



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.07.2026

№ 77-р

ст-ца Каневская

О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянковская, ул. Школьная, д. № 49; шифр регионального проекта Краснодарского края 19Ю4013301939»

В целях реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 30 июня 2023 года № 1065 (с изменениями от 13 февраля 2024 года № 209, от 13 февраля 2025 года № 186 и от 24 февраля 2026 года № 192) «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением администрации муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края от 5 июня 2025 года № 764 «О должностных полномочиях заместителей главы муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края»:

1. Внести изменения в существенные условия муниципального контракта от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянковская, ул. Школьная, д. № 49; шифр регионального проекта Краснодарского края 19Ю4013301939, по соглашению сторон, в части изменения отдельных этапов исполнения Контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельных этапов исполнения Контракта, материалов, используемых при выполнении работ, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края «Служба

единого заказчика» (Любимова Н.В.) в соответствии с законодательством Российской Федерации заключить дополнительное соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «Сигнал» в части изменения отдельных этапов исполнения Контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельных этапов исполнения Контракта, материалов, используемых при выполнении работ, согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края (Игнатенко Т.А.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы
муниципального образования,
начальник управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края

И.А. Луценко

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края
от 29.07.2026 № 77-р

ИЗМЕНЕНИЯ

**существенных условий муниципального контракта от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008502 на выполнение работ по капитальному ремонту
объекта: «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11,
расположенного по адресу: ст. Стародеревянковская, ул. Школьная,
д. № 49; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301939»**

В муниципальный контракт от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянковская, ул. Школьная, д. № 49; шифр регионального проекта Краснодарского края 19Ю4013301939 (далее – Контракт), руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», внести следующие изменения:

1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 «Цена контракта» Контракта читать в новой редакции:

«2.1.1. Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения:

1 этап: с 15.01.2026 по 27.07.2026, стоимость этапа 4 568 740 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей 80 копеек, в том числе НДС 5 %;

2 этап: с 15.01.2026 по 27.08.2026, стоимость этапа 16 219 299 (шестнадцать миллион двести девятнадцать тысяч двести девяносто девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 5 %;

3 этап: с 15.01.2026 по 25.09.2026, стоимость этапа 23 989 340 (двадцать три миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч триста сорок) рублей 0 копеек, в том числе НДС 5 %;

4 этап: с 15.01.2026 по 27.11.2026, стоимость этапа 48 047 024 (сорок восемь миллионов сорок семь тысяч двадцать четыре) рублей 52 копейки, в том числе НДС 5 %».

Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном

пропорционально снижению начальной (максимальной) цены Контракта участником закупки, с которым заключается Контракт.».

2. В пункте 3.10 раздела 3 «Сроки, условия выполнения работ, порядок оплаты» Контракта слова «Контрактом предусмотрена выплата авансового платежа в размере 50 (пятьдесят) процентов от цены Контракта, что составляет 46 412 202 (сорок шесть миллионов четыреста двенадцать тысяч двести два) рубля 50 копеек, что также является 50 (пятьдесят) процентов от стоимости каждого этапа Контракта, согласно таблице 3.1.» заменить на слова «Контрактом предусмотрена выплата авансового платежа в размере 50 (пятьдесят) процентов от цены Контракта, что составляет 46 412 202 (сорок шесть миллионов четыреста двенадцать тысяч двести два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 5 %.».

3. Таблицу 3.1 пункта 3.10 раздела 3 «Сроки, условия выполнения работ, порядок оплаты» Контракта читать в новой редакции:

«Таблица 3.1.

Номер этапа	Дата начала исполнения этапа	Дата окончания исполнения этапа	Стоимость этапа, руб.	Размер авансового платежа для этапа, руб.	Размер авансового платежа для этапа, %.
1	2	3	4	5	
1.	15.01.2026	27.07.2026	4 568 740 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей 80 копеек, в том числе НДС 5 %	4 053 079 (четыре миллиона пятьдесят три тысячи семьдесят девять) рублей, 96 копеек, в том числе НДС 5 %	88,7132830998
2.	15.01.2026	27.08.2026	16 219 299 (шестнадцать миллионов двести девятнадцать тысяч двести девяносто девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 5 %	7 484 797 (семь миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто семь) рублей 35 копеек, в том числе НДС 5 %	46,1474757517
3.	15.01.2026	25.09.2026	23 989 340 (двадцать три миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч триста сорок) рублей 08 копеек, в том числе НДС 5 %	10 850 812 (десять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот двенадцать) рублей 93 копейки, в том числе НДС 5 %	45,2318108536
4.	15.01.2026	27.11.2026	48 047 024 (сорок восемь тысяч семьсот сорок) рублей 24 копейки, в том числе НДС 5 %	24 023 512 (двадцать четыре тысячи двести три) рубля 512 копейки, в том числе НДС 5 %	50

			миллионов сорок семь тысяч двадцать четыре) рублей 52 копейки, в том числе НДС 5 %	миллиона двадцать три тысячи пятьсот двенадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС 5 %	
--	--	--	--	--	--

».

4. Пункт 6.4 раздела 6 «Ответственность сторон» читать в следующей редакции:

«6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства, а также случаев, предусмотренных пунктами 6.4, 6.5 Контракта), взыскивается штраф в размере 5 % от цены Контракта (этапа), определенном согласно Постановлению № 1042:

1-й этап – 228 437 (двести двадцать восемь тысяч четыреста тридцать семь) рублей 04 копейки, что составляет 5 (пять) процентов цены этапа;

2-й этап – 810 964 (восемьсот десять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 98 копеек, что составляет 5 (пять) процентов цены этапа;

3-й этап – 1 199 467 (один миллион сто девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 00 копеек, что составляет 5 (пять) процентов цены этапа;

4-й этап – 2 376 130 (два миллиона триста семьдесят шесть тысяч сто тридцать) рублей 98 копеек, что составляет 5 (пять) процентов цены этапа.».

5. Приложение № 2 «Смета контракта» к муниципальному контракту от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502 читать в новой редакции (Приложение 1 к изменениям существенных условий муниципального контракта от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянковская, ул. Школьная, д. № 49; шифр регионального проекта Краснодарского края 19Ю4013301939» (далее – Изменения существенных условий Контракта).

6. Приложение № 3 «График выполнения работ» к муниципальному контракту от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502 читать в следующей редакции (Приложение 2 к Изменениям существенных условий Контракта).

7. Контракт дополнить следующими приложениями:

- «Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 (минус)» (Приложение № 8 к муниципальному контракту от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502) (Приложение 3 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Ведомость объемов работ № 02-01-01 (минус)» (Приложение № 9 к муниципальному контракту от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502) (Приложение 4 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 (минус)» (Приложение № 10 к муниципальному контракту от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502) (Приложение 5 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Ведомость объемов работ № 02-01-01 (минус)» (Приложение № 11 к муниципальному контракту от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502) (Приложение 6 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-03 (минус)» (Приложение № 12 к муниципальному контракту от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502) (Приложение 7 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Ведомость объемов работ № 02-01-01 (минус)» (Приложение № 13 к муниципальному контракту от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502) (Приложение 8 к Изменениям существенных условий Контракта);

«Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-04 (минус)» (Приложение № 14 к муниципальному контракту от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502) (Приложение 9 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Ведомость объемов работ № 02-01-04 (минус)» (Приложение № 15 к муниципальному контракту от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502) (Приложение 10 к Изменениям существенных условий Контракта);


- «Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-05 (минус)» (Приложение № 16 к муниципальному контракту от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502) (Приложение 11 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Ведомость объемов работ № 02-01-05 (минус)» (Приложение № 17 к муниципальному контракту от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502) (Приложение 12 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 (плюс)» (Приложение № 18 к муниципальному контракту от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502) (Приложение 13 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Ведомость объемов работ № 02-01-01 (плюс)» (Приложение № 19 к муниципальному контракту от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008502) (Приложение 14 к Изменениям существенных условий Контракта).

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края



М.Е. Авакьян

Приложение 1
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008502 на
выполнение работ по капитальному
ремонту объекта: «Капитальный
ремонт здания МБОУ СОШ № 11,
расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская,
ул. Школьная, д. № 49;
шифр регионального проекта
Краснодарского края
19Ю4013301939»

Приложение № 2
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008502
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

СМЕТА КОНТРАКТА

Объект: Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская, ул. Школьная, д. № 49; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301939

№ п/ п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Един ица измер ения	Количес тво (объём работ)	Цена, руб.		
				Цена на единицу измерения, без НДС руб.	Стоимость всего, руб.	Страна происхо ждения оборудо вания
1	2	3	4	5	6	7
1	Демонтажные работы (полы, отбивка штукатурки, подоконные доски, оконные блоки, мелкие покрытия и обделки из листовой стали, металлические конструкции, металлические ограждения, дверные блоки). Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	Услов ная едини ца	1	4 351 181,72	4 351 181,72	

	(отмостка). Отмостка, пандус, крыльцо. Кладка перегородок из газоблока. Усиление дверных проемов. Устройство противопожарных дверей.					
2	Штукатурка стен, откосов. Установка оконных блоков, подоконников. Потолок.			15 446 952,00	15 446 952,00	
3	Полы, фасад.			22 846 990,55	22 846 990,55	
4	Потолок. Внутренние стены (окраска, плитка, установка и крепление наличников, откосы). Леса. Гидроизоляция и утепление цоколь фасада. Устройство фасада. Отливы. Пандус. Изготовление и монтаж навесов над всеми крыльцами. Установка дверных блоков. Отмостка. Сети связи. Установка розеток, выключателей, светильников. Установка сантехприборов, смесителей, поддонов, радиаторов. Устройство септиков. Отопление и вентиляция (смена жалюзийных решеток, прокладка воздухопроводов, установка воздухораспределителя клапанов обратных, камер приточных). Электроснабжение (прокладка проводов, установка щитов, шкафов). Водоснабжение и водоотведение			44 025 655,38	44 025 655,38	

(прокладка трубопроводов). Отопление и вентиляция (прокладка трубопроводов). Погрузка и вывоз мусора. Сети связи (демонтаж скрытой проводки). Электроснабжение (демонтаж кабеля, светильников). Разборка трубопроводов. Демонтаж сантехприборов. Демонтаж радиаторов. Демонтаж вентиляции.					
Итого				86 670 779,65	
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%				1 733 415,59	
Стоимость без учета НДС				88 404 195,24	
НДС (5%)				4 420 209,76	
Всего с учетом НДС				92 824 405,00	

ЗАКАЗЧИК:

Исполняющий обязанности директора

/Н. В. Любимова

Подписывается ЭЦП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО «Сигнал»

/С.Н. Волошин

Подписывается ЭЦП

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края

М.Е. Авакьян

Приложение 2
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 081850000825008502 на
выполнение работ по капитальному
ремонту объекта: «Капитальный
ремонт здания МБОУ СОШ № 11,
расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская,
ул. Школьная, д. № 49; шифр
регионального проекта Краснодарского
края 19Ю4013301939»

Приложение № 3
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 081850000825008502
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская, ул. Школьная, д. № 49; шифр регионального проекта Краснодарского
края 19Ю4013301939

№ п/п	Наименование работ	Срок начала работ	Срок окончания работ	Срок исполнения контракта
1	Демонтажные работы (полы, отбивка штукатурки, подоконные доски, оконные блоки, мелкие покрытия и обделки из листовой стали, металлические конструкции, металлические ограждения, дверные блоки). Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (отмостка). Отмостка, пандус, крыльцо. Кладка перегородок из газоблока. Усиление дверных проемов. Устройство противопожарных дверей.	15.01.2026	30.06.2026	27.07.2026
2	Штукатурка стен, откосов. Установка оконных блоков, подоконников. Потолок	15.01.2026	31.07.2026	27.08.2026
3	Полы, фасад	15.01.2026	31.08.2026	25.09.2026
4	Потолок. Внутренние стены (окраска, плитка, установка и крепление наличников, откосы).	15.01.2026	30.10.2026	27.11.2026

Леса. Гидроизоляция и утепление цоколь фасада. Устройство фасада. Отливы. Пандус. Изготовление и монтаж навесов над всеми крыльцами. Установка дверных блоков. Отмостка. Сети связи. Установка розеток, выключателей, светильников. Установка сантехприборов, смесителей, поддонов, радиаторов. Устройство септиков. Отопление и вентиляция (смена жалюзийных решеток, прокладка воздухопроводов, установка воздухораспределителя клапанов обратных, камер приточных). Электроснабжение (прокладка проводов, установка щитов, шкафов. Водоснабжение и водоотведение (прокладка трубопроводов). Отопление и вентиляция (прокладка трубопроводов). Погрузка и вывоз мусора. Сети связи (демонтаж скрытой проводки). Электроснабжение (демонтаж кабеля, светильников). Разборка трубопроводов. Демонтаж сантехприборов. Демонтаж радиаторов. Демонтаж вентиляции. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%.			
---	--	--	--

ЗАКАЗЧИК:

Исполняющий обязанности директора

_____/Н.В. Любимова

Подписывается ЭЦП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО «Сигнал»

_____/С.Н. Волошин

Подписывается ЭЦП

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края



М.Е. Авакьян

Приложение 3
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008502 на выполнение работ
по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская,
ул. Школьная, д. № 49; шифр регионального
проекта Краснодарского края 19Ю4013301939»

Приложение №8
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008502
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6

Приложение № 2

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 11
Муниципального образования Каневской район
А.В. Соболев
«__» _____ 2022 г.

_____ 2026 года

_____ 2026 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянкова ул. Школьная 49

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 (минус)

Архитектурные решения

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2 кв. 2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость

-32 112,60 (-2865,61) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ -23 341,59 (-2082,91) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

-5 185,39 (-201,45) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

-22 713,89 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

-889,74 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Полы (Литер А)											
Подвал											
1.1	ФЕР46-04-011-12	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2	4,466	-1	-4,466					
		Объем=446,6 / 100 * -1									
		1 ОТ					212,54		-949,20	25,74	-24 432,00
		2 ЭМ					289,43		-1 292,59	10,29	-13 301,00
		ЗТ	чел.-ч	24,6		-109,8636					
		Итого по расценке					501,97		-2 241,79		-37 733,00
		ФОТ							-949,20		-24 432,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			-863,77		-22 233,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			-493,58		-12 705,00
		Всего по позиции							-3 599,14		-72 671,00
2.1	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12	100 м2	4,466	-1	-4,466					
		Объем=446,6 / 100 * -1									
		1 ОТ					26,09		-116,52	25,74	-2 999,00
		2 ЭМ					57,06		-254,83	10,29	-2 622,00
		ЗТ	чел.-ч	3,02		-13,48732					
		Итого по расценке					83,15		-371,35		-5 621,00
		ФОТ							-116,52		-2 999,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			-106,03		-2 729,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			-60,59		-1 559,00
		Всего по позиции							-537,97		-9 909,00
3	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	4,466	-1	-4,466					
		Объем=446,6 / 100 * -1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						282,66	1,15	-1 451,71	25,74	-37 367,00
	2 ЭМ						43,61	1,25	-243,45	10,29	-2 505,00
	3 в т.ч. ОТм						17,15	1,25	-95,74	25,74	-2 464,00
	4 М						8,54		-38,14	6,43	-245,00
	ЗТ		чел.-ч	35,6	1,15	-182,83804					
	ЗТм		чел.-ч	1,27	1,25	-7,089775					
	Итого по расценке						334,81		-1 733,30		-40 117,00
	ФОТ								-1 547,45		-39 831,00
	Приказ № 812/пр от НР Полы		%	112	0,9	100,8			-1 559,83		-40 150,00
	21.12.2020 Прил. п.11,										
	Приказ № 812/пр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Полы		%	65	0,85	55,25			-854,97		-22 007,00
	11.12.2020 Прил. п.11,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								-4 148,10		-102 274,00
4	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения	100 м2	4,466	-1	-4,466					
		толщины стяжки добавлять или исключать к расценке									
		11-01-011-01 (до 30 мм)									
		Объем=446,6 / 100 * -1									
	Добавить толщину 10мм	ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	(К=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						3,49	2,3	-35,85	25,74	-923,00
	2 ЭМ						7,56	2,5	-84,41	10,29	-869,00
	3 в т.ч. ОТм						2,84	2,5	-31,71	25,74	-816,00
	ЗТ		чел.-ч	0,44	2,3	-4,519592					
	ЗТм		чел.-ч	0,21	2,5	-2,34465					
	Итого по расценке						11,05		-120,26		-1 792,00
	ФОТ								-67,56		-1 739,00
	Приказ № 812/пр от НР Полы		%	112	0,9	100,8			-68,10		-1 753,00
	21.12.2020 Прил. п.11,										
	Приказ № 812/пр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Полы		%	65	0,85	55,25			-37,33		-961,00
	11.12.2020 Прил. п.11,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								-225,69		-4 506,00
5	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	-13,66596	1	-13,66596	548,30		-7 493,05	6,43	-48 180,00
		Объем=Ф28.p1+Ф29.p1									
	Всего по позиции								-7 493,05		-48 180,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см Объем=446,6 / 100 * -1	100 м2	4,466	-1	-4,466					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 713,07	1,15	-13 934,06	25,74	-358 663,00
		2 ЭМ					24,42	1,25	-136,32	10,29	-1 403,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	-97,86	25,74	-2 519,00
		4 М					85,74		-382,91	6,43	-2 462,00
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	-1594,286078					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	-9,657725					
		Итого по расценке					2 823,23		-14 453,29		-362 528,00
		ФОТ							-14 031,92		-361 182,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-14 144,18		-364 071,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-7 752,64		-199 553,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							-36 350,11		-926 152,00
7	ФССЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-455,532	1	-455,532	140,45		-63 979,47	6,43	-411 388,00
		Всего по позиции							-63 979,47		-411 388,00
8	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-2,6796	1	-2,6796	5 938,43		-15 912,62	6,43	-102 318,00
		Объем=Ф30*100*0,006									
		Всего по позиции							-15 912,62		-102 318,00
9	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	-87,5336	1	-87,5336	13,34		-1 167,70	6,43	-7 508,00
		Объем=Ф30*100*0,196									
		Всего по позиции							-1 167,70		-7 508,00
10	ФЕР15-01-019-05	(Прим. плинтус из керамогранита на высоту плитки 40 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клеи из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	1,21264	-1	-1,21264					
		Объем=(303,16*0,4) / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	-1 475,54	25,74	-37 980,00
		2 ЭМ					31,75	1,25	-48,13	10,29	-495,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	-26,57	25,74	-684,00
		4 М					1,12		-1,36	6,43	-9,00
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	-160,7342194					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	-2,50107					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 090,96		-1 525,03		-38 484,00
		ФОТ							-1 502,11		-38 664,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-1 351,90		-34 798,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-625,63		-16 104,00
		Всего по позиции							-3 502,56		-89 386,00
11	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	-0,060632	1	-0,060632	7 159,36		-434,09	6,43	-2 791,00
		Всего по позиции							-434,09		-2 791,00
12	ФССЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-121,264	1	-121,264	140,45		-17 031,53	6,43	-109 513,00
		Всего по позиции							-17 031,53		-109 513,00
13	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-0,45474	1	-0,45474	5 938,43		-2 700,44	6,43	-17 364,00
		Всего по позиции							-2 700,44		-17 364,00
1 этаж											
15	ФЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев Объем=(240,14-1043,2) / 100	100 м2	-8,0306	1	-8,0306					
		1 ОТ					59,83		-480,47	25,74	-12 367,00
		ЗТ	чел.-ч	7,67		-61,594702					
		Итого по расценке					59,83		-480,47		-12 367,00
		ФОТ							-480,47		-12 367,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-427,62		-11 007,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-235,43		-6 060,00
		Всего по позиции							-1 143,52		-29 434,00
16	ФЕРр57-1-4	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета Объем=(240,14-1043,2) / 100	100 м2	-8,0306	1	-8,0306					
		1 ОТ					116,22		-933,32	25,74	-24 024,00
		ЗТ	чел.-ч	14,9		-119,65594					
		Итого по расценке					116,22		-933,32		-24 024,00
		ФОТ							-933,32		-24 024,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-830,65		-21 381,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-457,33		-11 772,00
		Всего по позиции							-2 221,30		-57 177,00
17	ФЕРр57-1-1	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги Объем=1043,2 / 100 * -1	100 м2	10,432	-1	-10,432					
		1 ОТ					67,94		-708,75	25,74	-18 243,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	8,71		-90,86272					
		Итого по расценке					67,94		-708,75		-18 243,00
		ФОТ							-708,75		-18 243,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-630,79		-16 236,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-347,29		-8 939,00
		Всего по позиции							-1 686,83		-43 418,00
18	ФЕРр51-3-1	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта вручную Объем=104,32 / 100 * -1	100 м3	1,0432	-1	-1,0432					
		1 ОТ					3 697,20		-3 856,92	25,74	-99 277,00
		2 ЭМ					1,31		-1,37	10,29	-14,00
		3 в т.ч. ОТм					0,23		-0,24	25,74	-6,00
		4 М					294,43		-307,15	6,43	-1 975,00
		ЗТ	чел.-ч	474		-494,4768					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		-0,020864					
		Итого по расценке					3 992,94		-4 165,44		-101 266,00
		ФОТ							-3 857,16		-99 283,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			-3 355,73		-86 376,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			-1 542,86		-39 713,00
		Всего по позиции							-9 064,03		-227 355,00
19	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная Объем=Ф33*100	м3	-104,32	1	-104,32	60,00		-6 259,20	6,43	-40 247,00
		Всего по позиции							-6 259,20		-40 247,00
20	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм Объем=1043,2 / 100 * -1	100 м2	10,432	-1	-10,432					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					291,49	1,15	-3 496,95	25,74	-90 011,00
		2 ЭМ					190,65	1,25	-2 486,08	10,29	-25 582,00
		3 в т.ч. ОТм					127,83	1,25	-1 666,90	25,74	-42 906,00
		4 М					47,72		-497,82	6,43	-3 201,00
		ЗТ	чел.-ч	30,3	1,15	-363,50304					
		ЗТм	чел.-ч	11,02	1,25	-143,7008					
		Итого по расценке					529,86		-6 480,85		-118 794,00
		ФОТ							-5 163,85		-132 917,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-5 205,16		-133 980,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-2 853,03		-73 437,00
		Всего по позиции							-14 539,04		-326 211,00
21	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	-106,4064	1	-106,4064	600,00		-63 843,84	6,43	-410 516,00
		Всего по позиции							-63 843,84		-410 516,00
24	ФЕР11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой Объем=(100,33-1043,2) / 100	100 м2	-9,4287	1	-9,4287					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					297,78	1,15	-3 228,83	25,74	-83 110,00
		2 ЭМ					47,77	1,25	-563,01	10,29	-5 793,00
		3 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	-81,79	25,74	-2 105,00
		4 М					1 007,75		-9 501,77	6,43	-61 096,00
		ЗТ	чел.-ч	29,6	1,15	-320,952948					
		ЗТм	чел.-ч	0,56	1,25	-6,60009					
		Итого по расценке					1 353,30		-13 293,61		-149 999,00
		ФОТ							-3 310,62		-85 215,00
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-3 337,10		-85 897,00
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-1 829,12		-47 081,00
		Всего по позиции							-18 459,83		-282 977,00
25	ФССЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	-1056,0144	1	-1056,0144	12,37		-13 062,90	6,43	-83 994,00
		Всего по позиции							-13 062,90		-83 994,00
26	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых Объем=1043,2 / 100 * -1	100 м2	10,432	-1	-10,432					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					231,43	1,15	-2 776,42	25,74	-71 465,00
		2 ЭМ					64,77	1,25	-844,60	10,29	-8 691,00
		3 в т.ч. ОТм					12,87	1,25	-167,82	25,74	-4 320,00
		ЗТ	чел.-ч	25,8	1,15	-309,51744					
		ЗТм	чел.-ч	1,08	1,25	-14,0832					
		Итого по расценке					296,20		-3 621,02		-80 156,00
		ФОТ							-2 944,24		-75 785,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-2 967,79		-76 391,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-1 626,69		-41 871,00
		Всего по позиции							-8 215,50		-198 418,00
27	ФССЦ-12.2.05.06-0023	Плиты пенополистирольные М50 Объем=58,4192 * -1	м3	58,4192	-1	-58,4192	1 755,41		-102 549,65	6,43	-659 394,00
		Всего по позиции							-102 549,65		-659 394,00
31	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см Объем=1043,2 / 100 * -1	100 м2	10,432	-1	-10,432					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						2 713,07	1,15	-32 548,16	25,74	-837 790,00
	2 ЭМ						24,42	1,25	-318,44	10,29	-3 277,00
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	-228,59	25,74	-5 884,00
	4 М						85,74		-894,44	6,43	-5 751,00
	ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	-3724,046656						
	ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	-22,5592						
	Итого по расценке						2 823,23		-33 761,04		-846 818,00
	ФОТ								-32 776,75		-843 674,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-33 038,96		-850 423,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-18 109,15		-466 130,00
		Всего по позиции							-84 909,15		-2 163 371,00
32	ФССЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-1064,064	1	-1064,064	140,45		-149 447,79	6,43	-960 949,00
		Всего по позиции							-149 447,79		-960 949,00
33	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь) Объем=Ф36*100*0,006	т	-6,2592	1	-6,2592	5 938,43		-37 169,82	6,43	-239 002,00
		Всего по позиции							-37 169,82		-239 002,00
34	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов Объем=Ф36*100*0,196	кг	-204,4672	1	-204,4672	13,34		-2 727,59	6,43	-17 538,00
		Всего по позиции							-2 727,59		-17 538,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	ФЕР15-01-019-05	(Прим. плитус из керамогранита на высоту плитки 40 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=(62,26-(845,2*0,4)) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/нр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы Всего по позиции	100 м2	-2,7582	1	-2,7582						
							1 058,09	1,15	-3 356,19	25,74	-86 388,00	
							31,75	1,25	-109,47	10,29	-1 126,00	
							17,53	1,25	-60,44	25,74	-1 556,00	
							1,12		-3,09	6,43	-20,00	
			чел.-ч	115,26	1,15	-365,5966518						
			чел.-ч	1,65	1,25	-5,6887875						
							1 090,96		-3 468,75		-87 534,00	
									-3 416,63		-87 944,00	
			%	100	0,9	90			-3 074,97		-79 150,00	
			%	49	0,85	41,65			-1 423,03		-36 629,00	
									-7 966,75		-203 313,00	
36	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	-0,13791	1	-0,13791	7 159,36		-987,35	6,43	-6 349,00	
		Всего по позиции							-987,35		-6 349,00	
37	ФССЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-275,82	1	-275,82	140,45		-38 738,92	6,43	-249 091,00	
		Всего по позиции							-38 738,92		-249 091,00	
38	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-1,034325	1	-1,034325	5 938,43		-6 142,27	6,43	-39 495,00	
		Всего по позиции							-6 142,27		-39 495,00	
39	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=(58,67-86,8) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/нр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	100 м2	-0,2813	1	-0,2813						
							282,66	1,15	-91,44	25,74	-2 354,00	
							43,61	1,25	-15,33	10,29	-158,00	
							17,15	1,25	-6,03	25,74	-155,00	
							8,54		-2,40	6,43	-15,00	
			чел.-ч	35,6	1,15	-11,516422						
			чел.-ч	1,27	1,25	-0,4465638						
							334,81		-109,17		-2 527,00	
									-97,47		-2 509,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-98,25		-2 529,00
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-53,85		-1 386,00
		Всего по позиции							-261,27		-6 442,00
40	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм) Объем=(58,67-86,8) / 100 Добавить толщину 30мм (K=6) Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	100 м2	-0,2813	1	-0,2813					
	1 ОТ							3,49	6,9	-6,77	25,74
	2 ЭМ							7,56	7,5	-15,95	10,29
	3 в т.ч. ОТм							2,84	7,5	-5,99	25,74
	ЗТ	чел.-ч	0,44	6,9	-0,8540268						
	ЗТм	чел.-ч	0,21	7,5	-0,4430475						
	Итого по расценке						11,05		-22,72		-338,00
	ФОТ								-12,76		-328,00
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-12,86		-331,00
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-7,05		-181,00
		Всего по позиции							-42,63		-850,00
41	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	-1,43463	1	-1,43463	548,30		-786,61	6,43	-5 058,00
		Объем=Ф1.p1+Ф2.p1									
		Всего по позиции							-786,61		-5 058,00
42	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см Объем=86,8 / 100 * -1 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	100 м2	0,868	-1	-0,868					
	1 ОТ						2 713,07	1,15	-2 708,19	25,74	-69 709,00
	2 ЭМ						24,42	1,25	-26,50	10,29	-273,00
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	-19,02	25,74	-490,00
	4 М						85,74		-74,42	6,43	-479,00
	ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	-309,861244						
	ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	-1,87705						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					2 823,23		-2 809,11		-70 461,00
		ФОТ							-2 727,21		-70 199,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-2 749,03		-70 761,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-1 506,78		-38 785,00
		Всего по позиции							-7 064,92		-180 007,00
43	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	-88,536	1	-88,536	122,04		-10 804,93	6,43	-69 476,00
		Всего по позиции							-10 804,93		-69 476,00
44	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-0,5208	1	-0,5208	5 938,43		-3 092,73	6,43	-19 886,00
		Объем=Ф38*100*0,006									
		Всего по позиции							-3 092,73		-19 886,00
45	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	-17,0128	1	-17,0128	13,34		-226,95	6,43	-1 459,00
		Объем=Ф38*100*0,196									
		Всего по позиции							-226,95		-1 459,00
46	ФЕРп51-3-1	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта вручную Объем=14,9 / 100 * -1	100 м3	0,149	-1	-0,149					
		1 ОТ					3 697,20		-550,88	25,74	-14 180,00
		2 ЭМ					1,31		-0,20	10,29	-2,00
		3 в т.ч. ОТм					0,23		-0,03	25,74	-1,00
		4 М					294,43		-43,87	6,43	-282,00
		ЗТ	чел.-ч	474		-70,626					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		-0,00298					
		Итого по расценке					3 992,94		-594,95		-14 464,00
		ФОТ							-550,91		-14 181,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			-479,29		-12 337,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			-220,36		-5 672,00
		Всего по позиции							-1 294,60		-32 473,00
47	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	-14,9	1	-14,9	60,00		-894,00	6,43	-5 748,00
		Объем=Ф39*100									
		Всего по позиции							-894,00		-5 748,00
48	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м2	1,49	-1	-1,49					
		Объем=149 / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					291,49	1,15	-499,47	25,74	-12 856,00
		2 ЭМ					190,65	1,25	-355,09	10,29	-3 654,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					127,83	1,25	-238,08	25,74	-6 128,00
		4 М					47,72		-71,10	6,43	-457,00
		ЗТ	чел.-ч	30,3	1,15	-51,91905					
		ЗТм	чел.-ч	11,02	1,25	-20,52475					
		Итого по расценке					529,86		-925,66		-16 967,00
		ФОТ							-737,55		-18 984,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-743,45		-19 136,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-407,50		-10 489,00
		Всего по позиции							-2 076,61		-46 592,00
49	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	-15,198	1	-15,198	600,00		-9 118,80	6,43	-58 634,00
		Всего по позиции							-9 118,80		-58 634,00
50	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,149	-1	-0,149					
		Объем=(149*1/1000) * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					102,78	1,15	-17,61	25,74	-453,00
		2 ЭМ					30,45	1,25	-5,67	10,29	-58,00
		3 в т.ч. ОТМ					4,35	1,25	-0,81	25,74	-21,00
		4 М					285,60		-42,55	6,43	-274,00
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	-1,98766					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	-0,0651875					
		Итого по расценке					418,83		-65,83		-785,00
		ФОТ							-18,42		-474,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102	0,9	91,8			-16,91		-435,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58	0,85	49,3			-9,08		-234,00
		Всего по позиции							-91,82		-1 454,00
51	ФССЦ-08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	-149	1	-149	9,67		-1 440,83	6,43	-9 265,00
		Всего по позиции							-1 440,83		-9 265,00
52	ФЕР11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2	-1,49	1	-1,49					
		Объем=-149 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						297,78	1,15	-510,25	25,74	-13 134,00
	2 ЭМ						47,77	1,25	-88,97	10,29	-916,00
	3 в т.ч. ОТм						6,94	1,25	-12,93	25,74	-333,00
	4 М						1 007,75		-1 501,55	6,43	-9 655,00
	ЗТ		чел.-ч	29,6	1,15	-50,7196					
	ЗТм		чел.-ч	0,56	1,25	-1,043					
	Итого по расценке						1 353,30		-2 100,77		-23 705,00
	ФОТ								-523,18		-13 467,00
	Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			-527,37		-13 575,00
	Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			-289,06		-7 441,00
	Всего по позиции								-2 917,20		-44 721,00
53	ФССЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	-166,88	1	-166,88	12,37		-2 064,31	6,43	-13 274,00
	Всего по позиции								-2 064,31		-13 274,00
56	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	1,49	-1	-1,49					
	Объем=149 / 100 * -1										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						282,66	1,15	-484,34	25,74	-12 467,00
	2 ЭМ						43,61	1,25	-81,22	10,29	-836,00
	3 в т.ч. ОТм						17,15	1,25	-31,94	25,74	-822,00
	4 М						8,54		-12,72	6,43	-82,00
	ЗТ		чел.-ч	35,6	1,15	-61,0006					
	ЗТм		чел.-ч	1,27	1,25	-2,365375					
	Итого по расценке						334,81		-578,28		-13 385,00
	ФОТ								-516,28		-13 289,00
	Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			-520,41		-13 395,00
	Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			-285,24		-7 342,00
	Всего по позиции								-1 383,93		-34 122,00
57	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)	100 м2	1,49	-1	-1,49					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=149 / 100 * -1									
		Добавить толщину 30мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) (К=6)									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3,49	6,9	-35,88	25,74	-924,00
		2 ЭМ					7,56	7,5	-84,48	10,29	-869,00
		3 в т.ч. ОТм					2,84	7,5	-31,74	25,74	-817,00
		ЗТ	чел.-ч	0,44	6,9	-4,52364					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	7,5	-2,34675					
		Итого по расценке					11,05		-120,36		-1 793,00
		ФОТ							-67,62		-1 741,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-68,16		-1 755,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-37,36		-962,00
		Всего по позиции							-225,88		-4 510,00
58	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	-7,599	1	-7,599	548,30		-4 166,53	6,43	-26 791,00
		Объем=Ф42.p1+Ф43.p1									
		Всего по позиции							-4 166,53		-26 791,00
59	ФЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см Объем=149 / 100	100 м2	-1,49	1	-1,49					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	-3 518,16	25,74	-90 557,00
		2 ЭМ					24,42	1,25	-45,48	10,29	-468,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	-32,65	25,74	-840,00
		4 М					59,69		-88,94	6,43	-572,00
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,15	-402,53542					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	-3,222125					
		Итого по расценке					2 137,31		-3 652,58		-91 597,00
		ФОТ							-3 550,81		-91 397,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-3 579,22		-92 128,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-1 961,82		-50 497,00
		Всего по позиции							-9 193,62		-234 222,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ФССЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм	м2	-145,9309	1	-145,9309	140,45		-20 495,99	6,43	-131 789,00
		Всего по позиции							-20 495,99		-131 789,00
61	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-0,894	1	-0,894	5 938,43		-5 308,96	6,43	-34 137,00
		Объем=Ф44*100*0,006									
		Всего по позиции							-5 308,96		-34 137,00
62	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	-29,204	1	-29,204	13,34		-389,58	6,43	-2 505,00
		Объем=Ф44*100*0,196									
		Всего по позиции							-389,58		-2 505,00
63	ФЕР15-01-019-05	(Прим. плитус из керамогранита на высоту плитки 60 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,153	-1	-0,153					
		Объем=(25,5*0,6) / 100 *-1									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	-186,17	25,74	-4 792,00
		2 ЭМ					31,75	1,25	-6,07	10,29	-62,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	-3,35	25,74	-86,00
		4 М					1,12		-0,17	6,43	-1,00
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	-20,279997					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	-0,3155625					
		Итого по расценке					1 090,96		-192,41		-4 855,00
		ФОТ							-189,52		-4 878,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-170,57		-4 390,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-78,94		-2 032,00
		Всего по позиции							-441,92		-11 277,00
64	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	-0,060632	1	-0,060632	7 159,36		-434,09	6,43	-2 791,00
		Всего по позиции							-434,09		-2 791,00
66	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	м2	-15,3	1	-15,3	201,90		-3 089,07	6,43	-19 863,00
		Всего по позиции							-3 089,07		-19 863,00
307	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-0,057375	1	-0,057375	5 938,43		-340,72	6,43	-2 191,00
		Всего по позиции							-340,72		-2 191,00
Спортзал											
2 этаж											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	ФЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков Объем=(50,03-1155,7) / 100	100 м2	-11,0567	1	-11,0567					
		1 ОТ					59,83		-661,52	25,74	-17 028,00
		ЗТ	чел.-ч	7,67		-84,804889					
		Итого по расценке					59,83		-661,52		-17 028,00
		ФОТ							-661,52		-17 028,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-588,75		-15 155,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-324,14		-8 344,00
		Всего по позиции							-1 574,41		-40 527,00
80	ФЕРр57-1-4	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета Объем=(50,03-1155,7) / 100	100 м2	-11,0567	1	-11,0567					
		1 ОТ					116,22		-1 285,01	25,74	-33 076,00
		ЗТ	чел.-ч	14,9		-164,74483					
		Итого по расценке					116,22		-1 285,01		-33 076,00
		ФОТ							-1 285,01		-33 076,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-1 143,66		-29 438,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-629,65		-16 207,00
		Всего по позиции							-3 058,32		-78 721,00
81	ФЕРр51-3-1	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта вручную Объем=115,57 / 100 * -1	100 м3	1,1557	-1	-1,1557					
		1 ОТ					3 697,20		-4 272,85	25,74	-109 983,00
		2 ЭМ					1,31		-1,51	10,29	-16,00
		3 в т.ч. ОТм					0,23		-0,27	25,74	-7,00
		4 М					294,43		-340,27	6,43	-2 188,00
		ЗТ	чел.-ч	474		-547,8018					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		-0,023114					
		Итого по расценке					3 992,94		-4 614,63		-112 187,00
		ФОТ							-4 273,12		-109 990,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			-3 717,61		-95 691,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			-1 709,25		-43 996,00
		Всего по позиции							-10 041,49		-251 874,00
82	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная Объем=Ф47*100	м3	-115,57	1	-115,57	60,00		-6 934,20	6,43	-44 587,00
		Всего по позиции							-6 934,20		-44 587,00
83	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм Объем=1155,7 / 100 * -1	100 м2	11,557	-1	-11,557					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					291,49	1,15	-3 874,06	25,74	-99 718,00
		2 ЭМ					190,65	1,25	-2 754,18	10,29	-28 341,00
		3 в т.ч. ОТм					127,83	1,25	-1 846,66	25,74	-47 533,00
		4 М					47,72		-551,50	6,43	-3 546,00
		ЗТ	чел.-ч	30,3	1,15	-402,703665					
		ЗТм	чел.-ч	11,02	1,25	-159,197675					
		Итого по расценке					529,86		-7 179,74		-131 605,00
		ФОТ							-5 720,72		-147 251,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-5 766,49		-148 429,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-3 160,70		-81 356,00
		Всего по позиции							-16 106,93		-361 390,00
84	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	-117,8814	1	-117,8814	600,00		-70 728,84	6,43	-454 786,00
		Всего по позиции							-70 728,84		-454 786,00
85	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	-0,30534	1	-0,30534					
		Объем=(850,36-1155,7)/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					102,78	1,15	-36,09	25,74	-929,00
		2 ЭМ					30,45	1,25	-11,62	10,29	-120,00
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,25	-1,66	25,74	-43,00
		4 М					285,60		-87,21	6,43	-561,00
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	-4,0732356					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	-0,1335863					
		Итого по расценке					418,83		-134,92		-1 610,00
		ФОТ							-37,75		-972,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102	0,9	91,8			-34,65		-892,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58	0,85	49,3			-18,61		-479,00
		Всего по позиции							-188,18		-2 981,00
86	ФССЦ-08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	-305,34	1	-305,34	9,67		-2 952,64	6,43	-18 985,00
		Всего по позиции							-2 952,64		-18 985,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
87	ФЕР11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой Объем=1155,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы Всего по позиции	100 м2	-11,557	1	-11,557						
							297,78	1,15	-3 957,66	25,74	-101 870,00	
							47,77	1,25	-690,10	10,29	-7 101,00	
							6,94	1,25	-100,26	25,74	-2 581,00	
							1 007,75		-11 646,57	6,43	-74 887,00	
			чел.-ч	29,6	1,15	-393,40028						
			чел.-ч	0,56	1,25	-8,0899						
							1 353,30		-16 294,33		-183 858,00	
									-4 057,92		-104 451,00	
			%	112	0,9	100,8			-4 090,38		-105 287,00	
			%	65	0,85	55,25			-2 242,00		-57 709,00	
									-22 626,71		-346 854,00	
88	ФССЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок Всего по позиции	м2	-1294,384	1	-1294,384	12,37		-16 011,53	6,43	-102 954,00	
									-16 011,53		-102 954,00	
91	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=(850,36-1155,7) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы Всего по позиции	100 м2	-3,0534	1	-3,0534						
							282,66	1,15	-992,54	25,74	-25 548,00	
							43,61	1,25	-166,45	10,29	-1 713,00	
							17,15	1,25	-65,46	25,74	-1 685,00	
							8,54		-26,08	6,43	-168,00	
			чел.-ч	35,6	1,15	-125,006196						
			чел.-ч	1,27	1,25	-4,8472725						
							334,81		-1 185,07		-27 429,00	
									-1 058,00		-27 233,00	
			%	112	0,9	100,8			-1 066,46		-27 451,00	
			%	65	0,85	55,25			-584,55		-15 046,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									-2 836,08		-69 926,00
92	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм) Объем=(850,36-1155,7) / 100 Добавить толщину 30мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) (К=6) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	-3,0534	1	-3,0534					
	1 ОТ						3,49	6,9	-73,53	25,74	-1 893,00
	2 ЭМ						7,56	7,5	-173,13	10,29	-1 782,00
	3 в т.ч. ОТм						2,84	7,5	-65,04	25,74	-1 674,00
	ЗТ		чел.-ч	0,44	6,9	-9,2701224					
	ЗТм		чел.-ч	0,21	7,5	-4,809105					
	Итого по расценке						11,05		-246,66		-3 675,00
	ФОТ								-138,57		-3 567,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-139,68		-3 596,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-76,56		-1 971,00
Всего по позиции									-462,90		-9 242,00
94	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см Объем=-1178,814 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	-11,78814	1	-11,78814					
	1 ОТ						2 713,07	1,15	-36 779,36	25,74	-946 701,00
	2 ЭМ						24,42	1,25	-359,83	10,29	-3 703,00
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	-258,31	25,74	-6 649,00
	4 М						85,74		-1 010,72	6,43	-6 499,00
	ЗТ		чел.-ч	310,42	1,15	-4208,1655816					
	ЗТм		чел.-ч	1,73	1,25	-25,4918528					
	Итого по расценке						2 823,23		-38 149,91		-956 903,00
	ФОТ								-37 037,67		-953 350,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-37 333,97		-960 977,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-20 463,31		-526 726,00
Всего по позиции									-95 947,19		-2 444 606,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
95	ФССЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм Всего по позиции	м2	-1202,39028	1	-1202,39028	140,45		-168 875,71	6,43	-1 085 871,00	
96	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь) Объем=Ф50*100*0,006 Всего по позиции	т	-7,072884	1	-7,072884	5 938,43		-42 001,83	6,43	-270 072,00	
97	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов Объем=Ф50*100*0,196 Всего по позиции	кг	-231,047544	1	-231,047544	13,34		-3 082,17	6,43	-19 818,00	
98	ФЕР15-01-019-05	(Прим. плитус из керамогранита на высоту плитки 40 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=(63,97-(726*0,4)) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 НР Отделочные работы СП Отделочные работы Всего по позиции	100 м2	-2,2643	1	-2,2643						
							1 058,09	1,15	-2 755,21	25,74	-70 919,00	
							31,75	1,25	-89,86	10,29	-925,00	
							17,53	1,25	-49,62	25,74	-1 277,00	
							1,12		-2,54	6,43	-16,00	
			чел.-ч	115,26	1,15	-300,1307007						
			чел.-ч	1,65	1,25	-4,6701188						
							1 090,96		-2 847,61		-71 860,00	
									-2 804,83		-72 196,00	
			%	100	0,9	90			-2 524,35		-64 976,00	
			%	49	0,85	41,65			-1 168,21		-30 070,00	
									-6 540,17		-166 906,00	
99	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) Всего по позиции	т	-0,113215	1	-0,113215	7 159,36		-810,55	6,43	-5 212,00	
100	ФССЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм Всего по позиции	м2	-226,43	1	-226,43	140,45		-31 802,09	6,43	-204 487,00	
102	ФЕР15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм Объем= 56,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ	100 м2	-0,568	1	-0,568						
							3 471,60	1,15	-2 267,65	25,74	-58 369,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					72,85	1,25	-51,72	10,29	-532,00
		3 в т.ч. ОТм					24,86	1,25	-17,65	25,74	-454,00
		4 М					137,87		-78,31	6,43	-504,00
		ЗТ	чел.-ч	378,17	1,15	-247,020644					
		ЗТм	чел.-ч	2,29	1,25	-1,6259					
		Итого по расценке					3 682,32		-2 397,68		-59 405,00
		ФОТ							-2 285,30		-58 823,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-2 056,77		-52 941,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-951,83		-24 500,00
		Всего по позиции							-5 406,28		-136 846,00
103	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	-57,936	1	-57,936	122,04		-7 070,51	6,43	-45 463,00
		Всего по позиции							-7 070,51		-45 463,00
104	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-0,3408	1	-0,3408	5 938,43		-2 023,82	6,43	-13 013,00
		Объем=Ф52*100*0,006									
		Всего по позиции							-2 023,82		-13 013,00
		Всего по разделу 1 Полы (Литер А)							-1 330 948,80		
Раздел 2. Потолок (Литер А)											
подвал											
1 этаж											
2 этаж											
		Всего по разделу 2 Потолок (Литер А)									
Раздел 3. Внутренние стены (Литер А)											
Подвал											
119	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=(188,97-721,8) / 100	100 м2	-5,3283	1	-5,3283					
		1 ОТ					178,00		-948,44	25,74	-24 413,00
		ЗТ	чел.-ч	22,82		-121,591806					
		Итого по расценке					178,00		-948,44		-24 413,00
		ФОТ							-948,44		-24 413,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-976,89		-25 145,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-559,58		-14 404,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									-2 484,91		-63 962,00
120	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен Объем=721,8 / 100	100 м2	-7,218	1	-7,218					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						589,55	1,15	-4 893,68	25,74	-125 963,00
	2 ЭМ						85,89	1,25	-774,94	10,29	-7 974,00
	3 в т.ч. ОТм						50,25	1,25	-453,38	25,74	-11 670,00
	4 М						865,26		-6 245,45	6,43	-40 158,00
	ЗТ		чел.-ч	65	1,15	-539,5455					
	ЗТм		чел.-ч	5,32	1,25	-47,9997					
	Итого по расценке						1 540,70		-11 914,07		-174 095,00
	ФОТ								-5 347,06		-137 633,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-4 812,35		-123 870,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-2 227,05		-57 324,00
Всего по позиции									-18 953,47		-355 289,00
121	ФЕР15-02-033-01	Обивка поверхностей: изоляционным материалом	100 м2	-5,3283	1	-5,3283					
Объем=(188,97-721,8) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						43,01	1,15	-263,55	25,74	-6 784,00
	2 ЭМ						2,63	1,25	-17,52	10,29	-180,00
	3 в т.ч. ОТм						0,46	1,25	-3,06	25,74	-79,00
	4 М						2,91		-15,51	6,43	-100,00
	ЗТ		чел.-ч	5,6	1,15	-34,314252					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,25	-0,266415					
	Итого по расценке						48,55		-296,58		-7 064,00
	ФОТ								-266,61		-6 863,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-239,95		-6 177,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-111,04		-2 858,00
Всего по позиции									-647,57		-16 099,00
122	ФССЦ-01.7.12.16-0081	Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45х45 мм	м2	-554,1432	1	-554,1432	13,47		-7 464,31	6,43	-47 996,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									-7 464,31		-47 996,00
1 этаж											
131	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=(2295,69-2389,2) / 100	100 м2	-0,9351	1	-0,9351					
		1 ОТ					178,00		-166,45	25,74	-4 284,00
		ЗТ	чел.-ч	22,82		-21,338982					
		Итого по расценке					178,00		-166,45		-4 284,00
		ФОТ							-166,45		-4 284,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-171,44		-4 413,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-98,21		-2 528,00
Всего по позиции									-436,10		-11 225,00
132	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен Объем=-2389,2 / 100	100 м2	-23,892	1	-23,892					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					695,60	1,15	-19 112,17	25,74	-491 947,00
		2 ЭМ					92,77	1,25	-2 770,58	10,29	-28 509,00
		3 в т.ч. ОТм					53,22	1,25	-1 589,42	25,74	-40 912,00
		4 М					1 130,40		-27 007,52	6,43	-173 658,00
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	-2033,2082					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	-165,4521					
		Итого по расценке					1 918,77		-48 890,27		-694 114,00
		ФОТ							-20 701,59		-532 859,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-18 631,43		-479 573,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-8 622,21		-221 936,00
Всего по позиции									-76 143,91		-1 395 623,00
133	ФЕР15-02-033-01	Обивка поверхностей: изоляционным материалом Объем=(2361,63-2389,2) / 100	100 м2	-0,2757	1	-0,2757					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					43,01	1,15	-13,64	25,74	-351,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					2,63	1,25	-0,91	10,29	-9,00
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	-0,16	25,74	-4,00
		4 М					2,91		-0,80	6,43	-5,00
		ЗТ	чел.-ч	5,6	1,15	-1,775508					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	-0,013785					
		Итого по расценке					48,55		-15,35		-365,00
		ФОТ							-13,80		-355,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-12,42		-320,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-5,75		-148,00
		Всего по позиции							-33,52		-833,00
134	ФССЦ-01.7.12.16-0081	Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45х45 мм	м2	-28,6728	1	-28,6728	13,47		-386,22	6,43	-2 483,00
		Всего по позиции							-386,22		-2 483,00
2 этаж											
143	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=(2098,46-2395,8) / 100	100 м2	-2,9734	1	-2,9734					
		1 ОТ					178,00		-529,27	25,74	-13 623,00
		ЗТ	чел.-ч	22,82		-67,852988					
		Итого по расценке					178,00		-529,27		-13 623,00
		ФОТ							-529,27		-13 623,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-545,15		-14 032,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-312,27		-8 038,00
		Всего по позиции							-1 386,69		-35 693,00
144	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен Объем=-2395,8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	-23,958	1	-23,958					
		1 ОТ					695,60	1,15	-19 164,96	25,74	-493 306,00
		2 ЭМ					92,77	1,25	-2 778,23	10,29	-28 588,00
		3 в т.ч. ОТм					53,22	1,25	-1 593,81	25,74	-41 025,00
		4 М					1 130,40		-27 082,12	6,43	-174 138,00
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	-2038,8258					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	-165,90915					
		Итого по расценке					1 918,77		-49 025,31		-696 032,00
		ФОТ							-20 758,77		-534 331,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-18 682,89		-480 898,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-8 646,03		-222 549,00
		Всего по позиции							-76 354,23		-1 399 479,00
145	ФЕР15-02-033-01	Обивка поверхностей: изоляционным материалом	100 м2	-1,8422	1	-1,8422					
		Объем=(2211,58-2395,8) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					43,01	1,15	-91,12	25,74	-2 345,00
		2 ЭМ					2,63	1,25	-6,06	10,29	-62,00
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	-1,06	25,74	-27,00
		4 М					2,91		-5,36	6,43	-34,00
		ЗТ	чел.-ч	5,6	1,15	-11,863768					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	-0,09211					
		Итого по расценке					48,55		-102,54		-2 441,00
		ФОТ							-92,18		-2 372,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-82,96		-2 135,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-38,39		-988,00
		Всего по позиции							-223,89		-5 564,00
146	ФССЦ-01.7.12.16-0081	Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45х45 мм	м2	-191,5888	1	-191,5888	13,47		-2 580,70	6,43	-16 594,00
		Всего по позиции							-2 580,70		-16 594,00
Санузлы стены											
Подвал (отделка откосов и крепление наличников)											
159	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	-0,14175	1	-0,14175					
		Объем=-14,175 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 662,91	1,15	-271,08	25,74	-6 978,00
		2 ЭМ					64,40	1,25	-11,41	10,29	-117,00
		3 в т.ч. ОТм					27,81	1,25	-4,93	25,74	-127,00
		4 М					2 246,51		-318,44	6,43	-2 048,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	179	1,15	-29,1792375					
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,25	-0,3650063					
		Итого по расценке					3 973,82		-600,93		-9 143,00
		ФОТ							-276,01		-7 105,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-248,41		-6 395,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-114,96		-2 959,00
		Всего по позиции							-964,30		-18 497,00
1 этаж (отделка откосов и крепление наличников)											
165	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских Объем=164,9 / 100 * -1	100 м2	1,649	-1	-1,649					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 662,91	1,15	-3 153,46	25,74	-81 170,00
	2 ЭМ						64,40	1,25	-132,74	10,29	-1 366,00
	3 в т.ч. ОТм						27,81	1,25	-57,32	25,74	-1 475,00
	4 М						2 246,51		-3 704,49	6,43	-23 820,00
	ЗТ	чел.-ч	179	1,15	-339,44665						
	ЗТм	чел.-ч	2,06	1,25	-4,246175						
		Итого по расценке					3 973,82		-6 990,69		-106 356,00
		ФОТ							-3 210,78		-82 645,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-2 889,70		-74 381,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-1 337,29		-34 422,00
		Всего по позиции							-11 217,68		-215 159,00
2 этаж (отделка откосов и крепление наличников)											
171	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских Объем=-146,925 / 100	100 м2	-1,46925	1	-1,46925					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 662,91	1,15	-2 809,72	25,74	-72 322,00
	2 ЭМ						64,40	1,25	-118,27	10,29	-1 217,00
	3 в т.ч. ОТм						27,81	1,25	-51,07	25,74	-1 315,00
	4 М						2 246,51		-3 300,68	6,43	-21 223,00
	ЗТ	чел.-ч	179	1,15	-302,4451125						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,25	-3,7833188					
		Итого по расценке					3 973,82		-6 228,67		-94 762,00
		ФОТ							-2 860,79		-73 637,00
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-2 574,71		-66 273,00
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-1 191,52		-30 670,00
		Всего по позиции							-9 994,90		-191 705,00
		Всего по разделу 3 Внутренние стены (Литер А)							-209 272,40		
Раздел 4. Строительно-монтажные работы (Литер А)											
Леса											
Замена окон (1 этаж)											
178	ФЕРр56-3-4	Снятие подоконных досок: пластиковых Объем=(2,2*0,45*75) / 100 * -1	100 м2	0,7425	-1	-0,7425					
		1 ОТ					113,78		-84,48	25,74	-2 175,00
		ЗТ	чел.-ч	14,7		-10,91475					
		Итого по расценке					113,78		-84,48		-2 175,00
		ФОТ							-84,48		-2 175,00
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-76,03		-1 958,00
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			-39,71		-1 022,00
		Всего по позиции							-200,22		-5 155,00
179	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Объем=(2,2*75) / 100 * -1	100 м	1,65	-1	-1,65					
		1 ОТ					70,98		-117,12	25,74	-3 015,00
		2 ЭМ					0,20		-0,33	10,29	-3,00
		ЗТ	чел.-ч	9,1		-15,015					
		Итого по расценке					71,18		-117,45		-3 018,00
		ФОТ							-117,12		-3 015,00
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-105,41		-2 714,00
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-53,88		-1 387,00
		Всего по позиции							-276,74		-7 119,00
180	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных Объем=(2,2*2*75) / 100 * -1	100 м2	3,3	-1	-3,3					
		1 ОТ					369,80		-1 220,34	25,74	-31 412,00
		2 ЭМ					29,07		-95,93	10,29	-987,00
		3 в т.ч. ОТм					12,56		-41,45	25,74	-1 067,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	46,11		-152,163					
		ЗТм	чел.-ч	0,93		-3,069					
		Итого по расценке					398,87		-1 316,27		-32 399,00
		ФОТ							-1 261,79		-32 479,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-1 135,61		-29 231,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			-593,04		-15 265,00
		Всего по позиции							-3 044,92		-76 895,00
181	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=75 / 100 * -1	100 шт	0,75	-1	-0,75					
		1 ОТ					1 051,72		-788,79	25,74	-20 303,00
		2 ЭМ					97,07		-72,80	10,29	-749,00
		3 в т.ч. ОТм					9,45		-7,09	25,74	-182,00
		ЗТ	чел.-ч	128,73		-96,5475					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		-0,525					
		Итого по расценке					1 148,79		-861,59		-21 052,00
		ФОТ							-795,88		-20 485,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-716,29		-18 437,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			-374,06		-9 628,00
		Всего по позиции							-1 951,94		-49 117,00
182	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Объем=(2,2*2*75) / 100 * -1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	3,3	-1	-3,3					
		1 ОТ					1 268,96	1,15	-4 815,70	25,74	-123 956,00
		2 ЭМ					236,16	1,25	-974,16	10,29	-10 024,00
		3 в т.ч. ОТм					46,96	1,25	-193,71	25,74	-4 986,00
		4 М					6 100,36		-20 131,19	6,43	-129 444,00
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	-550,99605					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	-16,2525					
		Итого по расценке					7 605,48		-25 921,05		-263 424,00
		ФОТ							-5 009,41		-128 942,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-4 869,15		-125 332,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-2 341,90		-60 280,00
		Всего по позиции							-33 132,10		-449 036,00
183.1	ФССЦ-11.3.02.03-0002	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворный ОПСРП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОПСРП 9-16, площадью 1,26 м2	м2	-330	1	-330	723,26		-238 675,80	6,43	-1 534 685,00
		Всего по позиции							-238 675,80		-1 534 685,00
184	ФЕРр58-34-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали Объем=(2,2*75) / 100 * -1	100 м	1,65	-1	-1,65					
		1 ОТ					222,80		-367,62	25,74	-9 463,00
		2 ЭМ					3,85		-6,35	10,29	-65,00
		3 в т.ч. ОТм					1,16		-1,91	25,74	-49,00
		4 М					2 387,16		-3 938,81	6,43	-25 327,00
		ЗТ	чел.-ч	26,12		-43,098					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		-0,1485					
		Итого по расценке					2 613,81		-4 312,78		-34 855,00
		ФОТ							-369,53		-9 512,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-332,58		-8 561,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-169,98		-4 376,00
		Всего по позиции							-4 815,34		-47 792,00
185	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=(2,2*75) / 100 * -1	100 м	1,65	-1	-1,65					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					165,82	1,15	-314,64	25,74	-8 099,00
		2 ЭМ					10,45	1,25	-21,55	10,29	-222,00
		3 в т.ч. ОТм					2,16	1,25	-4,46	25,74	-115,00
		4 М					2 189,21		-3 612,20	6,43	-23 226,00
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,15	-36,8874					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	-0,37125					
		Итого по расценке					2 365,48		-3 948,39		-31 547,00
		ФОТ							-319,10		-8 214,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-310,17		-7 984,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-149,18		-3 840,00
		Всего по позиции							-4 407,74		-43 371,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм Объем=(75*2) / 10 * -1 Всего по позиции	10 шт	15	-1	-15	3,15		-47,25	6,43	-304,00
187	ФССЦ-11.3.03.01-0008	Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм Объем=(2,2*75) * -1 Всего по позиции	м	165	-1	-165	55,75		-9 198,75	6,43	-59 148,00
Замена окон (2 этаж)											
188	ФЕРр56-3-4	Снятие подоконных досок: пластиковых Объем=(2,2*0,45*60) / 100 * -1 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 НР Проемы (ремонтно-строительные) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 СП Проемы (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м2	0,594	-1	-0,594					
							113,78		-67,59	25,74	-1 740,00
			чел.-ч	14,7		-8,7318					
							113,78		-67,59		-1 740,00
									-67,59		-1 740,00
			%	90		90			-60,83		-1 566,00
			%	47		47			-31,77		-818,00
									-160,19		-4 124,00
189	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Объем=(2,2*60) / 100 * -1 1 ОТ 2 ЭМ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м	1,32	-1	-1,32					
							70,98		-93,69	25,74	-2 412,00
							0,20		-0,26	10,29	-3,00
			чел.-ч	9,1		-12,012					
							71,18		-93,95		-2 415,00
									-93,69		-2 412,00
			%	90		90			-84,32		-2 171,00
			%	46		46			-43,10		-1 110,00
									-221,37		-5 696,00
190	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных Объем=(2,2*2*60) / 100 * -1 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 НР Проемы (ремонтно-строительные)	100 м2	2,64	-1	-2,64					
							369,80		-976,27	25,74	-25 129,00
							29,07		-76,74	10,29	-790,00
							12,56		-33,16	25,74	-854,00
			чел.-ч	46,11		-121,7304					
			чел.-ч	0,93		-2,4552					
							398,87		-1 053,01		-25 919,00
									-1 009,43		-25 983,00
			%	90		90			-908,49		-23 385,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			-474,43		-12 212,00
		Всего по позиции							-2 435,93		-61 516,00
191	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=60 / 100 * -1	100 шт	0,6	-1	-0,6					
		1 ОТ					1 051,72		-631,03	25,74	-16 243,00
		2 ЭМ					97,07		-58,24	10,29	-599,00
		3 в т.ч. ОТм					9,45		-5,67	25,74	-146,00
		ЗТ	чел.-ч	128,73		-77,238					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		-0,42					
		Итого по расценке					1 148,79		-689,27		-16 842,00
		ФОТ							-636,70		-16 389,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-573,03		-14 750,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			-299,25		-7 703,00
		Всего по позиции							-1 561,55		-39 295,00
192	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Объем=(2,2*2*60) / 100 * -1	100 м2	2,64	-1	-2,64					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					1 268,96	1,15	-3 852,56	25,74	-99 165,00
		2 ЭМ					236,16	1,25	-779,33	10,29	-8 019,00
		3 в т.ч. ОТм					46,96	1,25	-154,97	25,74	-3 989,00
		4 М					6 100,36		-16 104,95	6,43	-103 555,00
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	-440,79684					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	-13,002					
		Итого по расценке					7 605,48		-20 736,84		-210 739,00
		ФОТ							-4 007,53		-103 154,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-3 895,32		-100 266,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-1 873,52		-48 224,00
		Всего по позиции							-26 505,68		-359 229,00
193.1	ФССЦ-11.3.02.03-0002	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворный ОНРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОНРСП 9-15, площадью 1,26 м2	м2	-264	1	-264	723,26		-190 940,64	6,43	-1 227 748,00
		Всего по позиции							-190 940,64		-1 227 748,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	ФЕРр58-34-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали Объем=(2,2*60) / 100 * -1	100 м	1,32	-1	-1,32					
		1 ОТ					222,80		-294,10	25,74	-7 570,00
		2 ЭМ					3,85		-5,08	10,29	-52,00
		3 в т.ч. ОТм					1,16		-1,53	25,74	-39,00
		4 М					2 387,16		-3 151,05	6,43	-20 261,00
		ЗТ	чел.-ч	26,12		-34,4784					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		-0,1188					
		Итого по расценке					2 613,81		-3 450,23		-27 883,00
		ФОТ							-295,63		-7 609,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-266,07		-6 848,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-135,99		-3 500,00
		Всего по позиции							-3 852,29		-38 231,00
195	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=(2,2*60) / 100 * -1	100 м	1,32	-1	-1,32					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					165,82	1,15	-251,71	25,74	-6 479,00
		2 ЭМ					10,45	1,25	-17,24	10,29	-177,00
		3 в т.ч. ОТм					2,16	1,25	-3,56	25,74	-92,00
		4 М					2 189,21		-2 889,76	6,43	-18 581,00
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,15	-29,50992					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	-0,297					
		Итого по расценке					2 365,48		-3 158,71		-25 237,00
		ФОТ							-255,27		-6 571,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-248,12		-6 387,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-119,34		-3 072,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							-3 526,17		-34 696,00
196	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм Объем=(60*2) / 10 * -1	10 шт	12	-1	-12	3,15		-37,80	6,43	-243,00
		Всего по позиции							-37,80		-243,00
197	ФССЦ-11.3.03.01-0008	Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм Объем=(2,2*60) * -1	м	132	-1	-132	55,75		-7 359,00	6,43	-47 318,00
		Всего по позиции							-7 359,00		-47 318,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Монтаж кровли. Водосточная система демонтаж, монтаж											
Гидроизоляция и утепление цоколя фасада											
235	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=-330 / 100	100 м2	-3,3	1	-3,3					
	1 ОТ						178,00		-587,40	25,74	-15 120,00
	ЗТ		чел.-ч	22,82		-75,306					
	Итого по расценке						178,00		-587,40		-15 120,00
	ФОТ								-587,40		-15 120,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-605,02		-15 574,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-346,57		-8 921,00
	Всего по позиции								-1 538,99		-39 615,00
Устройство фасада											
Отливы											
Перила											
250	ФЕР68-38-1	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м Объем=-72 / 100	100 м	-0,72	1	-0,72					
	1 ОТ						251,89		-181,36	25,74	-4 668,00
	2 ЭМ						19,71		-14,19	10,29	-146,00
	3 в т.ч. ОТм						3,48		-2,51	25,74	-65,00
	4 М						1,45		-1,04	6,43	-7,00
	ЗТ		чел.-ч	29,53		-21,2616					
	ЗТм		чел.-ч	0,3		-0,216					
	Итого по расценке						273,05		-196,59		-4 821,00
	ФОТ								-183,87		-4 733,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			-187,55		-4 828,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			-99,29		-2 556,00
	Всего по позиции								-483,43		-12 205,00
Крыльцо											
Пандус											
Изготовление и монтаж навесов над всеми крыльцами											
267.1	ФЕР46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	-2,532303	1	-2,532303					
	1 ОТ						91,71		-232,24	25,74	-5 978,00
	2 ЭМ						83,15		-210,56	10,29	-2 167,00
	3 в т.ч. ОТм						7,58		-19,19	25,74	-494,00
	4 М						28,26		-71,56	6,43	-460,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	10,84		-27,4501645					
		ЗТм	чел.-ч	0,6		-1,5193818					
		Итого по расценке					203,12		-514,36		-8 605,00
		ФОТ							-251,43		-6 472,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			-228,80		-5 890,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			-130,74		-3 365,00
		Всего по позиции							-873,90		-17 860,00
Витражи											
Двери 1 этаж											
Двери 2 этаж											
Противопожарные двери											
Отмостка											
293	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	-0,1902	1	-0,1902					
		Объем=(11,46-30,48) / 100									
		1 ОТ					1 288,05		-244,99	25,74	-6 306,00
		2 ЭМ					3 690,72		-701,97	10,29	-7 223,00
		3 в т.ч. ОТм					398,18		-75,73	25,74	-1 949,00
		ЗТ	чел.-ч	155		-29,481					
		ЗТм	чел.-ч	39,05		-7,42731					
		Итого по расценке					4 978,77		-946,96		-13 529,00
		ФОТ							-320,72		-8 255,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			-327,13		-8 420,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			-173,19		-4 458,00
		Всего по позиции							-1 447,28		-26 407,00
Мусор											
305	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	397,49	-1	-397,49	3,28		-1 303,77	10,29	-13 416,00
		Объем=397,49 * -1									
		Всего по позиции							-1 303,77		-13 416,00
306	ФССЦлг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км	1 т груза	397,49	-1	-397,49	11,81		-4 694,36	10,29	-48 305,00
		Объем=397,49 * -1									
		Всего по позиции							-4 694,36		-48 305,00
Всего по разделу 4 Строительно-монтажные работы (Литер А)									-542 693,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)								-1 774 577,50		-15 404 993,00
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								-201 452,70		-5 185 392,00
	Эксплуатация машин								-27 049,58		-278 340,00
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								-9 544,31		-245 671,00
	Материалы								-1 546 075,22		-9 941 261,00
	Строительные работы								-2 082 914,35		-23 341 594,00
	Строительные работы								-2 076 916,22		-23 279 873,00
	в том числе:										
	оплата труда								-201 452,70		-5 185 392,00
	эксплуатация машин и механизмов								-21 051,45		-216 619,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								-9 544,31		-245 671,00
	материалы								-1 546 075,22		-9 941 261,00
	накладные расходы								-203 189,09		-5 230 094,00
	сметная прибыль								-105 147,76		-2 706 507,00
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								-5 998,13		-61 721,00
	Всего ФОТ (справочно)								-210 997,01		-5 431 063,00
	Всего накладные расходы (справочно)								-203 189,09		-5 230 094,00
	Всего сметная прибыль (справочно)								-105 147,76		-2 706 507,00
	Индекс фактической инфляции (1,1494) * Индекс прогнозной инфляции (1,0438) * Понижающий коэффициент (0,9876742519) * Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам закупочных процедур (0,96752349626)								-2 388 004,55		-26 760 502,00
	1,1494*1,0438*0,9876742519*0,96752349626										
	НДС 20%								-477 600,91		-5 352 099,20
	ВСЕГО по смете								-2 865 605,46		-32 112 601,20
	В том числе НДС 5% с учетом системы налогообложения подрядчика										
	справочно:										
	Затраты труда рабочих						-22713,8879798				
	Затраты труда машинистов						-889,7367791				


Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края



М.Е. Авакьян

Приложение 4
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008502 на
выполнение работ по капитальному
ремонту объекта: «Капитальный
ремонт здания МБОУ СОШ № 11,
расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская,
ул. Школьная, д. № 49; шифр
регионального проекта Краснодарского
края 19Ю4013301939»

Приложение № 9
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008502
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 11
Муниципального образования Каневской район
А.В. Соболев
«__» _____ 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01 (минус)
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянкова ул. Школьная
49

Архитектурные решения					
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Полы (Литер А)					
Подвал					
1.1	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2	-4,466	ФЕР46-04-011-12	
2.1	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12	100 м2	-4,466	ФЕР46-04-011-13	
3	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	-4,466	ФЕР11-01-011-01	
4	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30 мм)	100 м2	-4,466	ФЕР11-01-011-02	
5	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	-13,66596	ФССЦ-04.3.01.09-0015	
6	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	-4,466	ФЕР11-01-047-01	
7	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-455,532	ФССЦ-06.2.05.03-0003	

1	2	3	4	5	6
8	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-2,6796	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
9	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	-87,5336	ФССЦ-14.4.01.02-0029	
10	(Прим. плитус из керамогранита на высоту плитки 40 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	-1,21264	ФЕР15-01-019-05	
11	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	-0,060632	ФССЦ-04.3.02.09-0101	
12	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм	м2	-121,264	ФССЦ-06.2.05.03-0003	
13	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-0,45474	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
1 этаж					
Лестницы, санузел, душевая, кухня, столовая					
15	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	-8,0306	ФЕРp57-1-2	
16	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	100 м2	-8,0306	ФЕРp57-1-4	
17	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	-10,432	ФЕРp57-1-1	
18	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта вручную	100 м3	-1,0432	ФЕРp51-3-1	
19	Смесь песчано-гравийная природная	м3	-104,32	ФССЦ-02.2.04.03-0003	
20	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м2	-10,432	ФЕР11-01-014-01	
21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	-106,4064	ФССЦ-04.1.02.05-0005	
24	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2	-9,4287	ФЕР11-01-004-03	
25	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	-1056,0144	ФССЦ-12.1.02.15-0041	
26	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2	-10,432	ФЕР11-01-009-01	
27	Плиты пенополистирольные М50	м3	-58,4192	ФССЦ-12.2.05.06-0023	
31	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	-10,432	ФЕР11-01-047-01	
32	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм	м2	-1064,064	ФССЦ-06.2.05.03-0003	
33	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-6,2592	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
34	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	-204,4672	ФССЦ-14.4.01.02-0029	
35	(Прим. плитус из керамогранита на высоту плитки 40 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	-2,7582	ФЕР15-01-019-05	
36	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	-0,13791	ФССЦ-04.3.02.09-0101	
37	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм	м2	-275,82	ФССЦ-06.2.05.03-0003	
38	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-1,034325	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
39	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	-0,2813	ФЕР11-01-011-01	
Лестницы, санузел, душевая					
40	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)	100 м2	-0,2813	ФЕР11-01-011-02	
41	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	-1,43463	ФССЦ-04.3.01.09-0015	

1	2	3	4	5	6
42	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	-0,868	ФЕР11-01-047-01	
Лестницы, санузел, душевая					
43	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм	м2	-88,536	ФССЦ-06.2.05.03-0001	
44	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-0,5208	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
45	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	-17,0128	ФССЦ-14.4.01.02-0029	
46	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта вручную	100 м3	-0,149	ФЕРп51-3-1	
Кухня, столовая					
47	Смесь песчано-гравийная природная	м3	-14,9	ФССЦ-02.2.04.03-0003	
48	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м2	-1,49	ФЕР11-01-014-01	
49	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	-15,198	ФССЦ-04.1.02.05-0005	
50	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	-0,149	ФЕР06-03-004-12	
51	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	-149	ФССЦ-08.1.02.17-0083	
52	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2	-1,49	ФЕР11-01-004-03	
53	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	-166,88	ФССЦ-12.1.02.15-0041	
56	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	-1,49	ФЕР11-01-011-01	
57	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)	100 м2	-1,49	ФЕР11-01-011-02	
58	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	-7,599	ФССЦ-04.3.01.09-0015	
59	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	100 м2	-1,49	ФЕР11-01-047-02	
60	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм	м2	-145,9309	ФССЦ-06.2.05.03-0003	
61	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-0,894	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
62	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	-29,204	ФССЦ-14.4.01.02-0029	
63	(Прим. плитус из керамогранита на высоту плитки 60 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	-0,153	ФЕР15-01-019-05	
64	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	-0,060632	ФССЦ-04.3.02.09-0101	
66	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	м2	-15,3	ФССЦ-06.2.05.03-0002	
307	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-0,057375	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
Спортзал					
2 этаж					
Санузел, лестничные площадки					
79	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	-11,0567	ФЕРп57-1-2	
80	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	100 м2	-11,0567	ФЕРп57-1-4	
81	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта вручную	100 м3	-1,1557	ФЕРп51-3-1	
Кухня, столовая					
82	Смесь песчано-гравийная природная	м3	-115,57	ФССЦ-02.2.04.03-0003	
83	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м2	-11,557	ФЕР11-01-014-01	

1	2	3	4	5	6
84	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	-117,8814	ФССЦ-04.1.02.05-0005	
85	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	-0,30534	ФЕР06-03-004-12	
86	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	-305,34	ФССЦ-08.1.02.17-0083	
87	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2	-11,557	ФЕР11-01-004-03	
88	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	-1294,384	ФССЦ-12.1.02.15-0041	
91	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	-3,0534	ФЕР11-01-011-01	
92	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)	100 м2	-3,0534	ФЕР11-01-011-02	
94	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	-11,78814	ФЕР11-01-047-01	
95	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-1202,39028	ФССЦ-06.2.05.03-0003	
96	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-7,072884	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
97	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	-231,047544	ФССЦ-14.4.01.02-0029	
98	(Прим. плитус из керамогранита на высоту плитки 40 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	-2,2643	ФЕР15-01-019-05	
99	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	-0,113215	ФССЦ-04.3.02.09-0101	
100	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-226,43	ФССЦ-06.2.05.03-0003	
102	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	-0,568	ФЕР15-01-045-01	
Лестницы, санузел, душевая					
103	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	-57,936	ФССЦ-06.2.05.03-0001	
104	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-0,3408	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
Раздел 2. Потолок (Литер А)					
подвал					
1 этаж					
2 этаж					
Раздел 3. Внутренние стены (Литер А)					
Подвал					
119	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	-5,3283	ФЕР46-02-009-02	
120	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	-7,218	ФЕР15-02-016-01	
121	Обивка поверхностей: изоляционным материалом	100 м2	-5,3283	ФЕР15-02-033-01	
122	Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45х45 мм	м2	-554,1432	ФССЦ-01.7.12.16-0081	
Лестничные марши выс. 1,8м. Коридор и фойе выс. 1,8м.					
Лестничные марши					
Коридор и фойе					
1 этаж					
131	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	-0,9351	ФЕР46-02-009-02	

1	2	3	4	5	6
132	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	-23,892	ФЕР15-02-016-03	
133	Обивка поверхностей: изоляционным материалом	100 м2	-0,2757	ФЕР15-02-033-01	
134	Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45х45 мм	м2	-28,6728	ФССЦ-01.7.12.16-0081	
Лестничные марши, коридор, фойе, кухня, столовая.					
Лестничные марши					
Коридор, фойе, кухня, столовая					
2 этаж					
143	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	-2,9734	ФЕР46-02-009-02	
144	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	-23,958	ФЕР15-02-016-03	
145	Обивка поверхностей: изоляционным материалом	100 м2	-1,8422	ФЕР15-02-033-01	
146	Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45х45 мм	м2	-191,5888	ФССЦ-01.7.12.16-0081	
Лестничные марши, коридор, фойе					
Лестничные марши					
Коридор, фойе					
Санузлы стены					
Подвал (отделка откосов и крепление наличников)					
159	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	-0,14175	ФЕР15-02-031-01	
1 этаж (отделка откосов и крепление наличников)					
165	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	-1,649	ФЕР15-02-031-01	
2 этаж (отделка откосов и крепление наличников)					
171	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	-1,46925	ФЕР15-02-031-01	
Раздел 4. Строительно-монтажные работы (Литер А)					
Леса					
Замена окон (1 этаж)					
178	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	-0,7425	ФЕРp56-3-4	
179	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	-1,65	ФЕРp58-3-1	
180	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	-3,3	ФЕРp56-2-2	
181	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	-0,75	ФЕРp56-1-1	
182	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	-3,3	ФЕР10-01-034-06	
183.1	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворный ОПРСР 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОПРСР 9-15, площадью 1,26 м2	м2	-330	ФССЦ-11.3.02.03-0002	
184	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	-1,65	ФЕРp58-34-4	
185	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	-1,65	ФЕР10-01-035-01	
186	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм	10 шт	-15	ФССЦ-11.3.03.14-1000	
187	Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм	м	-165	ФССЦ-11.3.03.01-0008	

1	2	3	4	5	6
Замена окон (2 этаж)					
188	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	-0,594	ФЕРp56-3-4	
189	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	-1,32	ФЕРp58-3-1	
190	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	-2,64	ФЕРp56-2-2	
191	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	-0,6	ФЕРp56-1-1	
192	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	-2,64	ФЕР10-01-034-06	
193.1	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворный ОПСРП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОПСРП 9-15, площадью 1,26 м2	м2	-264	ФССЦ-11.3.02.03-0002	
194	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	-1,32	ФЕРp58-34-4	
195	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	-1,32	ФЕР10-01-035-01	
196	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	-12	ФССЦ-11.3.03.14-1000	
197	Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм	м	-132	ФССЦ-11.3.03.01-0008	
Монтаж кровли. Водосточная система демонтаж, монтаж					
Гидроизоляция и утепление цоколь фасада					
235	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	-3,3	ФЕР46-02-009-02	
Устройство фасада					
Отливы					
Перила					
250	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м	100 м	-0,72	ФЕРp68-38-1	
Крыльцо					
Пандус					
Изготовление и монтаж навесов над всеми крыльцами					
267.1	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	-2,532303	ФЕР46-02-004-01	
Витражи					
Лестничная площадка					
Крыльцо					
Двери 1 этаж					
Двери 2 этаж					
Противопожарные двери					
Отмостка					
293	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	-0,1902	ФЕРp68-12-4	
Мусор					

1	2	3	4	5	6
305	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	-397,49	ФССЦпг-01-01-01-043	
306	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км	1 т груза	-397,49	ФССЦпг-03-21-01-011	

Заказчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края



М.Е. Авакьян

Приложение 5
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008502 на выполнение работ
по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская,
ул. Школьная, д. № 49; шифр регионального
проекта Краснодарского края 19Ю4013301939»

Приложение № 10
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008502
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6

Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 11
Муниципального образования Каневской район
А.В. Соболев
«__» _____ 2022 г.

«__» _____ 2026 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянкова ул. Школьная 49

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02 (минус)

Сети связи

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2 кв. 2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	-26,14	(-1,02) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	-19,00	(-0,74) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	-7,95	(-0,31) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	-39,61	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пожарная сигнализация (Литер А)											
1	ФЕР67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки Объем=-1559,25 / 100	100 м	-15,5925	1	-15,5925					
		1 ОТ					19,81		-308,89	25,74	-7 951,00
		ЗТ	чел.-ч	2,54		-39,60495					
		Итого по расценке					19,81		-308,89		-7 951,00
		ФОТ							-308,89		-7 951,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			-281,09		-7 235,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			-148,27		-3 816,00
		Всего по позиции							-738,25		-19 002,00
		Всего по разделу 1 Пожарная сигнализация (Литер А)							-738,25		
Раздел 2. Видеонаблюдение (Литер А)											
		Всего по разделу 2 Видеонаблюдение (Литер А)									
Раздел 3. Система СКУД (Литер А)											
		Всего по разделу 3 Система СКУД (Литер А)									
Раздел 4. Слаботочные системы интернет (Литер А)											
		Всего по разделу 4 Слаботочные системы интернет (Литер А)									
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							-308,89		-7 951,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-308,89		-7 951,00
		Строительные работы							-738,25		-19 002,00
		в том числе:									
		оплата труда							-308,89		-7 951,00
		накладные расходы							-281,09		-7 235,00
		сметная прибыль							-148,27		-3 816,00
		Всего ФОТ (справочно)							-308,89		-7 951,00
		Всего накладные расходы (справочно)							-281,09		-7 235,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							-148,27		-3 816,00
		Индекс фактической инфляции (1,1494) * Индекс прогнозной инфляции (1,0438) * Понижающий коэффициент (0,9876742519) * Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам закупочных процедур (0,96752349626)							-846,38		-21 785,00
		1,1494*1,0438*0,9876742519*0,96752349626									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 20%							-169,28		-4 357,00
		ВСЕГО по смете							-1 015,66		-26 142,00
		В том числе НДС 5% с учетом системы налогообложения подрядчика									-1 244,86
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				-39,60495					

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края



М.Е. Авакьян

Приложение 6
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 081850000825008502 на
выполнение работ по капитальному
ремонту объекта: «Капитальный
ремонт здания МБОУ СОШ № 11,
расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская,
ул. Школьная, д. № 49;
шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301939»

Приложение № 11
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года №
081850000825008502
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 11
Муниципального образования Каневской район
А.В. Соболев
«__» _____ 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-02 (минус)

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянкова ул. Школьная
49

Сети связи

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Пожарная сигнализация (Литер А)					
1	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	-15,5925	ФЕРр67-1-1	

Заказчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края

М.Е. Авакьян

Приложение 7
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008502 на выполнение работ
по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская,
ул. Школьная, д. № 49;
шифр регионального проекта Краснодарского
края 19Ю4013301939»

Приложение № 12
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008502
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6

Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 11
Муниципального образования Каневской район
А.В. Соболев
«__» _____ 2022 г.

_____ 2026 года	_____ 2026 года
Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2026.2
	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянкова ул. Школьная 49 (наименование стройки)
	(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03 (минус)

Электроснабжение

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2 кв. 2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	-1 402,50	(-137,27) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	-107,28	(-4,18) тыс.руб.
монтажных работ	-877,26	(-88,42) тыс.руб.
оборудования	-34,89	(-7,18) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	-204,68	(-7,95) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	-882,12	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	-15,42	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Электромонтажные работы (Литер А)											
1	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=1585 / 100 * -1	100 м	15,85	-1	-15,85					
		1 ОТ					75,19		-1 191,76	25,74	-30 676,00
		2 ЭМ					0,31		-4,91	10,29	-51,00
		3 в т.ч. ОТм					0,14		-2,22	25,74	-57,00
		ЗТ	чел.-ч	9,64		-152,794					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		-0,1585					
		Итого по расценке					75,50		-1 196,67		-30 727,00
		ФОТ							-1 193,98		-30 733,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			-1 086,52		-27 967,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			-573,11		-14 752,00
		Всего по позиции							-2 856,30		-73 446,00
2	ФЕРм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м) Объем=0,802667 * -1 ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05	т	0,802667	-1	-0,802667					
		1 ОТ					507,60	1,05	-427,81	25,74	-11 012,00
		2 ЭМ					311,28		-249,85	10,29	-2 571,00
		3 в т.ч. ОТм					31,38		-25,19	25,74	-648,00
		4 М					68,63		-55,09	6,43	-354,00
		ЗТ	чел.-ч	54	1,05	-45,5112189					
		ЗТм	чел.-ч	2,5		-2,0066675					
		Итого по расценке					887,51		-732,75		-13 937,00
		ФОТ							-453,00		-11 660,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-439,41		-11 310,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-231,03		-5 947,00
		Всего по позиции							-1 403,19		-31 194,00
3	ФССЦ-20.2.07.05-0004	Лоток кабельный оцинкованный: перфорированный РНК 300-300х50 мм, длина 2,5 м Объем=172 * -1	шт	172	-1	-172	61,57		-10 590,04	6,43	-68 094,00
		Всего по позиции							-10 590,04		-68 094,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФССЦ-20.2.07.09-0013	Угол горизонтальный 90° перфорированный КГ 200х65-90 ХЛ1, горячеоцинкованный Объем=32 *-1	шт	32	-1	-32	54,15		-1 732,80	6,43	-11 142,00
		Всего по позиции							-1 732,80		-11 142,00
5	ФССЦ-20.2.07.08-0002	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий ЛГОМ-200 (ЛО-3-400), горячеоцинкованный Объем=68 *-1	шт	68	-1	-68	430,68		-29 286,24	6,43	-188 311,00
		Всего по позиции							-29 286,24		-188 311,00
6	ФЕРм08-02-398-01	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м) Объем=1419 / 100 *-1 ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05	100 м	14,19	-1	-14,19					
		1 ОТ					9,68	1,05	-144,23	25,74	-3 712,00
		2 ЭМ					1,81		-25,68	10,29	-264,00
		3 в т.ч. ОТм					0,26		-3,69	25,74	-95,00
		4 М					9,93		-140,91	6,43	-906,00
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,05	-15,346485					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		-0,2838					
		Итого по расценке					21,42		-310,82		-4 882,00
		ФОТ							-147,92		-3 807,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-143,48		-3 693,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-75,44		-1 942,00
		Всего по позиции							-529,74		-10 517,00
7	ФССЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 Объем=(1419*1,02) / 1000 *-1	1000 м	1,44738	-1	-1,44738	3 036,70		-4 395,26	6,43	-28 262,00
		Всего по позиции							-4 395,26		-28 262,00
8	ФССЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 Объем=(1419*1,02) / 1000 *-1	1000 м	1,44738	-1	-1,44738	4 814,02		-6 967,72	6,43	-44 802,00
		Всего по позиции							-6 967,72		-44 802,00
9	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=1225 / 100 *-1	100 м	12,25	-1	-12,25					
		1 ОТ					139,54		-1 709,37	25,74	-43 999,00
		4 М					16,79		-205,68	6,43	-1 323,00
		ЗТ	чел.-ч	15,2		-186,2					
		Итого по расценке					156,33		-1 915,05		-45 322,00
		ФОТ							-1 709,37		-43 999,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-1 658,09		-42 679,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-871,78		-22 439,00
		Всего по позиции							-4 444,92		-110 440,00
10	ФССЦ-24.3.03.05-0002	Трубы полистиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм Объем=Ф1*100*1,02	м	-1249,5	1	-1249,5	3,00		-3 748,50	6,43	-24 103,00
		Всего по позиции							-3 748,50		-24 103,00
11	ФССЦ-23.8.03.02-0002	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм Объем=215 / 10 * -1	10 шт	21,5	-1	-21,5	2,90		-62,35	6,43	-401,00
		Всего по позиции							-62,35		-401,00
12	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м) Объем=1225 / 100 * -1 ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05	100 м	12,25	-1	-12,25					
		1 ОТ					50,67	1,05	-651,74	25,74	-16 776,00
		2 ЭМ					3,62		-44,35	10,29	-456,00
		3 в т.ч. ОТм					0,50		-6,13	25,74	-158,00
		4 М					14,48		-177,38	6,43	-1 141,00
		ЗТ	чел.-ч	5,39	1,05	-69,328875					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		-0,49					
		Итого по расценке					68,77		-873,47		-18 373,00
		ФОТ							-657,87		-16 934,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-638,13		-16 426,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-335,51		-8 636,00
		Всего по позиции							-1 847,11		-43 435,00
13	ФССЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660	1000 м	-1,2495	1	-1,2495	3 036,70		-3 794,36	6,43	-24 398,00
		Объем=(Ф2*100*1,02) / 1000									
		Всего по позиции							-3 794,36		-24 398,00
14	ФЕРм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах Объем=840 / 100 * -1	100 м	8,4	-1	-8,4					
		1 ОТ					155,10		-1 302,84	25,74	-33 535,00
		2 ЭМ					3,62		-30,41	10,29	-313,00
		3 в т.ч. ОТм					0,50		-4,20	25,74	-108,00
		4 М					41,08		-345,07	6,43	-2 219,00
		ЗТ	чел.-ч	16,5		-138,6					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		-0,336					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					199,80		-1 678,32		-36 067,00
		ФОТ							-1 307,04		-33 643,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-1 267,83		-32 634,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-666,59		-17 158,00
		Всего по позиции							-3 612,74		-85 859,00
15	ФССЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660	1000 м	-0,8568	1	-0,8568	4 814,02		-4 124,65	6,43	-26 521,00
		Объем=(Ф3*100*1,02) / 1000									
		Всего по позиции							-4 124,65		-26 521,00
16	ФССЦ-20.5.02.10-0011	Коробка распределительная УК-2П	шт	186	-1	-186	5,54		-1 030,44	6,43	-6 626,00
		Объем=186 * -1									
		Всего по позиции							-1 030,44		-6 626,00
17	ФЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м) Объем=50 / 100 * -1	100 м	0,5	-1	-0,5					
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
	1 ОТ						35,34	1,05	-18,55	25,74	-477,00
	2 ЭМ						1,81		-0,91	10,29	-9,00
	3 в т.ч. ОТм						0,26		-0,13	25,74	-3,00
	4 М						10,80		-5,40	6,43	-35,00
	ЗТ	чел.-ч	3,76	1,05	-1,974						
	ЗТм	чел.-ч	0,02		-0,01						
	Итого по расценке						47,95		-24,86		-521,00
	ФОТ								-18,68		-480,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-18,12		-466,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-9,53		-245,00
		Всего по позиции							-52,51		-1 232,00
18	ФССЦ-21.1.06.09-0101	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х4-660	1000 м	0,051	-1	-0,051	7 661,57		-390,74	6,43	-2 512,00
		Объем=(50*1,02) / 1000 * -1									
		Всего по позиции							-390,74		-2 512,00
23	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм Объем=5 * -1	шт	5	-1	-5					
	1 ОТ						20,44		-102,20	25,74	-2 631,00
	2 ЭМ						33,47		-167,35	10,29	-1 722,00
	3 в т.ч. ОТм						3,42		-17,10	25,74	-440,00
	4 М						2,94		-14,70	6,43	-95,00
	ЗТ	чел.-ч	2,06		-10,3						
	ЗТм	чел.-ч	0,31		-1,55						
	Итого по расценке						56,85		-284,25		-4 448,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							-119,30		-3 071,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-115,72		-2 979,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-60,84		-1 566,00
		Всего по позиции							-460,81		-8 993,00
24	ФССЦ-20.4.04.02-0001	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12, размер 250х300х120 мм Объем=5 * -1	шт	5	-1	-5	63,72		-318,60	6,43	-2 049,00
		Всего по позиции							-318,60		-2 049,00
25	ФЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 Объем=156 * -1	шт	156	-1	-156					
	1 ОТ						9,91		-1 545,96	25,74	-39 793,00
	2 ЭМ						5,43		-847,08	10,29	-8 716,00
	3 в т.ч. ОТм						0,76		-118,56	25,74	-3 052,00
	4 М						0,56		-87,36	6,43	-562,00
	ЗТ	чел.-ч		1,03		-160,68					
	ЗТм	чел.-ч		0,06		-9,36					
	Итого по расценке						15,90		-2 480,40		-49 071,00
	ФОТ								-1 664,52		-42 845,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-1 614,58		-41 560,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-848,91		-21 851,00
		Всего по позиции							-4 943,89		-112 482,00
26	ФССЦ-62.1.01.09-0075	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A Объем=156 * -1	шт	156	-1	-156	46,02		-7 179,12	4,86	-34 891,00
О		Всего по позиции							-7 179,12		-34 891,00
Светильники											
27	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=3,42 * -1	100 шт	3,42	-1	-3,42					
	1 ОТ						143,48		-490,70	25,74	-12 631,00
	2 ЭМ						2,50		-8,55	10,29	-88,00
	3 в т.ч. ОТм						1,08		-3,69	25,74	-95,00
	ЗТ	чел.-ч		17,89		-61,1838					
	ЗТм	чел.-ч		0,08		-0,2736					
	Итого по расценке						145,98		-499,25		-12 719,00
	ФОТ								-494,39		-12 726,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			-449,89		-11 581,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			-237,31		-6 108,00
		Всего по позиции							-1 186,45		-30 408,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ФЕРп67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	1,12	-1	-1,12					
		Объем=(0,26+0,86) * -1									
		1 ОТ					49,30		-55,22	25,74	-1 421,00
		2 ЭМ					0,94		-1,05	10,29	-11,00
		3 в т.ч. ОТм					0,41		-0,46	25,74	-12,00
		ЗТ	чел.-ч	6,32		-7,0784					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		-0,0336					
		Итого по расценке					50,24		-56,27		-1 432,00
		ФОТ							-55,68		-1 433,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			-50,67		-1 304,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			-26,73		-688,00
		Всего по позиции							-133,67		-3 424,00
Заземление											
36	ФЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	2,3	-1	-2,3					
		Объем=230 / 100 * -1									
		1 ОТ					135,36		-311,33	25,74	-8 014,00
		2 ЭМ					58,09		-133,61	10,29	-1 375,00
		3 в т.ч. ОТм					5,02		-11,55	25,74	-297,00
		4 М					894,60		-2 057,58	6,43	-13 230,00
		ЗТ	чел.-ч	14,4		-33,12					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		-0,92					
		Итого по расценке					1 088,05		-2 502,52		-22 619,00
		ФОТ							-322,88		-8 311,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-313,19		-8 062,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-164,67		-4 239,00
		Всего по позиции							-2 980,38		-34 920,00
37	ФССЦ-08.3.07.01-0041	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	т	0,2796	-1	-0,2796	6 100,00		-1 705,56	6,43	-10 967,00
		Объем=0,2796 * -1									
		Всего по позиции							-1 705,56		-10 967,00
		Всего по разделу 1 Электромонтажные работы (Литер А)							-99 778,09		
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							-80 701,89		-678 306,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-7 951,71		-204 677,00
		Эксплуатация машин							-1 513,75		-15 576,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-192,92		-4 965,00
		Материалы							-71 236,43		-458 053,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							-4 176,42		-107 278,00
		в том числе:									
		оплата труда							-1 737,68		-44 728,00
		эксплуатация машин и механизмов							-14,51		-150,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-6,37		-164,00
		накладные расходы							-1 587,08		-40 852,00
		сметная прибыль							-837,15		-21 548,00
		Монтажные работы							-88 422,55		-877 260,00
		в том числе:									
		оплата труда							-6 214,03		-159 949,00
		эксплуатация машин и механизмов							-1 499,24		-15 426,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-186,55		-4 801,00
		материалы							-71 236,43		-458 053,00
		накладные расходы							-6 208,55		-159 809,00
		сметная прибыль							-3 264,30		-84 023,00
		Оборудование							-7 179,12		-34 891,00
		Инженерное оборудование							-7 179,12		-34 891,00
		Всего							-99 778,09		-1 019 429,00
		Всего ФОТ (справочно)							-8 144,63		-209 642,00
		Всего накладные расходы (справочно)							-7 795,63		-200 661,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							-4 101,45		-105 571,00
		Индекс фактической инфляции (1,1494) * Индекс прогнозной инфляции (1,0438) * Понижающий коэффициент (0,9876742519) * Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам закупочных процедур (0,96752349626)							-114 392,86		-1 168 748,00
		1,1494*1,0438*0,9876742519*0,96752349626									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 20%							-22 878,57		-233 749,60
		ВСЕГО по смете							-137 271,43		-1 402 497,60
		В том числе НДС 5% с учетом системы налогообложения подрядчика									-66 785,60
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					-882,1167789				
		Затраты труда машинистов					-15,4221675				

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края



М.Е. Авакьян

Приложение 8
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008502 на
выполнение работ по капитальному
ремонту объекта: «Капитальный
ремонт здания МБОУ СОШ № 11,
расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская,
ул. Школьная, д. № 49;
шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301939»

Приложение № 13
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года №
0818500000825008502
(в редакции дополнительного соглашения от «__»
июля 2026 года № 6

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 11
Муниципального образования Каневской район
А.В. Соболев
«__» _____ 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-03 (минус)
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянкова ул. Школьная
49

Электроснабжение					
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Электромонтажные работы (Литер А)					
1	Демонтаж кабеля	100 м	-15,85	ФЕРп67-3-1	
2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)	т	-0,802667	ФЕРм08-02-395-01	
3	Лоток кабельный оцинкованный: перфорированный РНК 300-300х50 мм, длина 2,5 м	шт	-172	ФССЦ-20.2.07.05-0004	
4	Угол горизонтальный 90° перфорированный КГ 200х65-90 ХЛ1, горячеоцинкованный	шт	-32	ФССЦ-20.2.07.09-0013	
5	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий ЛГОМ-200 (ЛО-3-400), горячеоцинкованный	шт	-68	ФССЦ-20.2.07.08-0002	
6	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)	100 м	-14,19	ФЕРм08-02-398-01	

1	2	3	4	5	6
7	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660	1000 м	-1,44738	ФССЦ-21.1.06.09-0099	
8	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660	1000 м	-1,44738	ФССЦ-21.1.06.09-0100	
9	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	-12,25	ФЕРм08-02-409-09	
10	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	-1249,5	ФССЦ-24.3.03.05-0002	
11	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	-21,5	ФССЦ-23.8.03.02-0002	
12	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)	100 м	-12,25	ФЕРм08-02-412-02	
13	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660	1000 м	-1,2495	ФССЦ-21.1.06.09-0099	
14	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	-8,4	ФЕРм08-02-403-03	
15	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660	1000 м	-0,8568	ФССЦ-21.1.06.09-0100	
16	Коробка распределительная УК-2П	шт	-186	ФССЦ-20.5.02.10-0011	
17	Провод в коробах, сечением: до 35 мм ² (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)	100 м	-0,5	ФЕРм08-02-399-02	
18	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х4-660	1000 м	-0,051	ФССЦ-21.1.06.09-0101	
23	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	-5	ФЕРм08-03-573-04	
24	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12, размер 250х300х120 мм	шт	-5	ФССЦ-20.4.04.02-0001	
25	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2	шт	-156	ФЕРм08-01-080-01	
26	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A	шт	-156	ФССЦ-62.1.01.09-0075	
Светильники					
27	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	-3,42	ФЕРп67-4-5	
28	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	-1,12	ФЕРп67-4-3	
Заземление					
36	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	100 м	-2,3	ФЕРм08-02-472-02	
37	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	т	-0,2796	ФССЦ-08.3.07.01-0041	

Заказчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края

 М.Е. Авакьян

Приложение 9
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008502 на выполнение работ
по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская, ул. Школьная,
д. № 49; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301939»

Приложение № 14
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008502
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6

Приложение № 2
Утверждено приказом Министра РФ № 421 от 4 августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 11
Муниципального образования Каневской район
А.В. Соболев
«__» _____ 2022 г.

«__» _____ 2026 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.06.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр), от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянкова ул. Школьная 49

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04 (минус)

Водоснабжение и водоотведение

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2 кв. 2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	<u>-1 774,34</u>	<u>(-188,28)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>-1 289,71</u>	<u>(-136,86)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

-214,80 (-8,35) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

-965,67 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

-5,35 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Водоснабжение (Литер А)											
1	ФЕР65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм Объем=367,5 / 100 * -1	100 м	3,675	-1	-3,675					
		1 ОТ					230,97		-848,81	25,74	-21 848,00
		2 ЭМ					4,56		-16,76	10,29	-172,00
		3 в т.ч. ОТм					0,68		-2,50	25,74	-64,00
		4 М					28,10		-103,27	6,43	-664,00
		ЗТ	чел.-ч	28,03		-103,01025					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		-0,18375					
		Итого по расценке					263,63		-968,84		-22 684,00
		ФОТ							-851,31		-21 912,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-740,64		-19 063,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-374,58		-9 641,00
		Всего по позиции							-2 084,06		-51 388,00
2	ФЕР16-04-006-01	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм Объем=((388+45+20)*2) / 100 * -1	100 соединений	9,06	-1	-9,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					16,15	1,15	-168,27	25,74	-4 331,00
		ЗТ	чел.-ч	1,56	1,15	-16,25364					
		Итого по расценке					16,15		-168,27		-4 331,00
		ФОТ							-168,27		-4 331,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-183,25		-4 716,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-102,98		-2 651,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							-454,50		-11 698,00
3	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	3,675	-1	-3,675					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=3,675 *-1									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					128,87	1,15	-544,64	25,74	-14 019,00
		2 ЭМ					38,99	1,25	-179,11	10,29	-1 843,00
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	-1,06	25,74	-27,00
		4 М					89,83		-330,13	6,43	-2 123,00
		ЗТ	чел.-ч	13,71	1,15	-57,9418875					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	-0,091875					
		Итого по расценке					257,69		-1 053,88		-17 985,00
		ФОТ							-545,70		-14 046,00
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,	%	121	0,9	108,9			-594,27		-15 296,00
		Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,	%	72	0,85	61,2			-333,97		-8 596,00
		Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							-1 982,12		-41 877,00
4	ФССЦ-24.1.02.01-0003	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт	614	-1	-614	9,69		-5 949,66	6,43	-38 256,00
		Объем=614 *-1									
		Всего по позиции							-5 949,66		-38 256,00
5	ФССЦ-24.3.05.15-0191	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт	45	-1	-45	0,62		-27,90	6,43	-179,00
		Объем=45 *-1									
		Всего по позиции							-27,90		-179,00
6	ФССЦ-24.3.05.07-0151	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 20 мм	шт	388	-1	-388	0,67		-259,96	6,43	-1 672,00
		Объем=388 *-1									
		Всего по позиции							-259,96		-1 672,00
7	ФССЦ-24.3.05.16-0131	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 20 мм	шт	20	-1	-20	0,71		-14,20	6,43	-91,00
		Объем=20 *-1									
		Всего по позиции							-14,20		-91,00
8	ФССЦ-24.3.02.05-0002	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	-376,6875	1	-376,6875	3,70		-1 393,74	6,43	-8 962,00
		Всего по позиции							-1 393,74		-8 962,00
Пожарный водопровод											
9	ФЕРр65-1-6	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м	2,45	-1	-2,45					
		Объем=245 / 100 *-1									
		1 ОТ					634,72		-1 555,06	25,74	-40 027,00
		2 ЭМ					15,93		-39,03	10,29	-402,00
		3 в т.ч. ОТм					3,51		-8,60	25,74	-221,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					66,32		-162,48	6,43	-1 045,00
		ЗТ	чел.-ч	76,38		-187,131					
		ЗТм	чел.-ч	0,26		-0,637					
		Итого по расценке					716,97		-1 756,57		-41 474,00
		ФОТ							-1 563,66		-40 248,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-1 360,38		-35 016,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-688,01		-17 709,00
		Всего по позиции							-3 804,96		-94 199,00
10	ФЕР16-02-011-05	Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 100 мм	100 м	2,45	-1	-2,45					
		Объем=245 / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					428,55	1,15	-1 207,44	25,74	-31 080,00
		2 ЭМ					101,36	1,25	-310,42	10,29	-3 194,00
		3 в т.ч. ОТм					6,12	1,25	-18,74	25,74	-482,00
		4 М					17 798,74		-43 606,91	6,43	-280 392,00
		ЗТ	чел.-ч	46,13	1,15	-129,971275					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	1,25	-1,439375					
		Итого по расценке					18 328,65		-45 124,77		-314 666,00
		ФОТ							-1 226,18		-31 562,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-1 335,31		-34 371,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-750,42		-19 316,00
		Всего по позиции							-47 210,50		-368 353,00
11	ФССЦ-01.7.15.07-0001	Дюбели	т	-0,001715	1	-0,001715	22 558,00		-38,69	6,43	-249,00
		Объем=Ф4.p1/1000									
		Всего по позиции							-38,69		-249,00
12	ФССЦ-24.1.02.01-0023	Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 95-103 мм	шт	81	-1	-81	34,77		-2 816,37	6,43	-18 109,00
		Объем=81 * -1									
		Всего по позиции							-2 816,37		-18 109,00
		Всего по разделу 1 Водоснабжение (Литер А)							-66 036,66		
Раздел 2. Канализация (Литер А)											
13	ФЕРp65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м	6,4	-1	-6,4					
		Объем=640 / 100 * -1									
		1 ОТ					475,21		-3 041,34	25,74	-78 284,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					19,39		-124,10	10,29	-1 277,00
		3 в т.ч. ОТм					5,02		-32,13	25,74	-827,00
		4 М					137,68		-881,15	6,43	-5 666,00
		ЗТ	чел.-ч	55,71		-356,544					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		-2,56					
		Итого по расценке					632,28		-4 046,59		-85 227,00
		ФОТ							-3 073,47		-79 111,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			-3 165,67		-81 484,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			-1 598,20		-41 138,00
		Всего по позиции							-8 810,46		-207 849,00
14	ФССЦ-23.1.02.06-0019	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм	10 шт	64	-1	-64	97,59		-6 245,76	6,43	-40 160,00
		Объем=640 / 10 * -1									
		Всего по позиции							-6 245,76		-40 160,00
15	ФССЦ-24.3.03.02-0002	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м	-638,72	1	-638,72	70,40		-44 965,89	6,43	-289 131,00
		Всего по позиции							-44 965,89		-289 131,00
16	ФЕРр65-8-1	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм Объем=193 / 100 * -1	100 м	1,93	-1	-1,93					
		1 ОТ					448,34		-865,30	25,74	-22 273,00
		2 ЭМ					9,70		-18,72	10,29	-193,00
		3 в т.ч. ОТм					2,51		-4,84	25,74	-125,00
		4 М					54,42		-105,03	6,43	-675,00
		ЗТ	чел.-ч	52,56		-101,4408					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		-0,386					
		Итого по расценке					512,46		-989,05		-23 141,00
		ФОТ							-870,14		-22 398,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			-896,24		-23 070,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			-452,47		-11 647,00
		Всего по позиции							-2 337,76		-57 858,00
17	ФССЦ-23.1.02.06-0036	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм Объем=92 / 10 * -1	10 шт	9,2	-1	-9,2	61,80		-568,56	6,43	-3 656,00
		Всего по позиции							-568,56		-3 656,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФССЦ-24.3.03.02-0001	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	м	-192,614	1	-192,614	39,36		-7 581,29	6,43	-48 748,00
		Всего по позиции							-7 581,29		-48 748,00
		Всего по разделу 2 Канализация (Литер А)							-70 509,72		
Раздел 3. Сантехнические приборы (Литер А)											
19	ФЕРр65-4-10	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазах	100 шт	0,1	-1	-0,1					
		Объем=10 / 100 * -1									
		1 ОТ					318,00		-31,80	25,74	-819,00
		2 ЭМ					8,13		-0,81	10,29	-8,00
		3 в т.ч. ОТм					3,51		-0,35	25,74	-9,00
		ЗТ	чел.-ч	37,28		-3,728					
		ЗТм	чел.-ч	0,26		-0,026					
		Итого по расценке					326,13		-32,61		-827,00
		ФОТ							-32,15		-828,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-27,97		-720,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-14,15		-364,00
		Всего по позиции							-74,73		-1 911,00
27	ФЕРр65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	0,14	-1	-0,14					
		Объем=14 / 100 * -1									
		1 ОТ					313,14		-43,84	25,74	-1 128,00
		2 ЭМ					2,19		-0,31	10,29	-3,00
		3 в т.ч. ОТм					0,95		-0,13	25,74	-3,00
		ЗТ	чел.-ч	36,71		-5,1394					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		-0,0098					
		Итого по расценке					315,33		-44,15		-1 131,00
		ФОТ							-43,97		-1 131,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-38,25		-984,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-19,35		-498,00
		Всего по позиции							-101,75		-2 613,00
30	ФЕРр65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	100 шт	0,02	-1	-0,02					
		Объем=2 / 100 * -1									
		1 ОТ					491,07		-9,82	25,74	-253,00
		2 ЭМ					3,75		-0,08	10,29	-1,00
		3 в т.ч. ОТм					1,62		-0,03	25,74	-1,00
		ЗТ	чел.-ч	57,57		-1,1514					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		-0,0024					
		Итого по расценке					494,82		-9,90		-254,00
		ФОТ							-9,85		-254,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-8,57		-221,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-4,33		-112,00
		Всего по позиции							-22,80		-587,00
34	ФЕРр65-4-12	Демонтаж: поддонов	100 шт	0,02	-1	-0,02					
		Объем=2 / 100 * -1									
		1 ОТ					1 433,89		-28,68	25,74	-738,00
		2 ЭМ					28,45		-0,57	10,29	-6,00
		3 в т.ч. ОТм					12,29		-0,25	25,74	-6,00
		ЗТ	чел.-ч	168,1		-3,362					
		ЗТм	чел.-ч	0,91		-0,0182					
		Итого по расценке					1 462,34		-29,25		-744,00
		ФОТ							-28,93		-744,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-25,17		-647,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-12,73		-327,00
		Всего по позиции							-67,15		-1 718,00
Мусор											
37	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2,85	-1	-2,85	3,28		-9,35	10,29	-96,00
		Объем=2,85 * -1									
		Всего по позиции							-9,35		-96,00
38	ФССЦпр-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км	1 т груза	2,85	-1	-2,85	11,81		-33,66	10,29	-346,00
		Объем=2,85 * -1									
		Всего по позиции							-33,66		-346,00
Всего по разделу 3 Сантехнические приборы (Литер А)									-309,44		
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)							-124 128,91		-962 119,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-8 345,00		-214 800,00
		Эксплуатация машин							-732,92		-7 541,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-68,63		-1 765,00
		Материалы							-115 050,99		-739 778,00
		Строительные работы							-136 855,82		-1 289 706,00
		Строительные работы							-136 812,81		-1 289 264,00
		в том числе:									
		оплата труда							-8 345,00		-214 800,00
		эксплуатация машин и механизмов							-689,91		-7 099,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-68,63		-1 765,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							-115 050,99		-739 778,00
		накладные расходы							-8 375,72		-215 588,00
		сметная прибыль							-4 351,19		-111 999,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							-43,01		-442,00
		Всего ФОТ (справочно)							-8 413,63		-216 565,00
		Всего накладные расходы (справочно)							-8 375,72		-215 588,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							-4 351,19		-111 999,00
		Индекс фактической инфляции (1,1494) * Индекс прогнозной инфляции (1,0438) * Понижающий коэффициент (0,9876742519) * Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам закупочных процедур (0,96752349626)							-156 901,47		-1 478 613,00
		1,1494*1,0438*0,9876742519*0,96752349626									
		НДС 20%							-31 380,29		-295 722,60
		ВСЕГО по смете							-188 281,76		-1 774 335,60
		В том числе НДС 5% с учетом системы налогообложения подрядчика									-84 492,17
		справочно:									
		Затраты труда рабочих						-965,6736525			
		Затраты труда машинистов						-5,3544			

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края

М.Е. Авакьян

Приложение 10
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008502 на
выполнение работ по капитальному
ремонту объекта: «Капитальный
ремонт здания МБОУ СОШ № 11,
расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская, ул.
Школьная, д. № 49; шифр
регионального проекта Краснодарского
края 19Ю4013301939»

Приложение № 15
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года №
0818500000825008502
(в редакции дополнительного соглашения от «__»
июля 2026 года № 6

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 11
Муниципального образования Каневской район
А.В. Соболев
«__» _____ 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-04 (минус)

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянкова ул. Школьная
49

Водоснабжение и водоотведение

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Водоснабжение (Литер А)					
1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	-3,675	ФЕРп65-1-1	
2	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	-9,06	ФЕР16-04-006-01	
3	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	-3,675	ФЕР16-04-005-01	
4	Хомуты с быстросъемным замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт	-614	ФССЦ-24.1.02.01-0003	
5	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт	-45	ФССЦ-24.3.05.15-0191	
6	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 20 мм	шт	-388	ФССЦ-24.3.05.07-0151	


1	2	3	4	5	6
7	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 20 мм	шт	-20	ФССЦ-24.3.05.16-0131	
8	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	-376,6875	ФССЦ-24.3.02.05-0002	
Пожарный водопровод					
9	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м	-2,45	ФЕРп65-1-6	
10	Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 100 мм	100 м	-2,45	ФЕР16-02-011-05	
11	Дюбели	т	-0,001715	ФССЦ-01.7.15.07-0001	
12	Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 95-103 мм	шт	-81	ФССЦ-24.1.02.01-0023	
Раздел 2. Канализация (Литер А)					
13	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м	-6,4	ФЕРп65-8-2	
14	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм	10 шт	-64	ФССЦ-23.1.02.06-0019	
15	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м	-638,72	ФССЦ-24.3.03.02-0002	
16	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	100 м	-1,93	ФЕРп65-8-1	
17	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	10 шт	-9,2	ФССЦ-23.1.02.06-0036	
18	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	м	-192,614	ФССЦ-24.3.03.02-0001	
Раздел 3. Сантехнические приборы (Литер А)					
19	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазах	100 шт	-0,1	ФЕРп65-4-10	
27	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	-0,14	ФЕРп65-3-7	
30	Снятие смесителя: с душевой сеткой	100 шт	-0,02	ФЕРп65-3-6	
34	Демонтаж: поддонов	100 шт	-0,02	ФЕРп65-4-12	
Мусор					
37	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³	1 т груза	-2,85	ФССЦпг-01-01-01-043	

1	2	3	4	5	6
38	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км	1 т груза	-2,85	ФССЦпг-03-21-01-011	

Заказчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края



М.Е. Авакьян

Приложение 11
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008502 на выполнение работ
по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская, ул. Школьная,
д. № 49; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301939»

Приложение № 16
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008502
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6

82

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 11
Муниципального образования Каневской район
А.В. Соболев
«__» _____ 2022 г.

«__» _____ 2026 года

«__» _____ 2026 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянкова ул. Школьная 49

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05 (минус)

Отопление и вентиляция

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2 кв. 2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	-6 032,22	(-630,33) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	-3 808,29	(-339,58) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	-576,33	(-118,59) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

-821,76 (-31,93) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

-3 705,40 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

-80,87 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Отопление (Литер А)											
1	ФЕРр65-1-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм Объем=683 / 100 * -1 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м	6,83	-1	-6,83					
							423,87		-2 895,03	25,74	-74 518,00
							9,01		-61,54	10,29	-633,00
							1,35		-9,22	25,74	-237,00
							47,75		-326,13	6,43	-2 097,00
			чел.-ч	51,44		-351,3352					
			чел.-ч	0,1		-0,683					
							480,63		-3 282,70		-77 248,00
									-2 904,25		-74 755,00
			%	87		87			-2 526,70		-65 037,00
			%	44		44			-1 277,87		-32 892,00
									-7 087,27		-175 177,00
2	ФЕР16-04-006-05	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм Объем=((171+68+368)*2) / 100 * -1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Всего по позиции	100 соединени и	12,14	-1	-12,14					
							60,44	1,15	-843,80	25,74	-21 719,00
							0,66	1,25	-10,02	10,29	-103,00
							0,12	1,25	-1,82	25,74	-47,00
			чел.-ч	5,92	1,15	-82,64912					
			чел.-ч	0,01	1,25	-0,15175					
							61,10		-853,82		-21 822,00
									-845,62		-21 766,00
			%	121	0,9	108,9			-920,88		-23 703,00
			%	72	0,85	61,2			-517,52		-13 321,00
									-2 292,22		-58 846,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	ФЕР16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм Объем=683 / 100 * -1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м	6,83	-1	-6,83						
							114,12	1,15	-896,36	25,74	-23 072,00	
							45,98	1,25	-392,55	10,29	-4 039,00	
							1,43	1,25	-12,21	25,74	-314,00	
							53,79		-367,39	6,43	-2 362,00	
			чел.-ч	12,14	1,15	-95,35363						
			чел.-ч	0,12	1,25	-1,0245						
							213,89		-1 656,30		-29 473,00	
									-908,57		-23 386,00	
									-989,43		-25 467,00	
			%	121	0,9	108,9						
			%	72	0,85	61,2			-556,04		-14 312,00	
									-3 201,77		-69 252,00	
4	ФССЦ-24.3.02.05-0055	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 50x5,6 мм Всего по позиции	м	-700,075	1	-700,075	57,07		-39 953,28	6,43	-256 900,00	
									-39 953,28		-256 900,00	
5	ФССЦ-24.3.05.07-0155	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 50 мм Объем=171 * -1 Всего по позиции	шт	171	-1	-171	4,51		-771,21	6,43	-4 959,00	
									-771,21		-4 959,00	
6	ФССЦ-24.3.05.16-0134	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PP-R), наружный диаметр 50мм Объем=68 * -1 Всего по позиции	шт	68	-1	-68	5,65		-384,20	6,43	-2 470,00	
									-384,20		-2 470,00	
7	ФССЦ-24.3.05.15-0158	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 50x32x50 мм Объем=368 * -1 Всего по позиции	шт	368	-1	-368	11,09		-4 081,12	6,43	-26 242,00	
									-4 081,12		-26 242,00	
8	ФССЦ-24.1.02.01-0007	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм Объем=622 * -1 Всего по позиции	шт	622	-1	-622	13,56		-8 434,32	6,43	-54 233,00	
									-8 434,32		-54 233,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ФЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм Объем=8,25 * -1	100 м	8,25	-1	-8,25					
		1 ОТ					288,02		-2 376,17	25,74	-61 163,00
		2 ЭМ					7,09		-58,49	10,29	-602,00
		3 в т.ч. ОТм					1,35		-11,14	25,74	-287,00
		4 М					33,60		-277,20	6,43	-1 782,00
		3Т	чел.-ч	34,66		-285,945					
		3Тм	чел.-ч	0,1		-0,825					
		Итого по расценке					328,71		-2 711,86		-63 547,00
		ФОТ							-2 387,31		-61 450,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-2 076,96		-53 462,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-1 050,42		-27 038,00
		Всего по позиции							-5 839,24		-144 047,00
10	ФЕР16-04-006-03	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм Объем=((207+368)*2) / 100 * -1	100 соединени и	11,5	-1	-11,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					29,20	1,15	-386,17	25,74	-9 940,00
		3Т	чел.-ч	2,86	1,15	-37,8235					
		Итого по расценке					29,20		-386,17		-9 940,00
		ФОТ							-386,17		-9 940,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-420,54		-10 825,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-236,34		-6 083,00
		Всего по позиции							-1 043,05		-26 848,00
11	ФЕР16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм Объем=8,25 * -1	100 м	8,25	-1	-8,25					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					120,32	1,15	-1 141,54	25,74	-29 383,00
		2 ЭМ					41,17	1,25	-424,57	10,29	-4 369,00
		3 в т.ч. ОТм					0,60	1,25	-6,19	25,74	-159,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					68,93		-568,67	6,43	-3 657,00
		ЗТ	чел.-ч	12,8	1,15	-121,44					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	-0,515625					
		Итого по расценке					230,42		-2 134,78		-37 409,00
		ФОТ							-1 147,73		-29 542,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-1 249,88		-32 171,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-702,41		-18 080,00
		Всего по позиции							-4 087,07		-87 660,00
12	ФССЦ-24.3.02.05-0053	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 32х3,6 мм	м	-845,625	1	-845,625	22,26		-18 823,61	6,43	-121 036,00
		Всего по позиции							-18 823,61		-121 036,00
13	ФССЦ-24.3.05.07-0153	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 мм Объем=207 * -1	шт	207	-1	-207	1,29		-267,03	6,43	-1 717,00
		Всего по позиции							-267,03		-1 717,00
14	ФССЦ-24.3.05.16-0133	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PP-R), наружный диаметр 40мм Объем=368 * -1	шт	368	-1	-368	3,24		-1 192,32	6,43	-7 667,00
		Всего по позиции							-1 192,32		-7 667,00
15	ФССЦ-24.1.02.01-0005	Хомуты с быстросоединяющим замком для крепления труб размером 32-37 мм Объем=1031 * -1	шт	1031	-1	-1031	11,42		-11 774,02	6,43	-75 707,00
		Всего по позиции							-11 774,02		-75 707,00
16	ФЕРр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Объем=488 / 100 * -1	100 шт	4,88	-1	-4,88					
		1 ОТ					865,70		-4 224,62	25,74	-108 742,00
		2 ЭМ					70,02		-341,70	10,29	-3 516,00
		3 в т.ч. ОТм					30,24		-147,57	25,74	-3 798,00
		ЗТ	чел.-ч	110		-536,8					
		ЗТм	чел.-ч	2,24		-10,9312					
		Итого по расценке					935,72		-4 566,32		-112 258,00
		ФОТ							-4 372,19		-112 540,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	87		87			-3 803,81		-97 910,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	44		44			-1 923,76		-49 518,00
		Всего по позиции							-10 293,89		-259 686,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по разделу 1 Отопление (Литер А)										-119 525,62	
Раздел 2. Вентиляция (Литер А)											
20.1	ФЕРр65-31-1	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	100 шт	0,04	-1	-0,04					
		Объем=4 / 100 * -1									
		1 ОТ					3 923,80		-156,95	25,74	-4 040,00
		2 ЭМ					23,45		-0,94	10,29	-10,00
		3 в т.ч. ОТм					10,13		-0,41	25,74	-11,00
		ЗТ	чел.-ч	460		-18,4					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		-0,03					
		Итого по расценке					3 947,25		-157,89		-4 050,00
		ФОТ							-157,36		-4 051,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-136,90		-3 524,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-69,24		-1 782,00
		Всего по позиции							-364,03		-9 356,00
21.1	ФЕРр65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт	0,94	-1	-0,94					
		Объем=94 / 100 * -1									
		1 ОТ					394,00		-370,36	25,74	-9 533,00
		2 ЭМ					0,31		-0,29	10,29	-3,00
		3 в т.ч. ОТм					0,14		-0,13	25,74	-3,00
		4 М					36,55		-34,36	6,43	-221,00
		ЗТ	чел.-ч	46,19		-43,4186					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		-0,0094					
		Итого по расценке					430,86		-405,01		-9 757,00
		ФОТ							-370,49		-9 536,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			-381,60		-9 822,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			-192,65		-4 959,00
		Всего по позиции							-979,26		-24 538,00
22	ФЕР20-02-004-01	(Демонтаж) Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм	шт	10	-1	-10					
		Объем=10 * -1									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					9,13	0,3	-27,39	25,74	-705,00
		2 ЭМ					1,47	0,3	-4,41	10,29	-45,00
		3 в т.ч. ОТм					0,12	0,3	-0,36	25,74	-9,00
		4 М					7,49	0	0,00	6,43	
		ЗТ	чел.-ч	1,03	0,3	-3,09					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,3	-0,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					18,09		-31,80		-750,00
		ФОТ							-27,75		-714,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-30,22		-778,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-16,98		-437,00
		Всего по позиции							-79,00		-1 965,00
23	ФЕР65-30-3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	100 м2	6,19614	-1	-6,19614					
		Объем=(602,4+(0,526*19)+(0,38*19)) / 100 * -1									
	1 ОТ						196,19		-1 215,62	25,74	-31 290,00
	2 ЭМ						23,45		-145,30	10,29	-1 495,00
	3 в т.ч. ОТм						10,13		-62,77	25,74	-1 616,00
	ЗТ	чел.-ч	23			-142,51122					
	ЗТм	чел.-ч	0,75			-4,647105					
		Итого по расценке					219,64		-1 360,92		-32 785,00
		ФОТ							-1 278,39		-32 906,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-1 112,20		-28 628,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-562,49		-14 479,00
		Всего по позиции							-3 035,61		-75 892,00
24	ФЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2	6,19614	-1	-6,19614					
		Объем=(602,4+(0,526*19)+(0,38*19)) / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 066,28	1,15	-7 597,84	25,74	-195 568,00
	2 ЭМ						87,59	1,25	-678,40	10,29	-6 981,00
	3 в т.ч. ОТм						10,76	1,25	-83,34	25,74	-2 145,00
	4 М						388,91		-2 409,74	6,43	-15 495,00
	ЗТ	чел.-ч	122	1,15	-869,318442						
	ЗТм	чел.-ч	0,87	1,25	-6,7383023						
		Итого по расценке					1 542,78		-10 685,98		-218 044,00
		ФОТ							-7 681,18		-197 713,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-8 364,81		-215 309,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-4 700,88		-121 000,00
		Всего по позиции							-23 751,67		-554 353,00
25	ФССЦ-19.1.01.03-0023	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм	м2	-619,614	1	-619,614	148,62		-92 087,03	6,43	-592 120,00
		Всего по позиции							-92 087,03		-592 120,00
26	ФССЦ-19.1.01.12-0009	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 300х300 мм Объем=277 * -1	шт	277	-1	-277	43,51		-12 052,27	6,43	-77 496,00
		Всего по позиции							-12 052,27		-77 496,00
27	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 Объем=94 * -1	шт	94	-1	-94					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						9,60	1,15	-1 037,76	25,74	-26 712,00
	2 ЭМ						1,47	1,25	-172,73	10,29	-1 777,00
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,25	-14,10	25,74	-363,00
	4 М						4,10		-385,40	6,43	-2 478,00
	ЗТ	чел.-ч	1,07	1,15	-115,667						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	-1,175						
	Итого по расценке						15,17		-1 595,89		-30 967,00
	ФОТ								-1 051,86		-27 075,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-1 145,48		-29 485,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-643,74		-16 570,00
		Всего по позиции							-3 385,11		-77 022,00
28	ФССЦ-19.2.03.02-0187	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 250х100 мм	шт	-94	1	-94	54,06		-5 081,64	6,43	-32 675,00
		Всего по позиции							-5 081,64		-32 675,00
29	ФЕРр65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм Объем=(276,32*(0,24*110)) / 100 * -1	100 м2	3,0272	-1	-3,0272					
	1 ОТ						247,37		-748,84	25,74	-19 275,00
	2 ЭМ						23,45		-70,99	10,29	-730,00
	3 в т.ч. ОТм						10,13		-30,67	25,74	-789,00
	ЗТ	чел.-ч	29		-87,7888						
	ЗТм	чел.-ч	0,75		-2,2704						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					270,82		-819,83		-20 005,00
		ФОТ							-779,51		-20 064,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-678,17		-17 456,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-342,98		-8 828,00
		Всего по позиции							-1 840,98		-46 289,00
30	ФЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	3,0272	-1	-3,0272					
		Объем=(276,32+(0,24*110)) / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	421/пр п.586	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 345,96	1,15	-4 685,66	25,74	-120 609,00
	2 ЭМ						117,43	1,25	-444,36	10,29	-4 572,00
	3 в т.ч. ОТм						14,83	1,25	-56,12	25,74	-1 445,00
	4 М						434,65		-1 315,77	6,43	-8 460,00
	ЗТ		чел.-ч	154	1,15	-536,11712					
	ЗТм		чел.-ч	1,2	1,25	-4,5408					
		Итого по расценке					1 898,04		-6 445,79		-133 641,00
		ФОТ							-4 741,78		-122 054,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-5 163,80		-132 917,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-2 901,97		-74 697,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							-14 511,56		-341 255,00
31	ФССЦ-19.1.01.01-0019	Воздуховоды полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 200 мм	м2	-302,72	1	-302,72	84,01		-25 431,51	6,43	-163 525,00
		Всего по позиции							-25 431,51		-163 525,00
32	ФССЦ-19.1.01.11-0017	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм	шт	210	-1	-210	14,01		-2 942,10	6,43	-18 918,00
		Объем=210 * -1									
		Всего по позиции							-2 942,10		-18 918,00
33	ФЕР20-02-001-01	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг	шт	74	-1	-74					
		Объем=74 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	421/пр п.586	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						10,81	1,15	-919,93	25,74	-23 679,00
	2 ЭМ						3,52	1,25	-325,60	10,29	-3 350,00
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,25	-11,10	25,74	-286,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					7,03		-520,22	6,43	-3 345,00
		ЗТ	чел.-ч	1,22	1,15	-103,822					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	-0,925					
		Итого по расценке					21,36		-1 765,75		-30 374,00
		ФОТ							-931,03		-23 965,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-1 013,89		-26 098,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-569,79		-14 667,00
		Всего по позиции							-3 349,43		-71 139,00
34	ФССЦ-19.1.05.02-0003	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размер 600х600 мм	шт	-74	1	-74	215,54		-15 949,96	6,43	-102 558,00
		Всего по позиции							-15 949,96		-102 558,00
35	ФЕР20-02-004-06	Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм Объем=10 *-1	шт	10	-1	-10					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					11,34	1,15	-130,41	25,74	-3 357,00
		2 ЭМ					1,66	1,25	-20,75	10,29	-214,00
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	-1,50	25,74	-39,00
		4 М					9,75		-97,50	6,43	-627,00
		ЗТ	чел.-ч	1,28	1,15	-14,72					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	-0,125					
		Итого по расценке					22,75		-248,66		-4 198,00
		ФОТ							-131,91		-3 396,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-143,65		-3 698,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-80,73		-2 078,00
		Всего по позиции							-473,04		-9 974,00
36	ТЦ_102_23_7719824521_09.07.2022_02	"КИВ-К 125 500 AIRONE (103140) ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН" (максимальная производительность - 60 м3/ч, максимальный напор - 59,9 Па, диаметр - 125 мм, длина - 500 мм тип оголовка - квадратный) Объем=10 *-1 Цена=1400/1,2	шт	10	-1	-10	1 166,67		-2 400,62	4,86	-11 667,00
		Всего по позиции							-2 400,62		-11 667,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ФЕР20-06-002-01	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	шт	2	-1	-2					
		Объем=2 * -1									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					368,12	1,15	-846,68	25,74	-21 794,00
		2 ЗМ					93,88	1,25	-234,70	10,29	-2 415,00
		3 в т.ч. ОТм					6,18	1,25	-15,45	25,74	-398,00
		4 М					196,98		-393,96	6,43	-2 533,00
		ЗТ	чел.-ч	40,1	1,15	-92,23					
		ЗТм	чел.-ч	0,5	1,25	-1,25					
		Итого по расценке					658,98		-1 475,34		-26 742,00
		ФОТ							-862,13		-22 192,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-938,86		-24 167,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-527,62		-13 582,00
		Всего по позиции							-2 941,82		-64 491,00
38	ТЦ_64.4.03.02_77_77134637 О 10_08.07.2022_02	Приточно-вытяжная установка Mitsubishi Electric Lossnay LGH-150RVXT-E	шт	2	-1	-2	282 333,33		-116 186,63	4,86	-564 667,00
		Объем=2 * -1									
		Цена=338800/1,2									
		Всего по позиции							-116 186,63		-564 667,00
39	ФЕРр69-1-22	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной: 2 кирпича для трубопроводов диаметром 200 мм	100 шт	0,45	-1	-0,45					
		Объем=45 / 100 * -1									
		1 ОТ					1 757,18		-790,73	25,74	-20 353,00
		2 ЗМ					9 306,00		-4 187,70	10,29	-43 091,00
		3 в т.ч. ОТм					1 006,00		-452,70	25,74	-11 652,00
		ЗТ	чел.-ч	206		-92,7					
		ЗТм	чел.-ч	100		-45					
		Итого по расценке					11 063,18		-4 978,43		-63 444,00
		ФОТ							-1 243,43		-32 005,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			-1 143,96		-29 445,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			-547,11		-14 082,00
		Всего по позиции							-6 669,50		-106 971,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ФССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км Объем=4,55 * -1	1 т груза	4,55	-1	-4,55	11,81		-53,74	10,29	-553,00
		Всего по позиции							-53,74		-553,00
		Всего по разделу 2 Вентиляция (Литер А)							-338 643,22		
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							-288 893,03		-2 503 566,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-31 925,37		-821 759,00
		Эксплуатация машин							-7 643,70		-78 652,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-916,80		-23 598,00
		Материалы							-249 323,96		-1 603 155,00
		Строительные работы							-339 581,59		-3 808 290,00
		Строительные работы							-339 512,93		-3 807 583,00
		в том числе:									
		оплата труда							-31 925,37		-821 759,00
		эксплуатация машин и механизмов							-7 575,04		-77 945,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-916,80		-23 598,00
		материалы							-249 323,96		-1 603 155,00
		накладные расходы							-32 894,25		-846 698,00
		сметная прибыль							-17 794,31		-458 026,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							-68,66		-707,00
		Оборудование							-118 587,25		-576 334,00
		Всего							-458 168,84		-4 384 624,00
		Всего ФОТ (справочно)							-32 842,17		-845 357,00
		Всего накладные расходы (справочно)							-32 894,25		-846 698,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							-17 794,31		-458 026,00
		Индекс фактической инфляции (1,1494) * Индекс прогнозной инфляции (1,0438) * Понижающий коэффициент (0,9876742519) * Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам закупочных процедур (0,96752349626)							-525 278,09		-5 026 852,00
		1,1494*1,0438*0,9876742519*0,96752349626									
		НДС 20%							-105 055,62		-1 005 370,40
		ВСЕГО по смете							-630 333,71		-6 032 222,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе НДС 5% с учетом системы налогообложения подрядчика									-287 248,69
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									-576 334,00
		Затраты труда рабочих									-3705,401632
		Затраты труда машинистов									-80,8720823
											-118 587,25

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края

М.Е. Авакьян

Приложение 12
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008502 на
выполнение работ по капитальному
ремонту объекта: «Капитальный
ремонт здания МБОУ СОШ № 11,
расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская, ул.
Школьная, д. № 49; шифр
регионального проекта Краснодарского
края 19Ю4013301939»

Приложение № 17
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года №
0818500000825008502
(в редакции дополнительного соглашения от «__»
июля 2026 года № 6

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 11
Муниципального образования Каневской район
А. В. Соболев
«__» _____ 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-05 (минус)

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянкова ул. Школьная
49

Отопление и вентиляция

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Отопление (Литер А)					
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм	100 м	-6,83	ФЕР65-1-4	
2	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм	100 соединений	-12,14	ФЕР16-04-006-05	
3	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм	100 м	-6,83	ФЕР16-04-005-05	
4	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена РР RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 50x5,6 мм	м	-700,075	ФССЦ-24.3.02.05-0055	

1	2	3	4	5	6
5	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 50 мм	шт	-171	ФССЦ-24.3.05.07-0155	
6	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 50мм	шт	-68	ФССЦ-24.3.05.16-0134	
7	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 50х32х50 мм	шт	-368	ФССЦ-24.3.05.15-0158	
8	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт	-622	ФССЦ-24.1.02.01-0007	
9	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм	100 м	-8,25	ФЕРп65-1-2	
10	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм	100 соединений	-11,5	ФЕР16-04-006-03	
11	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	100 м	-8,25	ФЕР16-04-005-03	
12	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 32х3,6 мм	м	-845,625	ФССЦ-24.3.02.05-0053	
13	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 мм	шт	-207	ФССЦ-24.3.05.07-0153	
14	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40мм	шт	-368	ФССЦ-24.3.05.16-0133	
15	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм	шт	-1031	ФССЦ-24.1.02.01-0005	
16	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	-4,88	ФЕРп65-19-1	
Раздел 2. Вентиляция (Литер А)					
20.1	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	100 шт	-0,04	ФЕРп65-31-1	
21.1	Смена жалюзийных решеток	100 шт	-0,94	ФЕРп65-33-1	
22	(Демонтаж) Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм	шт	-10	ФЕР20-02-004-01	
23	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	100 м2	-6,19614	ФЕРп65-30-3	
24	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2	-6,19614	ФЕР20-01-001-10	
25	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм	м2	-619,614	ФССЦ-19.1.01.03-0023	


1	2	3	4	5	6
26	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздухопроводов, сечение 300х300 мм	шт	-277	ФССЦ-19.1.01.12-0009	
27	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	-94	ФЕР20-02-002-01	
28	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 250х100 мм	шт	-94	ФССЦ-19.2.03.02-0187	
29	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2	-3,0272	ФЕРр65-30-2	
30	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	-3,0272	ФЕР20-01-001-01	
31	Воздуховоды полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 200 мм	м2	-302,72	ФССЦ-19.1.01.01-0019	
32	Хомут для крепления воздухопроводов, диаметр 200 мм	шт	-210	ФССЦ-19.1.01.11-0017	
33	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг	шт	-74	ФЕР20-02-001-01	
34	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размер 600х600 мм	шт	-74	ФССЦ-19.1.05.02-0003	
35	Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм	шт	-10	ФЕР20-02-004-06	
36 О	"КИВ-К 125 500 AIRONE (103140) ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН" (максимальная производительность - 60 м3/ч, максимальный напор - 59,9 Па, диаметр - 125 мм, длина - 500 мм тип оголовка - квадратный)	шт	-10	ТЦ_102_23_7719824521_09.07.2022_02	
37	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	шт	-2	ФЕР20-06-002-01	
38 О	Приточно-вытяжная установка Mitsubishi Electric Lossnay LGH-150RVXT-E	шт	-2	ТЦ_64.4.03.02_77_77134637_10_08.07.2022_02	
39	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной: 2 кирпича для трубопроводов диаметром 200 мм	100 шт	-0,45	ФЕРр69-1-22	
40	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 125 мм до 150 мм	100 отверстий	-0,4	ФЕР46-03-014-57	
41	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-53 (глубина 300 мм)	100 отверстий	-0,4	ФЕР46-03-014-66	
42	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 140 мм	шт	-1	ФССЦ-01.7.17.09-0076	
Мусор					

1	2	3	4	5	6
43	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	1 т груза	-4,55	ФССЦпг-01-01-01-043	
44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км	1 т груза	-4,55	ФССЦпг-03-21-01-011	

Заказчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
 администрации муниципального образования
 Каневской муниципальный район
 Краснодарского края



М.Е. Авакьян

Приложение 13
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008502 на выполнение работ
по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская, ул. Школьная,
д. № 49; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301939»

Приложение № 18
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008502
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6

Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 11
Муниципального образования Каневской район
А.В. Соболев
«__» _____ 2022 г.

«__» _____ 2026 года

«__» _____ 2026 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянкова ул. Школьная 49

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 (плюс)

Архитектурные решения
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	41 347,80	(3890,19) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	30 054,36	(2827,65) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	5 980,22	(232,33) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	25 726,33	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	2 793,13	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Полы (Литер А)											
1 этаж											
1	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытия полов: из керамических плиток	100 м2	2,8165	1	2,8165					
		Объем=(397,85-116,2) / 100									
		1 ОТ					595,99		1 678,61	25,74	43 207,00
		2 ЭМ					45,01		126,77	10,29	1 304,00
		3 в т.ч. ОТм					19,44		54,75	25,74	1 409,00
		ЗТ	чел.-ч	69,87		196,788855					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		4,05576					
		Итого по расценке					641,00		1 805,38		44 511,00
		ФОТ							1 733,36		44 616,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 542,69		39 708,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			849,35		21 862,00
		Всего по позиции							4 197,42		106 081,00
2	ФЕРр57-3-3	Разборка плинтусов: керамогранитных	100 м	3,9853	1	3,9853					
		Объем=398,53 / 100									
		1 ОТ					125,42		499,84	25,74	12 866,00
		2 ЭМ					0,44		1,75	10,29	18,00
		3 в т.ч. ОТм					0,19		0,76	25,74	20,00
		ЗТ	чел.-ч	16,08		64,083624					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,039853					
		Итого по расценке					125,86		501,59		12 884,00
		ФОТ							500,60		12 886,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			445,53		11 469,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			245,29		6 314,00
		Всего по позиции							1 192,41		30 667,00
5	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытия полов: из линолеума и релина	100 м2	3,01	1	3,01					
		Объем=301 / 100									
		1 ОТ					88,84		267,41	25,74	6 883,00
		2 ЭМ					4,06		12,22	10,29	126,00
		3 в т.ч. ОТм					1,76		5,30	25,74	136,00
		ЗТ	чел.-ч	11,39		34,2839					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,3913					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					92,90		279,63		7 009,00
		ФОТ							272,71		7 019,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			242,71		6 247,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			133,63		3 439,00
		Всего по позиции							655,97		16 695,00
6	ФЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=346,81 / 100	100 м	3,4681	1	3,4681					
		1 ОТ					29,41		102,00	25,74	2 625,00
		ЗТ	чел.-ч	3,77		13,074737					
		Итого по расценке					29,41		102,00		2 625,00
		ФОТ							102,00		2 625,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			90,78		2 336,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			49,98		1 286,00
		Всего по позиции							242,76		6 247,00
7	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм Объем=1101,87 / 100	100 м2	11,0187	1	11,0187					
		1 ОТ					948,54		10 451,68	25,74	269 026,00
		2 ЭМ					1 052,17		11 593,55	10,29	119 298,00
		3 в т.ч. ОТм					24,30		267,75	25,74	6 892,00
		ЗТ	чел.-ч	111,2		1225,27944					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		19,83366					
		Итого по расценке					2 000,71		22 045,23		388 324,00
		ФОТ							10 719,43		275 918,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			9 540,29		245 567,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			5 252,52		135 200,00
		Всего по позиции							36 838,04		769 091,00
8	ФЕРр57-2-9	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 Объем=-1101,87 / 100 до толщины 80 мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)	100 м2	-11,0187	1	-11,0187					
		1 ОТ					23,20	14	-3 578,87	25,74	-92 120,00
		ЗТ	чел.-ч	2,72	14	-419,592096					
		Итого по расценке					23,20		-3 578,87		-92 120,00
		ФОТ							-3 578,87		-92 120,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-3 185,19		-81 987,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-1 753,65		-45 139,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									-8 517,71	-219 246,00	
9	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,5867	1	0,5867					
Объем=(1101,87-1043,2) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						282,66	1,15	190,71	25,74	4 909,00
	2 ЭМ						43,61	1,25	31,98	10,29	329,00
	3 в т.ч. ОТм						17,15	1,25	12,58	25,74	324,00
	4 М						8,54		5,01	6,43	32,00
	ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	24,019498						
	ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	0,9313863						
	Итого по расценке						334,81		227,70		5 270,00
	ФОТ								203,29		5 233,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			204,92		5 275,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			112,32		2 891,00
Всего по позиции									544,94	13 436,00	
10	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 80 мм)	100 м2	0,5867	1	0,5867					
Объем=(1101,87-1043,2) / 100											
К=8 до толщ. 80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						3,49	13,8	28,26	25,74	727,00
	2 ЭМ						7,56	15	66,53	10,29	685,00
	3 в т.ч. ОТм						2,84	15	24,99	25,74	643,00
	ЗТ	чел.-ч	0,44	13,8	3,5624424						
	ЗТм	чел.-ч	0,21	15	1,848105						
	Итого по расценке						11,05		94,79		1 412,00
	ФОТ								53,25		1 370,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			53,68		1 381,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			29,42		757,00
Всего по позиции									177,89	3 550,00	
11	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	4,787472	1	4,787472	548,30		2 624,97	6,43	16 879,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=Ф111.p1+МАСТЕР.p1									
		Всего по позиции							2 624,97		16 879,00
12	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,05867	1	0,05867					
		Объем=(1101,87-1043,2)/1000									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					102,78	1,15	6,93	25,74	178,00
		2 ЭМ					30,45	1,25	2,23	10,29	23,00
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,25	0,32	25,74	8,00
		4 М					285,60		16,76	6,43	108,00
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	0,7826578					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,0256681					
		Итого по расценке					418,83		25,92		309,00
		ФОТ							7,25		186,00
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102	0,9	91,8			6,66		171,00
		21.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве									
		№ 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58	0,85	49,3			3,57		92,00
		11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве									
		№ 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							36,15		572,00
13	ФССЦ-08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	58,67	1	58,67	9,67		567,34	6,43	3 648,00
		Объем=1101,87-1043,2									
		Всего по позиции							567,34		3 648,00
14	ФЕР11-01-044-02	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	100 м	3,7	1	3,7					
		Объем=370 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					80,69	1,15	343,34	25,74	8 838,00
		2 ЭМ					688,48	1,25	3 184,22	10,29	32 766,00
		3 в т.ч. ОТм					37,92	1,25	175,38	25,74	4 514,00
		4 М					109,78		406,19	6,43	2 612,00
		ЗТ	чел.-ч	9,71	1,15	41,31605					
		ЗТм	чел.-ч	2,81	1,25	12,99625					
		Итого по расценке					878,95		3 933,75		44 216,00
		ФОТ							518,72		13 352,00
		Приказ № 812/пр от НР Полы	%	112	0,9	100,8			522,87		13 459,00
		21.12.2020 Прил. п.11,									
		Приказ № 812/пр от									
		21.12.2020 п.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			286,59		7 377,00
		Всего по позиции							4 743,21		65 052,00
15	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем=1001,54 / 100	100 м2	10,0154	1	10,0154					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					29,43	1,15	338,97	25,74	8 725,00
		2 ЗМ					1,31	1,25	16,40	10,29	169,00
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	2,88	25,74	74,00
		4 М					1 492,06		14 943,58	6,43	96 087,00
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	39,7360995					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,250385					
		Итого по расценке					1 522,80		15 298,95		104 981,00
		ФОТ							341,85		8 799,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			344,58		8 869,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			188,87		4 861,00
		Всего по позиции							15 832,40		118 711,00
18	ФЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см Объем=1120,85 / 100	100 м2	11,2085	1	11,2085					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	26 465,29	25,74	681 217,00
		2 ЗМ					24,42	1,25	342,14	10,29	3 521,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	245,61	25,74	6 322,00
		4 М					59,69		669,04	6,43	4 302,00
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,15	3028,065943					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	24,2383813					
		Итого по расценке					2 137,31		27 476,47		689 040,00
		ФОТ							26 710,90		687 539,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			26 924,59		693 039,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			14 757,77		379 865,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							69 158,83		1 761 944,00
19	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	1143,267	1	1143,267	201,90		230 825,61	6,43	1 484 209,00
		Всего по позиции							230 825,61		1 484 209,00
20	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	13,4502	1	13,4502	5 938,43		79 873,07	6,43	513 584,00
		Всего по позиции							79 873,07		513 584,00
21	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	219,6866	1	219,6866	13,34		2 930,62	6,43	18 844,00
		Объем=Ф92*100*0,196									
		Всего по позиции							2 930,62		18 844,00
22	ФЕР15-01-019-05	(Прим. плинтус из керамогранита на высоту плитки 60 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клеи из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,6226	1	0,6226					
		Объем=62,26 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	757,58	25,74	19 500,00
		2 ЭМ					31,75	1,25	24,71	10,29	254,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	13,64	25,74	351,00
		4 М						1,12	0,70	6,43	5,00
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	82,5250074					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	1,2841125					
		Итого по расценке					1 090,96		782,99		19 759,00
		ФОТ							771,22		19 851,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			694,10		17 866,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			321,21		8 268,00
		Всего по позиции							1 798,30		45 893,00
23	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	0,03113	1	0,03113	7 159,36		222,87	6,43	1 433,00
		Всего по позиции							222,87		1 433,00
24	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	62,26	1	62,26	201,90		12 570,29	6,43	80 827,00
		Всего по позиции							12 570,29		80 827,00
25	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	0,233475	1	0,233475	5 938,43		1 386,47	6,43	8 915,00
		Всего по позиции							1 386,47		8 915,00
2 этаж											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,3382	1	0,3382					
		Объем=(90,62-56,8) / 100									
		1 ОТ					595,99		201,56	25,74	5 188,00
		2 ЭМ					45,01		15,22	10,29	157,00
		3 в т.ч. ОТм					19,44		6,57	25,74	169,00
		ЗТ	чел.-ч	69,87		23,630034					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,487008					
		Итого по расценке					641,00		216,78		5 345,00
		ФОТ							208,13		5 357,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			185,24		4 768,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			101,98		2 625,00
		Всего по позиции							504,00		12 738,00
27	ФЕРр57-3-3	Разборка плинтусов: керамогранитных	100 м	2,5112	1	2,5112					
		Объем=251,12 / 100									
		1 ОТ					125,42		314,95	25,74	8 107,00
		2 ЭМ					0,44		1,10	10,29	11,00
		3 в т.ч. ОТм					0,19		0,48	25,74	12,00
		ЗТ	чел.-ч	16,08		40,380096					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,025112					
		Итого по расценке					125,86		316,05		8 118,00
		ФОТ							315,43		8 119,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			280,73		7 226,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			154,56		3 978,00
		Всего по позиции							751,34		19 322,00
29	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	5,9597	1	5,9597					
		Объем=595,97 / 100									
		1 ОТ					88,84		529,46	25,74	13 628,00
		2 ЭМ					4,06		24,20	10,29	249,00
		3 в т.ч. ОТм					1,76		10,49	25,74	270,00
		ЗТ	чел.-ч	11,39		67,880983					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,774761					
		Итого по расценке					92,90		553,66		13 877,00
		ФОТ							539,95		13 898,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			480,56		12 369,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			264,58		6 810,00
		Всего по позиции							1 298,80		33 056,00
30	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	4,3873	1	4,3873					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=438,73 / 100									
		1 ОТ					29,41		129,03	25,74	3 321,00
		ЗТ	чел.-ч	3,77		16,540121					
		Итого по расценке					29,41		129,03		3 321,00
		ФОТ							129,03		3 321,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			114,84		2 956,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			63,22		1 627,00
		Всего по позиции							307,09		7 904,00
32	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм Объем=850,36 / 100	100 м2	8,5036	1	8,5036					
		1 ОТ					948,54		8 066,00	25,74	207 619,00
		2 ЗМ					1 052,17		8 947,23	10,29	92 067,00
		3 в т.ч. ОТм					24,30		206,64	25,74	5 319,00
		ЗТ	чел.-ч	111,2		945,60032					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		15,30648					
		Итого по расценке					2 000,71		17 013,23		299 686,00
		ФОТ							8 272,64		212 938,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			7 362,65		189 515,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			4 053,59		104 340,00
		Всего по позиции							28 429,47		593 541,00
33	ФЕРр57-2-9	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 Объем=-850,36 / 100 до толщины 80 мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЗМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)	100 м2	-8,5036	1	-8,5036					
		1 ОТ					23,20	14	-2 761,97	25,74	-71 093,00
		ЗТ	чел.-ч	2,72	14	-323,817088					
		Итого по расценке					23,20		-2 761,97		-71 093,00
		ФОТ							-2 761,97		-71 093,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-2 458,15		-63 273,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-1 353,37		-34 836,00
		Всего по позиции							-6 573,49		-169 202,00
36	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	15,57948	1	15,57948	548,30		8 542,23	6,43	54 927,00
		Всего по позиции							8 542,23		54 927,00
39	ФЕР11-01-044-02	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов Объем=295 / 100	100 м	2,95	1	2,95					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						80,69	1,15	273,74	25,74	7 046,00
	2 ЭМ						688,48	1,25	2 538,77	10,29	26 124,00
	3 в т.ч. ОТм						37,92	1,25	139,83	25,74	3 599,00
	4 М						109,78		323,85	6,43	2 082,00
	ЗТ		чел.-ч	9,71	1,15	32,941175					
	ЗТм		чел.-ч	2,81	1,25	10,361875					
	Итого по расценке						878,95		3 136,36		35 252,00
	ФОТ								413,57		10 645,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			416,88		10 730,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			228,50		5 881,00
	Всего по позиции									3 781,74	51 863,00
40	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем=850,36 / 100	100 м2	8,5036	1	8,5036					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						29,43	1,15	287,80	25,74	7 408,00
	2 ЭМ						1,31	1,25	13,92	10,29	143,00
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,25	2,44	25,74	63,00
	4 М						1 492,06		12 687,88	6,43	81 583,00
	ЗТ		чел.-ч	3,45	1,15	33,738033					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,21259					
	Итого по расценке						1 522,80		12 989,60		89 134,00
	ФОТ								290,24		7 471,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			292,56		7 531,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			160,36		4 128,00
	Всего по позиции									13 442,52	100 793,00
41	ФЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см Объем=1002,1 / 100	100 м2	10,021	1	10,021					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						2 053,20	1,15	23 661,38	25,74	609 044,00
	2 ЭМ						24,42	1,25	305,89	10,29	3 148,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	219,59	25,74	5 652,00
		4 М					59,69		598,15	6,43	3 846,00
		3Т	чел.-ч	234,92	1,15	2707,253318					
		3Тм	чел.-ч	1,73	1,25	21,6704125					
		Итого по расценке					2 137,31		24 565,42		616 038,00
		ФОТ							23 880,97		614 696,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			24 072,02		619 614,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			13 194,24		339 620,00
		Всего по позиции							61 831,68		1 575 272,00
42	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	1022,142	1	1022,142	201,90		206 370,47	6,43	1 326 962,00
		Всего по позиции							206 370,47		1 326 962,00
43	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	12,0252	1	12,0252	5 938,43		71 410,81	6,43	459 172,00
		Всего по позиции							71 410,81		459 172,00
44	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	196,4116	1	196,4116	13,34		2 620,13	6,43	16 847,00
		Объем=Ф95*100*0,196									
		Всего по позиции							2 620,13		16 847,00
45	ФЕР15-01-019-05	(Прим. плитус из керамогранита на высоту плитки 40 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,6397	1	0,6397					
		Объем=63,97 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	778,39	25,74	20 036,00
		2 ЭМ					31,75	1,25	25,39	10,29	261,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	14,02	25,74	361,00
		4 М					1,12		0,72	6,43	5,00
		3Т	чел.-ч	115,26	1,15	84,7915953					
		3Тм	чел.-ч	1,65	1,25	1,3193813					
		Итого по расценке					1 090,96		804,50		20 302,00
		ФОТ							792,41		20 397,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			713,17		18 357,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			330,04		8 495,00
		Всего по позиции							1 847,71		47 154,00
46	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	0,031985	1	0,031985	7 159,36		228,99	6,43	1 472,00
		Всего по позиции							228,99		1 472,00
47	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	63,97	1	63,97	201,90		12 915,54	6,43	83 047,00
		Всего по позиции							12 915,54		83 047,00
48	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	0,23986	1	0,23986	5 938,43		1 424,39	6,43	9 159,00
		Всего по позиции							1 424,39		9 159,00
		Всего по разделу 1 Полы (Литер А)							867 035,27		
Раздел 2. Потолок (Литер А)											
1 этаж											
49	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Объем=790,12 / 100	100 м2	7,9012	1	7,9012					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						963,12	1,15	8 751,27	25,74	225 258,00
	2 ЭМ						324,71	1,25	3 207,00	10,29	33 000,00
	3 в т.ч. ОТм						63,39	1,25	626,07	25,74	16 115,00
	4 М						5 335,40		42 156,06	6,43	271 063,00
	ЗТ		чел.-ч	102,46	1,15	930,9904948					
	ЗТм		чел.-ч	5,34	1,25	52,74051					
	Итого по расценке						6 623,23		54 114,33		529 321,00
	ФОТ								9 377,34		241 373,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			8 439,61		217 236,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3 905,66		100 532,00
		Всего по позиции							66 459,60		847 089,00
2 этаж											
50	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Объем=953,89 / 100	100 м2	9,5389	1	9,5389					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						963,12	1,15	10 565,17	25,74	271 947,00
	2 ЭМ						324,71	1,25	3 871,72	10,29	39 840,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					63,39	1,25	755,84	25,74	19 455,00
		4 М					5 335,40		50 893,85	6,43	327 247,00
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,15	1123,9590481					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,25	63,6721575					
		Итого по расценке					6 623,23		65 330,74		639 034,00
		ФОТ							11 321,01		291 402,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			10 188,91		262 262,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4 715,20		121 369,00
		Всего по позиции							80 234,85		1 022 665,00
		Всего по разделу 2 Потолок (Литер А)							146 694,45		
Раздел 3. Внутренние стены (Литер А)											
Подвал											
54	ФЕР15-02-027-01	Высококачественное оштукатуривание механизированным способом из сухих растворных смесей, по камню и бетону толщиной слоя 20 мм стен	100 м2	1,8897	1	1,8897					
		Объем=188,97 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					674,25	1,15	1 465,25	25,74	37 716,00
		2 ЭМ					107,04	1,25	252,84	10,29	2 602,00
		3 в т.ч. ОТМ					37,23	1,25	87,94	25,74	2 264,00
		4 М					371,98		702,93	6,43	4 520,00
		ЗТ	чел.-ч	80,46	1,15	174,8520513					
		ЗТм	чел.-ч	3,56	1,25	8,409165					
		Итого по расценке					1 153,27		2 421,02		44 838,00
		ФОТ							1 553,19		39 980,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 397,87		35 982,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			646,90		16 652,00
		Всего по позиции							4 465,79		97 472,00
55	ФССЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	4535,28	1	4535,28	2,07		9 388,03	6,43	60 365,00
		Объем=(МАСТЕР.p1)*1000									
		Всего по позиции							9 388,03		60 365,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ФЕР15-02-027-05	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-027-01 (до 50 мм)	100 м2	1,8897	1	1,8897					
		Объем=188,97 / 100									
		K=30 до толщ. 50мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					18,09	34,5	1 179,37	25,74	30 357,00
		2 ЭМ					18,56	37,5	1 315,23	10,29	13 534,00
		3 в т.ч. ОТм					9,31	37,5	659,74	25,74	16 982,00
		4 М					0,07	30	3,97	6,43	26,00
		ЗТ	чел.-ч	1,88	34,5	122,565942					
		ЗТм	чел.-ч	0,92	37,5	65,19465					
		Итого по расценке					36,72		2 498,57		43 917,00
		ФОТ							1 839,11		47 339,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 655,20		42 605,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			765,99		19 717,00
		Всего по позиции							4 919,76		106 239,00
57	ФССЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	6802,92	1	6802,92	2,07		14 082,04	6,43	90 548,00
		Объем=(МАСТЕР.p1)*1000									
		Всего по позиции							14 082,04		90 548,00
58	ФССЦ-07.2.06.03-0091	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	87	1	87	3,50		304,50	6,43	1 958,00
		Всего по позиции							304,50		1 958,00
Кладка газобетонных блоков(1 этаж)											
59	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,68	1	0,68					
		1 ОТ					110,33		75,02	25,74	1 931,00
		2 ЭМ					131,75		89,59	10,29	922,00
		ЗТ	чел.-ч	12,3		8,364					
		Итого по расценке					242,08		164,61		2 853,00
		ФОТ							75,02		1 931,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			77,27		1 989,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			44,26		1 139,00
		Всего по позиции							286,14		5 981,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ФЕР08-04-003-01	Кладка перегородок из газобетонных блоков на кле толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м Объем=69,53 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,6953	1	0,6953					
							518,54	1,15	414,62	25,74	10 672,00
							111,96	1,25	97,31	10,29	1 001,00
							16,10	1,25	13,99	25,74	360,00
							259,48		180,42	6,43	1 160,00
			чел.-ч	62,4	1,15	49,894728					
			чел.-ч	1,26	1,25	1,0950975					
							889,98		692,35		12 833,00
									428,61		11 032,00
			%	110	0,9	99			424,32		10 922,00
			%	69	0,85	58,65			251,38		6 470,00
		Всего по позиции							1 368,05		30 225,00
61	ФССЦ-05.2.02.09-0014	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В3,5	м3	7,02253	1	7,02253	778,41		5 466,41	6,43	35 149,00
		Всего по позиции							5 466,41		35 149,00
62	ФССЦ-14.1.06.02-0020	Клей монтажный "YTONG" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	147,500942	1	147,500942	2,45		361,38	6,43	2 324,00
		Всего по позиции							361,38		2 324,00
1 этаж											
64	ФЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых Объем=19,13 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	100 м2	0,1913	1	0,1913					
							221,51		42,37	25,74	1 091,00
							213,82		40,90	10,29	421,00
							92,34		17,66	25,74	455,00
			чел.-ч	29,3		5,60509					
			чел.-ч	6,84		1,308492					
							435,33		83,27		1 512,00
									60,03		1 546,00
			%	91		91			54,63		1 407,00
		разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			31,22		804,00
		Всего по позиции							169,12		3 723,00
67	ФЕР15-02-027-01	Высококачественное оштукатуривание механизированным способом из сухих растворных смесей, по камню и бетону толщиной слоя 20 мм стен Объем=2361,63 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	23,6163	1	23,6163					
	1 ОТ							674,25	1,15	18 311,78	471 345,00
	2 ЭМ							107,04	1,25	3 159,86	32 515,00
	3 в т.ч. ОТм							37,23	1,25	1 099,04	28 289,00
	4 М							371,98		8 784,79	56 486,00
	ЗТ	чел.-ч	80,46	1,15	2185,1926227						
	ЗТм	чел.-ч	3,56	1,25	105,092535						
	Итого по расценке						1 153,27		30 256,43		560 346,00
	ФОТ								19 410,82		499 634,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			17 469,74		449 671,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8 084,61		208 098,00
		Всего по позиции							55 810,78		1 218 115,00
68	ФССЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) Объем=(Ф121.р1)*1000	кг	56679,12	1	56679,12	2,07		117 325,78	6,43	754 405,00
		Всего по позиции							117 325,78		754 405,00
69	ФЕР15-02-027-05	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-027-01 (до 50 мм) Объем=2361,63 / 100 К=30 до толщ. 50мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	23,6163	1	23,6163					
	1 ОТ							18,09	34,5	14 739,05	379 383,00
	2 ЭМ							18,56	37,5	16 436,94	169 136,00
	3 в т.ч. ОТм							9,31	37,5	8 245,04	212 227,00
	4 М							0,07	30	49,59	319,00
	ЗТ	чел.-ч	1,88	34,5	1531,753218						
	ЗТм	чел.-ч	0,92	37,5	814,76235						
	Итого по расценке						36,72		31 225,58		548 838,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							22 984,09		591 610,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			20 685,68		532 449,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			9 572,87		246 406,00
		Всего по позиции							61 484,13		1 327 693,00
70	ФССЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) Объем=(Ф122.р1)*1000	кг	85018,68	1	85018,68	2,07		175 988,67	6,43	1 131 607,00
		Всего по позиции							175 988,67		1 131 607,00
71	ФССЦ-07.2.06.03-0091	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	756	1	756	3,50		2 646,00	6,43	17 014,00
		Всего по позиции							2 646,00		17 014,00
72	ФЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Объем=453,13 / 100	100 м2	4,5313	1	4,5313					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						265,84	1,15	1 385,29	25,74	35 657,00
	2 ЗМ						157,21	1,25	890,46	10,29	9 163,00
	3 в т.ч. ОТм						5,33	1,25	30,19	25,74	777,00
	4 М						692,97		3 140,05	6,43	20 191,00
	ЗТ		чел.-ч	24,3	1,15	126,6271785					
	ЗТм		чел.-ч	0,43	1,25	2,4355738					
	Итого по расценке						1 116,02		5 415,80		65 011,00
	ФОТ								1 415,48		36 434,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 426,80		36 725,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			782,05		20 130,00
		Всего по позиции							7 624,65		121 866,00
2 этаж											
73	ФЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых Объем=52,74 / 100	100 м2	0,5274	1	0,5274					
	1 ОТ						221,51		116,82	25,74	3 007,00
	2 ЗМ						213,82		112,77	10,29	1 160,00
	3 в т.ч. ОТм						92,34		48,70	25,74	1 254,00
	ЗТ		чел.-ч	29,3		15,45282					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	6,84		3,607416					
		Итого по расценке					435,33		229,59		4 167,00
		ФОТ							165,52		4 261,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			150,62		3 878,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			86,07		2 216,00
		Всего по позиции							466,28		10 261,00
74	ФЕР08-04-003-01	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,7931	1	0,7931					
		Объем=79,31 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					518,54	1,15	472,94	25,74	12 173,00
		2 ЭМ					111,96	1,25	110,99	10,29	1 142,00
		3 в т.ч. ОТм					16,10	1,25	15,96	25,74	411,00
		4 М					259,48		205,79	6,43	1 323,00
		ЗТ	чел.-ч	62,4	1,15	56,912856					
		ЗТм	чел.-ч	1,26	1,25	1,2491325					
		Итого по расценке					889,98		789,72		14 638,00
		ФОТ							488,90		12 584,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			484,01		12 458,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			286,74		7 381,00
		Всего по позиции							1 560,47		34 477,00
75	ФССЦ-05.2.02.09-0014	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В3,5	м3	8,01031	1	8,01031	778,41		6 235,31	6,43	40 093,00
		Всего по позиции							6 235,31		40 093,00
76	ФССЦ-14.1.06.02-0020	Клей монтажный "YU TONG" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	168,248234	1	168,248234	2,45		412,21	6,43	2 651,00
		Всего по позиции							412,21		2 651,00
80	ФЕР15-02-027-01	Высококачественное оштукатуривание механизированным способом из сухих растворных смесей, по камню и бетону толщиной слоя 20 мм стен	100 м2	22,1158	1	22,1158					
		Объем=2211,58 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					674,25	1,15	17 148,31	25,74	441 397,00
		2 ЭМ					107,04	1,25	2 959,09	10,29	30 449,00
		3 в т.ч. ОТм					37,23	1,25	1 029,21	25,74	26 492,00
		4 М					371,98		8 226,64	6,43	52 897,00
		3Т	чел.-ч	80,46	1,15	2046,3528582					
		3Тм	чел.-ч	3,56	1,25	98,41531					
		Итого по расценке					1 153,27		28 334,04		524 743,00
		ФОТ							18 177,52		467 889,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			16 359,77		421 100,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7 570,94		194 876,00
		Всего по позиции							52 264,75		1 140 719,00
81	ФССЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) Объем=МАСТЕР.p1*1000	кг	53077,92	1	53077,92	2,07		109 871,29	6,43	706 472,00
		Всего по позиции							109 871,29		706 472,00
82	ФЕР15-02-027-05	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-027-01 (до 50 мм) Объем=2211,58 / 100 К=30 до толщ. 50мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	22,1158	1	22,1158					
		1 ОТ					18,09	34,5	13 802,58	25,74	355 278,00
		2 ЭМ					18,56	37,5	15 392,60	10,29	158 390,00
		3 в т.ч. ОТм					9,31	37,5	7 721,18	25,74	198 743,00
		4 М					0,07	30	46,44	6,43	299,00
		3Т	чел.-ч	1,88	34,5	1434,430788					
		3Тм	чел.-ч	0,92	37,5	762,9951					
		Итого по расценке					36,72		29 241,62		513 967,00
		ФОТ							21 523,76		554 021,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			19 371,38		498 619,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8 964,65		230 750,00
		Всего по позиции							57 577,65		1 243 336,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	ФССЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким наполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) Объем=МАСТЕР.p1*1000	кг	79616,88	1	79616,88	2,07		164 806,94	6,43	1 059 709,00
		Всего по позиции							164 806,94		1 059 709,00
84	ФССЦ-07.2.06.03-0091	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	767	1	767	3,50		2 684,50	6,43	17 261,00
		Всего по позиции							2 684,50		17 261,00
85	ФЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Объем=24 / 100	100 м2	0,24	1	0,24					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					265,84	1,15	73,37	25,74	1 889,00
		2 ЭМ					157,21	1,25	47,16	10,29	485,00
		3 в т.ч. ОТм					5,33	1,25	1,60	25,74	41,00
		4 М					692,97		166,31	6,43	1 069,00
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,15	6,7068					
		ЗТм	чел.-ч	0,43	1,25	0,129					
		Итого по расценке					1 116,02		286,84		3 443,00
		ФОТ							74,97		1 930,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			75,57		1 945,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			41,42		1 066,00
		Всего по позиции							403,83		6 454,00
Усиление дверных проемов											
86	ФЕР46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 Объем=78 / 100	100 м	0,78	1	0,78					
		1 ОТ					59,97		46,78	25,74	1 204,00
		ЗТ	чел.-ч	7,03		5,4834					
		Итого по расценке					59,97		46,78		1 204,00
		ФОТ							46,78		1 204,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			48,18		1 240,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			27,60		710,00
		Всего по позиции							122,56		3 154,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	ФЕР53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий Объем=393,41/1000	т	0,39341	1	0,39341					
		1 ОТ					1 433,20		563,84	25,74	14 513,00
		2 ЭМ					63,11		24,83	10,29	256,00
		3 в т.ч. ОТм					7,05		2,77	25,74	71,00
		4 М					1 364,49		536,80	6,43	3 452,00
		ЗТ	чел.-ч	165,88		65,2588508					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,2635847					
		Итого по расценке					2 860,80		1 125,47		18 221,00
		ФОТ							566,61		14 584,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			521,28		13 417,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			294,64		7 584,00
		Всего по позиции							1 941,39		39 222,00
88	ФССЦ-07.2.07.12-0001	Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,4091464	1	0,4091464	6 550,00		2 679,91	6,43	17 232,00
		Всего по позиции							2 679,91		17 232,00
		Всего по разделу 3 Внутренние стены (Литер А)							862 718,32		
Раздел 4. Строительно-монтажные работы (Литер А)											
Устройство фасада											
89	ФЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки	100 м2	17,82	1	17,82					
		Объем=1782 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					374,98	1,15	7 684,47	25,74	197 798,00
		2 ЭМ					4,60	1,25	102,47	10,29	1 054,00
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	18,04	25,74	464,00
		4 М					274,63		4 893,91	6,43	31 468,00
		ЗТ	чел.-ч	43,4	1,15	889,3962					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	1,55925					
		Итого по расценке					654,21		12 680,85		230 320,00
		ФОТ							7 702,51		198 262,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			7 625,48		196 279,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			4 517,52		116 281,00
		Всего по позиции							24 823,85		542 880,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	ФЕР15-01-090-01	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя Объем=1590 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 НР Отделочные работы СП Отделочные работы Всего по позиции	100 м2	15,9	1	15,9					
							3 219,43	1,15	58 867,28	25,74	1 515 244,00
							1 002,23	1,25	19 919,32	10,29	204 970,00
							394,63	1,25	7 843,27	25,74	201 886,00
			чел.-ч	334,66	1,15	6119,2581					
			чел.-ч	34,02	1,25	676,1475					
							4 221,66		78 786,60		1 720 214,00
									66 710,55		1 717 130,00
			%	100	0,9	90			60 039,50		1 545 417,00
			%	49	0,85	41,65			27 784,94		715 185,00
									166 611,04		3 980 816,00
91	ФССЦ-01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм Объем=(6*Ф96*100) / 10 Всего по позиции	10 шт	954	1	954	6,62		6 315,48	6,43	40 609,00
									6 315,48		40 609,00
92	ФССЦ-07.2.06.06-0011	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором Объем=Ф96*100 Всего по позиции	м2	1590	1	1590	261,21		415 323,90	6,43	2 670 533,00
									415 323,90		2 670 533,00
93	ФССЦ-07.2.06.06-0091	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер Объем=Ф96*1,05*100 Всего по позиции	м2	1669,5	1	1669,5	63,29		105 662,66	6,43	679 411,00
									105 662,66		679 411,00
94	ФССЦ-12.1.01.03-0032	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120" Объем=Ф96*1,1*10 Всего по позиции	10 м2	174,9	1	174,9	60,80		10 633,92	6,43	68 376,00
									10 633,92		68 376,00
95	ФССЦ-12.2.04.02-0001	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм Объем=Ф96*0,05*100 Всего по позиции	м3	79,5	1	79,5	701,99		55 808,21	6,43	358 847,00
									55 808,21		358 847,00
Крыльцо											
96	ФЕР06-01-004-03	Устройство: бетонных крылец Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м3	9	1	9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					30,28	1,15	313,40	25,74	8 067,00
		2 ЭМ					7,43	1,25	83,59	10,29	860,00
		3 в т.ч. ОТм					1,18	1,25	13,28	25,74	342,00
		4 М					176,35		1 587,15	6,43	10 205,00
		3Т	чел.-ч	3,55	1,15	36,7425					
		3Тм	чел.-ч	0,1	1,25	1,125					
		Итого по расценке					214,06		1 984,14		19 132,00
		ФОТ							326,68		8 409,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			299,89		7 719,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			161,05		4 146,00
		Всего по позиции							2 445,08		30 997,00
97	ФССЦ-04.1.02.05-0010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)	м3	9,18	1	9,18	730,00		6 701,40	6,43	43 090,00
		Всего по позиции							6 701,40		43 090,00
98	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм Объем=126,54/1000	т	0,12654	1	0,12654	5 584,58		706,67	6,43	4 544,00
		Всего по позиции							706,67		4 544,00
99	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,047	1	0,047					
		Объем=47*1/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					102,78	1,15	5,56	25,74	143,00
		2 ЭМ					30,45	1,25	1,79	10,29	18,00
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,25	0,26	25,74	7,00
		4 М					285,60		13,42	6,43	86,00
		3Т	чел.-ч	11,6	1,15	0,62698					
		3Тм	чел.-ч	0,35	1,25	0,0205625					
		Итого по расценке					418,83		20,77		247,00
		ФОТ							5,82		150,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			5,34		138,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			2,87		74,00
		Всего по позиции							28,98		459,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	ФССЦ-08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	47	1	47	9,67		454,49	6,43	2 922,00
		Всего по позиции							454,49		2 922,00
101	ФЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см Объем=23,52 / 100	100 м2	0,2352	1	0,2352					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	555,35	25,74	14 295,00
		2 ЭМ					24,42	1,25	7,18	10,29	74,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	5,15	25,74	133,00
		4 М					59,69		14,04	6,43	90,00
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,15	63,5411616					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	0,50862					
		Итого по расценке					2 137,31		576,57		14 459,00
		ФОТ							560,50		14 428,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8			564,98		14 543,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			309,68		7 971,00
		Всего по позиции							1 451,23		36 973,00
102	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	23,9904	1	23,9904	201,90		4 843,66	6,43	31 145,00
		Всего по позиции							4 843,66		31 145,00
103	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	0,169344	1	0,169344	5 938,43		1 005,64	6,43	6 466,00
		Объем=Ф100.р2*100*0,006									
		Всего по позиции							1 005,64		6 466,00
104	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см Объем=75,71 / 100	100 м2	0,7571	1	0,7571					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 713,07	1,15	2 362,18	25,74	60 803,00
		2 ЭМ					24,42	1,25	23,11	10,29	238,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	16,59	25,74	427,00
		4 М					85,74		64,91	6,43	417,00
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	270,2718293					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	1,6372288					
		Итого по расценке					2 823,23		2 450,20		61 458,00
		ФОТ							2 378,77		61 230,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 397,80		61 720,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 314,27		33 830,00
		Всего по позиции							6 162,27		157 008,00
105	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	77,2242	1	77,2242	122,04		9 424,44	6,43	60 599,00
		Всего по позиции							9 424,44		60 599,00
106	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	0,545112	1	0,545112	5 938,43		3 237,11	6,43	20 815,00
		Объем=Ф101.р2*100*0,006									
		Всего по позиции							3 237,11		20 815,00
Пандус											
107	ФЕР06-01-004-05	Устройство: железобетонных пандусов	м3	13,52	1	13,52					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					25,93	1,15	403,16	25,74	10 377,00
		2 ЭМ					6,01	1,25	101,57	10,29	1 045,00
		3 в т.ч. ОТм					0,95	1,25	16,06	25,74	413,00
		4 М					9,91		133,98	6,43	861,00
		ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	47,26592					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	1,352					
		Итого по расценке					41,85		638,71		12 283,00
		ФОТ							419,22		10 790,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			384,84		9 905,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			206,68		5 319,00
		Всего по позиции							1 230,23		27 507,00
108	ФССЦ-04.1.02.05-0010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)	м3	13,7228	1	13,7228	730,00		10 017,64	6,43	64 413,00
		Всего по позиции							10 017,64		64 413,00
109	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,4056	1	0,4056	5 584,58		2 265,11	6,43	14 565,00
		Всего по позиции							2 265,11		14 565,00
110	ФЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,168	1	0,168					
		Объем=16,8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	396,68	25,74	10 211,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					24,42	1,25	5,13	10,29	53,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	3,68	25,74	95,00
		4 М					59,69		10,03	6,43	64,00
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,15	45,386544					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	0,3633					
		Итого по расценке					2 137,31		411,84		10 328,00
		ФОТ							400,36		10 306,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			403,56		10 388,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			221,20		5 694,00
		Всего по позиции							1 036,60		26 410,00
111	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	17,136	1	17,136	201,90		3 459,76	6,43	22 246,00
		Всего по позиции							3 459,76		22 246,00
112	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	0,1008	1	0,1008	5 938,43		598,59	6,43	3 849,00
		Объем=Ф80*100*0,006									
		Всего по позиции							598,59		3 849,00
113	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см Объем=40,69 / 100	100 м2	0,4069	1	0,4069					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					2 713,07	1,15	1 269,54	25,74	32 678,00
		2 ЭМ					24,42	1,25	12,42	10,29	128,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	8,92	25,74	230,00
		4 М					85,74		34,89	6,43	224,00
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	145,2563827					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	0,8799213					
		Итого по расценке					2 823,23		1 316,85		33 030,00
		ФОТ							1 278,46		32 908,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 288,69		33 171,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			706,35		18 182,00
		Всего по позиции							3 311,89		84 383,00
114	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	41,5038	1	41,5038	122,04		5 065,12	6,43	32 569,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							5 065,12		32 569,00
115	ФССЦ-14.1.06.02-0005	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	0,292968	1	0,292968	5 938,43		1 739,77	6,43	11 187,00
		Объем=Ф98,р2*100*0,006									
		Всего по позиции							1 739,77		11 187,00
Двери 1 этаж											
116	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=(30-29) / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					1 437,99		14,38	25,74	370,00
		2 ЭМ					205,91		2,06	10,29	21,00
		3Т	чел.-ч	179,3		1,793					
		Итого по расценке					1 643,90		16,44		391,00
		ФОТ							14,38		370,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12,94		333,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			6,76		174,00
		Всего по позиции							36,14		898,00
Двери 2 этаж											
117	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=27 / 100	100 шт	0,27	1	0,27					
		1 ОТ					1 437,99		388,26	25,74	9 994,00
		2 ЭМ					205,91		55,60	10,29	572,00
		3Т	чел.-ч	179,3		48,411					
		Итого по расценке					1 643,90		443,86		10 566,00
		ФОТ							388,26		9 994,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			349,43		8 995,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			182,48		4 697,00
		Всего по позиции							975,77		24 258,00
Противопожарные двери											
118	ФЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих Объем=2,18*1,42+(2,2*1,46)*2+2,2*1,9+2,2*2+2,32*1,42+2,2*1,7+2,2*1,46	м2	28,346	1	28,346					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					27,97	1,15	911,76	25,74	23 469,00
		2 ЭМ					7,22	1,25	255,82	10,29	2 632,00
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	8,15	25,74	210,00
		4 М					51,95		1 472,57	6,43	9 469,00
		3Т	чел.-ч	2,78	1,15	90,622162					
		3Тм	чел.-ч	0,02	1,25	0,70865					
		Итого по расценке					87,14		2 640,15		35 570,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							919,91		23 679,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			769,96		19 819,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			484,79		12 479,00
		Всего по позиции							3 894,90		67 868,00
119	ФССЦ-07.1.01.01-0008	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2100 мм	шт	4	1	4	5 451,21		21 804,84	6,43	140 205,00
		Всего по позиции							21 804,84		140 205,00
120	ФССЦ-07.1.01.01-0009	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм	шт	4	1	4	5 954,52		23 818,08	6,43	153 150,00
		Всего по позиции							23 818,08		153 150,00
121	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих Объем=2,06*0,86*3+2,2*0,98+2,08*0,84+2,06*1	м2	11,278	1	11,278					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЗСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					21,13	1,15	274,05	25,74	7 054,00
		2 ЭМ					7,06	1,25	99,53	10,29	1 024,00
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	3,24	25,74	83,00
		4 М					60,65		684,01	6,43	4 398,00
		ЗТ	чел.-ч	2,07	1,15	26,847279					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,28195					
		Итого по расценке					88,84		1 057,59		12 476,00
		ФОТ							277,29		7 137,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			232,09		5 974,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			146,13		3 761,00
		Всего по позиции							1 435,81		22 211,00
122	ФССЦ-07.1.01.01-0019	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт	4	1	4	2 679,27		10 717,08	6,43	68 911,00
		Всего по позиции							10 717,08		68 911,00
123	ФССЦ-07.1.01.01-0015	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм	шт	2	1	2	2 900,88		5 801,76	6,43	37 305,00
		Всего по позиции							5 801,76		37 305,00
Отмостка											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	ФЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 Объем=31,71 / 1000	1000 м3	0,03171	1	0,03171					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/нр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					85,02	1,15	3,10	25,74	80,00
		2 ЭМ					3 486,50	1,25	138,20	10,29	1 422,00
		3 в т.ч. ОТм					577,68	1,25	22,90	25,74	589,00
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	0,3974849					
		ЗТм	чел.-ч	49,8	1,25	1,9739475					
		Итого по расценке					3 571,52		141,30		1 502,00
		ФОТ							26,00		669,00
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, способом	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			21,53		554,00
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			10,17		262,00
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							173,00		2 318,00
126	ФЕР08-01-002-03	Устройство основания под фундаменты: гравийного	м3	23,78	1	23,78					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/нр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					6,75	1,15	184,59	25,74	4 751,00
		2 ЭМ					8,29	1,25	246,42	10,29	2 536,00
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	24,08	25,74	620,00
		4 М					0,37		8,80	6,43	57,00
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	23,24495					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	2,08075					
		Итого по расценке					15,41		439,81		7 344,00
		ФОТ							208,67		5 371,00
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			206,58		5 317,00
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			122,38		3 150,00
		Всего по позиции							768,77		15 811,00
127	ФССЦ-02.2.01.02-1074	Гравий М 800, фракция 10-20 мм	м3	27,347	1	27,347	116,50		3 185,93	6,43	20 486,00
		Всего по позиции							3 185,93		20 486,00
128	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	7,92	1	7,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,19	1,15	56,38	25,74	1 451,00
	2 ЭМ						8,10	1,25	80,19	10,29	825,00
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	8,02	25,74	206,00
	4 М						0,37		2,93	6,43	19,00
	ЗТ		чел.-ч	0,78	1,15	7,10424					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,693					
	Итого по расценке						14,66		139,50		2 295,00
	ФОТ								64,40		1 657,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			63,76		1 640,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			37,77		972,00
	Всего по позиции								241,03		4 907,00
129	ФССЦ-02.3.01.02-0003	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3	8,712	1	8,712	54,95		478,72	6,43	3 078,00
	Всего по позиции								478,72		3 078,00
130	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем=273,23 / 100	100 м2	2,7323	1	2,7323					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						29,43	1,15	92,47	25,74	2 380,00
	2 ЭМ						1,31	1,25	4,47	10,29	46,00
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,25	0,79	25,74	20,00
	4 М						1 492,06		4 076,76	6,43	26 214,00
	ЗТ		чел.-ч	3,45	1,15	10,8404003					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,0683075					
	Итого по расценке						1 522,80		4 173,70		28 640,00
	ФОТ								93,26		2 400,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			94,01		2 419,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			51,53		1 326,00
	Всего по позиции								4 319,24		32 385,00
131	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=27,32 / 100	100 м3	0,2732	1	0,2732					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 053,00	1,15	330,83	25,74	8 516,00
		2 ЭМ					1 566,06	1,25	534,81	10,29	5 503,00
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,25	83,46	25,74	2 148,00
		4 М					909,27		248,41	6,43	1 597,00
		ЗТ	чел.-ч	135	1,15	42,4143					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,25	6,18798					
		Итого по расценке					3 528,33		1 114,05		15 616,00
		ФОТ							414,29		10 664,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			380,32		9 790,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			204,24		5 257,00
		Всего по позиции							1 698,61		30 663,00
132	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	27,8664	1	27,8664	600,00		16 719,84	6,43	107 509,00
		Всего по позиции							16 719,84		107 509,00
133	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,27323	1	0,27323					
		Объем=273,23/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					102,78	1,15	32,29	25,74	831,00
		2 ЭМ					30,45	1,25	10,40	10,29	107,00
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,25	1,49	25,74	38,00
		4 М					285,60		78,03	6,43	502,00
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	3,6448882					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,1195381					
		Итого по расценке					418,83		120,72		1 440,00
		ФОТ							33,78		869,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			31,01		798,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			16,65		428,00
		Всего по позиции							168,38		2 666,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	300,553	1	300,553	14,06		4 225,78	6,43	27 172,00
		Объем=273,23*1,1									
		Всего по позиции							4 225,78		27 172,00
135	ФССЦ-08.4.03.03-0001	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм Объем=0,49-0,43	т	0,06	1	0,06	6 213,48		372,81	6,43	2 397,00
		Всего по позиции							372,81		2 397,00
		Всего по разделу 4 Строительно-монтажные работы (Литер А)							951 201,23		
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							2 464 523,78		20 707 509,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							232 331,65		5 980 215,00
		Эксплуатация машин							96 967,59		997 797,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							29 836,33		767 985,00
		Материалы							2 135 224,54		13 729 497,00
		Строительные работы							2 827 649,27		30 054 355,00
		в том числе:									
		оплата труда							232 331,65		5 980 215,00
		эксплуатация машин и механизмов							96 967,59		997 797,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							29 836,33		767 985,00
		материалы							2 135 224,54		13 729 497,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							242 891,26		6 252 017,00
		сметная прибыль							120 234,23		3 094 829,00
		Всего ФОТ (справочно)							262 167,98		6 748 200,00
		Всего накладные расходы (справочно)							242 891,26		6 252 017,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							120 234,23		3 094 829,00
		Индекс фактической инфляции (1,1494) * Индекс прогнозной инфляции (1,0438) * Понижающий коэффициент (0,9876742519) * Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам закупочных процедур (0,96752349626)							3 241 822,85		34 456 499,00
		1,1494*1,0438*0,9876742519*0,96752349626									
		НДС 20%							648 364,57		6 891 299,80
		ВСЕГО по смете							3 890 187,42		41 347 798,80
		В том числе НДС 5% с учетом системы налогообложения подрядчика									1 968 942,80
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				25726,3328138					
		Затраты труда машинистов				2793,1300607					

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края

М.Е. Авакьян

Приложение 14
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008502 на
выполнение работ по капитальному
ремонту объекта: «Капитальный
ремонт здания МБОУ СОШ № 11,
расположенного по адресу:
ст. Стародеревянковская, ул.
Школьная, д. № 49; шифр
регионального проекта Краснодарского
края 19Ю4013301939»

Приложение № 19
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года №
0818500000825008502
(в редакции дополнительного соглашения от «__»
июля 2026 года № 6

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 11
Муниципального образования Каневской район
А.В. Соболев
«__» _____ 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01 (плюс)

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: ст. Стародеревянкова ул. Школьная
49

Архитектурные решения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Полы (Литер А)					
1 этаж					
1	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	2,8165	ФЕРп57-2-3	
2	Разборка плинтусов: керамогранитных	100 м	3,9853	ФЕРп57-3-3	
5	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	3,01	ФЕРп57-2-1	
6	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	3,4681	ФЕРп57-3-1	
7	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	11,0187	ФЕРп57-2-4	
8	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4	100 м2	-11,0187	ФЕРп57-2-9	
9	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,5867	ФЕР11-01-011-01	

1	2	3	4	5	6
10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 80 мм)	100 м2	0,5867	ФЕР11-01-011-02	
11	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	4,787472	ФССЦ-04.3.01.09-0015	
12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,05867	ФЕР06-03-004-12	
13	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	58,67	ФССЦ-08.1.02.17-0083	
14	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	100 м	3,7	ФЕР11-01-044-02	
15	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	10,0154	ФЕР11-01-050-01	
18	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	11,2085	ФЕР11-01-047-02	
19	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	1143,267	ФССЦ-06.2.05.03-0002	
20	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	13,4502	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
21	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	219,6866	ФССЦ-14.4.01.02-0029	
22	(Прим. плитус из керамогранита на высоту плитки 60 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,6226	ФЕР15-01-019-05	
23	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	0,03113	ФССЦ-04.3.02.09-0101	
24	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	62,26	ФССЦ-06.2.05.03-0002	
25	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	0,233475	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
2 этаж					
26	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,3382	ФЕРp57-2-3	
27	Разборка плитусов: керамогранитных	100 м	2,5112	ФЕРp57-3-3	
29	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	5,9597	ФЕРp57-2-1	
30	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	4,3873	ФЕРp57-3-1	
32	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	8,5036	ФЕРp57-2-4	
33	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4	100 м2	-8,5036	ФЕРp57-2-9	
36	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	15,57948	ФССЦ-04.3.01.09-0015	
39	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	100 м	2,95	ФЕР11-01-044-02	
40	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	8,5036	ФЕР11-01-050-01	
41	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	10,021	ФЕР11-01-047-02	
42	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	1022,142	ФССЦ-06.2.05.03-0002	
43	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	12,0252	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
44	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	196,4116	ФССЦ-14.4.01.02-0029	

1	2	3	4	5	6
45	(Прим. плинтус из керамогранита на высоту плитки 40 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,6397	ФЕР15-01-019-05	
46	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	0,031985	ФССЦ-04.3.02.09-0101	
47	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	63,97	ФССЦ-06.2.05.03-0002	
48	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	0,23986	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
Раздел 2. Потолок (Литер А)					
1 этаж					
49	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	7,9012	ФЕР15-01-047-15	
2 этаж					
50	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	9,5389	ФЕР15-01-047-15	
Раздел 3. Внутренние стены (Литер А)					
Подвал					
54	Высококачественное оштукатуривание механизированным способом из сухих растворных смесей, по камню и бетону толщиной слоя 20 мм стен	100 м2	1,8897	ФЕР15-02-027-01	
55	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	4535,28	ФССЦ-04.3.02.05-0002	
56	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-027-01 (до 50 мм)	100 м2	1,8897	ФЕР15-02-027-05	
57	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	6802,92	ФССЦ-04.3.02.05-0002	
58	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	87	ФССЦ-07.2.06.03-0091	
Кладка газобетонных блоков(1 этаж)					
59	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,68	ФЕР46-03-007-03	
60	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,6953	ФЕР08-04-003-01	
61	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В3,5	м3	7,02253	ФССЦ-05.2.02.09-0014	
62	Клей монтажный "YTONG" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	147,500942	ФССЦ-14.1.06.02-0020	
1 этаж					
64	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2	0,1913	ФЕР46-04-006-03	
67	Высококачественное оштукатуривание механизированным способом из сухих растворных смесей, по камню и бетону толщиной слоя 20 мм стен	100 м2	23,6163	ФЕР15-02-027-01	
68	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	56679,12	ФССЦ-04.3.02.05-0002	
69	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-027-01 (до 50 мм)	100 м2	23,6163	ФЕР15-02-027-05	
70	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	85018,68	ФССЦ-04.3.02.05-0002	
71	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	756	ФССЦ-07.2.06.03-0091	
72	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	4,5313	ФЕР11-01-004-05	
2 этаж					

1	2	3	4	5	6
73	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2	0,5274	ФЕР46-04-006-03	
74	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,7931	ФЕР08-04-003-01	
75	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В3,5	м3	8,01031	ФССЦ-05.2.02.09-0014	
76	Клей монтажный "YTONG" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	168,248234	ФССЦ-14.1.06.02-0020	
80	Высококачественное оштукатуривание механизированным способом из сухих растворных смесей, по камню и бетону толщиной слоя 20 мм стен	100 м2	22,1158	ФЕР15-02-027-01	
81	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	53077,92	ФССЦ-04.3.02.05-0002	
82	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-027-01 (до 50 мм)	100 м2	22,1158	ФЕР15-02-027-05	
83	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	79616,88	ФССЦ-04.3.02.05-0002	
84	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	767	ФССЦ-07.2.06.03-0091	
85	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,24	ФЕР11-01-004-05	
Усиление дверных проемов					
86	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,78	ФЕР46-03-015-01	
87	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,39341	ФЕРр53-25-1	
88	Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,4091464	ФССЦ-07.2.07.12-0001	
Раздел 4. Строительно-монтажные работы (Литер А)					
Устройство фасада					
89	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки	100 м2	17,82	ФЕР08-07-001-01	
90	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя	100 м2	15,9	ФЕР15-01-090-01	
91	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	10 шт	954	ФССЦ-01.7.15.07-0132	
92	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором	м2	1590	ФССЦ-07.2.06.06-0011	
93	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер	м2	1669,5	ФССЦ-07.2.06.06-0091	
94	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120"	10 м2	174,9	ФССЦ-12.1.01.03-0032	
95	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм	м3	79,5	ФССЦ-12.2.04.02-0001	
Крыльцо					
96	Устройство: бетонных крылец	м3	9	ФЕР06-01-004-03	
97	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)	м3	9,18	ФССЦ-04.1.02.05-0010	
98	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,12654	ФССЦ-08.4.03.03-0004	
99	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,047	ФЕР06-03-004-12	
100	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	47	ФССЦ-08.1.02.17-0083	

1	2	3	4	5	6
101	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,2352	ФЕР11-01-047-02	
102	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	23,9904	ФССЦ-06.2.05.03-0002	
103	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	0,169344	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
104	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,7571	ФЕР11-01-047-01	
105	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	77,2242	ФССЦ-06.2.05.03-0001	
106	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	0,545112	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
Пандус					
107	Устройство: железобетонных пандусов	м3	13,52	ФЕР06-01-004-05	
108	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)	м3	13,7228	ФССЦ-04.1.02.05-0010	
109	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,4056	ФССЦ-08.4.03.03-0004	
110	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,168	ФЕР11-01-047-02	
111	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	17,136	ФССЦ-06.2.05.03-0002	
112	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	0,1008	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
113	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,4069	ФЕР11-01-047-01	
114	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	41,5038	ФССЦ-06.2.05.03-0001	
115	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	0,292968	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
Двери 1 этаж					
116	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01	ФЕРp56-9-1	
Двери 2 этаж					
117	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,27	ФЕРp56-9-1	
Противопожарные двери					
118	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	28,346	ФЕР09-04-013-02	
119	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2100 мм	шт	4	ФССЦ-07.1.01.01-0008	
120	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм	шт	4	ФССЦ-07.1.01.01-0009	
121	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	11,278	ФЕР09-04-013-01	
122	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт	4	ФССЦ-07.1.01.01-0019	
123	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм	шт	2	ФССЦ-07.1.01.01-0015	
Отмстка					
125	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,03171	ФЕР01-01-004-05	
126	Устройство основания под фундаменты: гравийного	м3	23,78	ФЕР08-01-002-03	
127	Гравий М 800, фракция 10-20 мм	м3	27,347	ФССЦ-02.2.01.02-1074	
128	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	7,92	ФЕР08-01-002-01	
129	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3	8,712	ФССЦ-02.3.01.02-0003	

1	2	3	4	5	6
130	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	2,7323	ФЕР11-01-050-01	
131	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,2732	ФЕР06-01-001-01	
132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	27,8664	ФССЦ-04.1.02.05-0005	
133	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,27323	ФЕР06-03-004-12	
134	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	300,553	ФССЦ-08.1.02.17-0091	
135	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм	т	0,06	ФССЦ-08.4.03.03-0001	

Заказчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края

М.Е. Авакьян