



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 27.09.2024

№ 99-р

ст-ца Каневская

О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта от 24 июня 2024 года № 0318300009624000152 на выполнение работ по капитальному ремонту Доски Почета и Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60

В целях реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 30 июня 2023 года № 1065 «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 25 октября 2019 года № 1872 «О должностных полномочиях заместителей главы муниципального образования Каневской район»:

1. Внести изменения в условия муниципального контракта от 24 июня 2024 года № 0318300009624000152 на выполнение работ по капитальному ремонту Доски Почета и Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60, по соглашению сторон, в части видов и объемов работ, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования Каневской район «Дирекция единого заказчика администрации Каневского района» (Бутков А.А.) в соответствии с законодательством Российской Федерации заключить дополнительное соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «Гарант» в части видов и объемов работ в рамках муниципального контракта от 24 июня 2024 года № 0318300009624000152 на выполнение работ по капитальному ремонту Доски Почета и Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60.

3. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район (Игнатенко Т.А.) обеспечить

размещение настоящего распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы
муниципального образования
Каневской район



И.А. Луценко

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
Каневской район
от 24.09.2024 № 99-р

ИЗМЕНЕНИЯ

**существенных условий муниципального контракта от 24 июня 2024 года
№ 0318300009624000152 на выполнение работ по капитальному ремонту
Доски Почета и Стены Славы по адресу: Краснодарский край,
ст. Каневская, ул. Горького, 60**

В контракт от 24 июня 2024 года № 0318300009624000152 на выполнение работ по капитальному ремонту Доски Почета и Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60 (далее – Контракт), руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внести следующие изменения:

1. Пункт 4 раздела «Объем работ и затрат, составляющих предмет Контракта» Приложения № 1 к муниципальному контракту от «24» июня 2024 года № 00318300009624000152 «Техническое задание» дополнить следующими словами:

«- Ведомость объемов работ (минус) (Приложение № 3 к техническому заданию Приложения № 1 к муниципальному контракту от «24» июня 2024 года № 0318300009624000152) (Приложение № 1 к изменениям существенных условий муниципального контракта от 24 июня 2024 года № 0318300009624000152 на выполнение работ по капитальному ремонту Доски Почета и Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60 (далее – Изменения существенных условий Контракта);

- Ведомость объемов работ (минус) (Приложение № 4 к техническому заданию Приложения № 1 к муниципальному контракту от «24» июня 2024 года № 0318300009624000152) (Приложение № 2 к Изменениям существенных условий Контракта);

- Ведомость объемов работ (плюс) (Приложение № 5 к техническому заданию Приложения № 1 к муниципальному контракту от «24» июня 2024 года № 0318300009624000152) (Приложение № 3 к Изменениям существенных условий Контракта);

- Ведомость объемов работ (плюс) (Приложение № 6 к техническому заданию Приложения № 1 к муниципальному контракту

от «24» июня 2024 года № 0318300009624000152) (Приложение № 4 к Изменениям существенных условий Контракта);

- Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-02 (минус) (Приложение № 7 к техническому заданию Приложения № 1 к муниципальному контракту от «24» июня 2024 года № 0318300009624000152) (Приложение № 5 к Изменениям существенных условий Контракта);

- Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 (минус) (Приложение № 8 к техническому заданию Приложения № 1 к муниципальному контракту от «24» июня 2024 года № 0318300009624000152) (Приложение № 6 к Изменениям существенных условий Контракта);

- Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-02 (плюс) (Приложение № 9 к техническому заданию Приложения № 1 к муниципальному контракту от «24» июня 2024 года № 0318300009624000152) (Приложение № 7 к Изменениям существенных условий Контракта);

- Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 (плюс) (Приложение № 10 к техническому заданию Приложения № 1 к муниципальному контракту от «24» июня 2024 года № 0318300009624000152) (Приложение № 8 к Изменениям существенных условий Контракта).».

2. Приложение № 2 к муниципальному контракту от «24» июня 2024 года № 0318300009624000152 «Смета Контракта» читать в новой редакции (Приложение № 9 к Изменениям существенных условий Контракта).

Начальник
управления строительства администрации
муниципального образования
Каневской район



М.С. Бубно

Приложение № 1
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 24 июня 2024 года № 0318300009624000152
на выполнение работ по капитальному ремонту
Доски Почета и Стены Славы
по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская,
ул. Горького, 60

Приложение № 3
к техническому заданию
Приложения № 1
к муниципальному контракту
от "24" июня 2024 года
№ 0318300009624000152

Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт Доски Почета по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60 (Минус)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Отмостка.						
1	5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	-0,15		
2	6	Мастика битумно-масляная МБ-50	т	-0,036		
3	7	Битум нефтяной строительный БН-50/50	т	-0,0024		
4	10	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (прим. на бетонную отмостку)	100 м3	-0,00364		

1	2	3	4	5	6	7
5	11	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-0,37128		
6	12	Устройство водоотводных лотков из сборного железобетона на тротуарах при покрытиях: бетонной плиткой	100 м	-0,26		
7	13	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN100, класс нагрузки Е600, размеры 500x149x21 мм	шт	-52		
8	14	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN100, длина 1000 мм, высота 180 мм	шт	-26		
9	15	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)	м3	-0,9152		
Раздел 2. Цоколь.						
10	18	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	-0,1651		
11	19	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см (прим. цоколь)	100 м2	-0,1651		
12	20	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	-12,18		
13	21	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	-0,19812		
14	22	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм	м3	-0,001651		
15	23	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	-16,84		
Раздел 3. Ступени и площадка.						
16	25	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	-16,01		
17	26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	-1,42		
18	27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3	-16,01		
19	28	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	-1,601		
20	29	Каменная мелочь М 300	м3	-1,7611		
21	38	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2: свыше 3 до 4 шт.	100 м2	0		
22	39	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300x600 мм, толщина 40 мм	м2	-189,4		
Раздел 4. Стена. Фасад.						
23	41	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	-1,5285		

1	2	3	4	5	6	7
24	42	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	-0,5547		
25	43	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	-5,7135		
26	44	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2	-2,9573		
27	45	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	-328,55603		
28	46	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	-2,6885		
29	47	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	-48,4		
30	48	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	-2285,225		
31	49	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03	100 м2	-2,6885		
32	50	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	-2285,225		
33	51	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	-2,6885		
34	52	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	-2,6885		
35	53	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	-37,1013		
36	54	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	-2,6885		
37	55	Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	т	-0,1446413		
38	56	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см (прим. верхняя крышка)	100 м2	-0,51		
39	57	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	-37		
40	58	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	-0,612		
41	59	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм	м3	-0,0051		
42	60	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	-52,02		
43	61	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	-2,5		
44	62	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	-1,005		

1	2	3	4	5	6	7
45	63	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	-0,4842		
46	64	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	-0,4842		
47	65	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	-4,9873		
48	66	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет)	100 м2	-0,6456		
Раздел 5. Фасад дворовой.						
49	67	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя (прим)	100 м2	-0,0751		
50	68	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм	м2	-8,86		
Раздел 6. Калитка						
51	69	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм	т	-0,031488		

Заказчик:
МКУ «Дирекция единого заказчика
администрации Каневского района»

Подрядчик:
ООО «Гарант»

Директор
_____/А.А. Бутков
МП

Директор
_____/А.И. Спирин
МП

Начальник
управления строительства администрации
муниципального образования
Каневской район



М.С. Бубно

Приложение № 2
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 24 июня 2024 года
№ 0318300009624000152 на выполнение работ
по капитальному ремонту Доски Почета и
Стены Славы
по адресу: Краснодарский край,
ст. Каневская, ул. Горького, 60

Приложение № 4
к техническому заданию
Приложения № 1
к муниципальному контракту
от "24" июня 2024 года
№ 0318300009624000152

Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60 (Минус)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Строительные работы						
1	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	-0,001		-0.1 / 100
2	5	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3	-0,12		

1	2	3	4	5	6	7
3	6	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3	-0,001		-0,1 / 100
4	7	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100x100 мм	м2	-4,37		
5	8	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	-0,1015		
6	13	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	-1,433		
7	14	Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная	т	-0,34392		
8	17	Облицовка наружных стен крупноформатными многоцветными керамогранитными плитами на цементном растворе с затиркой швов: цементным раствором	100 м2	-0,0768		
9	19	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	-57,416		
10	20	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	-0,09216		
11	21	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (уголок)	100 м	-0,63		
12	22	Уголок вертикальный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 60x40 мм, толщина стали 1,2 мм	м	-63		
13	23	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя	100 м2	-0,093		

1	2	3	4	5	6	7
14	24	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором	м2	-9,3		
15	25	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 9 мм	м2	-64		
16	26	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб (доборн. элементы)	100 м2	-0,1796		

Заказчик:

МКУ «Дирекция единого заказчика
администрации Каневского района»

Подрядчик:

ООО «Гарант»

Директор

_____/А.А. Бутков

МП

Директор

_____/А.И. Спирин

МП

Начальник

управления строительства администрации
муниципального образования
Каневской район



М.С. Бубно

Приложение № 3
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 24 июня 2024 года
№ 0318300009624000152 на выполнение работ
по капитальному ремонту
Доски Почета и Стены Славы
по адресу: Краснодарский край,
ст. Каневская, ул. Горького, 60

Приложение № 5
к техническому заданию
Приложения № 1
к муниципальному контракту
от "24" июня 2024 года
№ 0318300009624000152

Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт Доски Почета по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60 (плюс)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Отмостка.						
1	1	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	16,01		

1	2	3	4	5	6	7
2	2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм (Материал от демонтажа)	м3	0		
3	3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,02525		
4	4	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100x100 мм	м2	14,36		
Раздел 2. Ступени и площадка.						
5	5	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м3	5,37		
6	6	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,03978		
7	7	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100x100 мм	м2	24,58		
8	8	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,1678		
9	9	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,342312		
10	10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100 м2	0,1678		
11	11	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,369248		
12	12	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,1678		
13	13	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,31564		

1	2	3	4	5	6	7
14	14	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2: свыше 3 до 4 шт.	100 м2	0,1678		
15	15	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300x600 мм, толщина 30 мм	м2	206,18		
Раздел 3. Стена. Фасад.						
16	16	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя	100 м2	1,20439		
17	17	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором	м2	124,05217		
18	18	Плитка керамическая фасадная, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 9 мм	м2	124,05217		
Раздел 4. Фасад дворовой.						
19	19	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,2512		
Раздел 5. Калитка						
20	20	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт	0		
21	21	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40x40 мм, толщина стенки 2,5 мм	т	0,01482		

Заказчик:
МКУ «Дирекция единого заказчика
администрации Каневского района»

Подрядчик:
ООО «Гарант»

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Директор

_____/А.А. Бутков

МП

Директор

_____/А.И. Спирин

МП

Начальник
управления строительства администрации
муниципального образования
Каневской район



М.С. Бубно

Приложение № 4
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 24 июня 2024 года
№ 0318300009624000152 на выполнение работ
по капитальному ремонту Доски Почета и
Стены Славы
по адресу: Краснодарский край,
ст. Каневская, ул. Горького, 60

Приложение № 6
к техническому заданию
Приложения № 1
к муниципальному контракту
от "24" июня 2024 года
№ 0318300009624000152

Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60 (Плюс)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Строительные работы						
1	1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,7407		
2	2	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,5323		

1	2	3	4	5	6	7
3	3	Облицовка наружных стен крупноразмерными многоцветными керамогранитными плитами на цементном растворе с затиркой швов: цементным раствором	100 м2	0		
4	4	Плитка керамическая фасадная, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 9 мм	м2	49,58		
5	5	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя	100 м2	0		
6	6	Плитка керамическая фасадная, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 9 мм	м2	54,7		
7	7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет)	100 м2	0,119		
8	8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2	0,0369		

Заказчик:

МКУ «Дирекция единого заказчика
администрации Каневского района»

Подрядчик:

ООО «Гарант»

Директор

_____ /А.А. Бутков

МП

Директор

_____ /А.И. Спирин

МП

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Начальник
управления строительства администрации
муниципального образования
Каневской район



М.С. Бубно

Приложение № 5
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 24 июня 2024 года
№ 0318300009624000152 на выполнение
работ по капитальному ремонту
Доски Почета и Стены Славы
по адресу: Краснодарский край,
ст. Каневская, ул. Горького, 60

Приложение № 7
к техническому заданию
Приложения № 1
к муниципальному контракту
от "24" июня 2024 года
№ 0318300009624000152

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2024 года

_____ 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Департамента строительства Краснодарского края от 16.02.2023 № 43

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

23 Краснодарский край

Краснодарский край

Капитальный ремонт Доски Почета и Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60
(наименование стройки)

Капитальный ремонт Доски Почета по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02 (Минус)

Капитальный ремонт Доски Почета по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60 (минус)
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____
 (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.01.2024

Сметная стоимость	<u>-2 468,56</u> тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	<u>-2 040,86</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>-242,13</u> тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	<u>-6,54</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>-872,84</u> чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>-21,64</u> чел.-ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ФСБЦ-05.2.02.25-0002	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN100, длина 1000 мм, высота 180 мм	шт	-26	1	-26	711,71	2,29	1 629,82		-42 375,32
		Всего по позиции									-42 375,32
15	ФСБЦ-04.1.02.04-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)	м3	-0,9152	1	-0,9152			5 834,61		-5 339,84
		Всего по позиции									-5 339,84
		Итого по разделу 1 Отмостка. :									
		Итого прямые затраты (справочно)									-147 999,70
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									-3 271,13
		Эксплуатация машин									-468,77
		Оплата труда машинистов (Отм)									-130,82
		Материалы									-144 128,98
		Строительные работы									-153 541,07
		в том числе:									
		оплата труда									-3 271,13
		эксплуатация машин и механизмов									-468,77
		оплата труда машинистов (Отм)									-130,82
		материалы									-144 128,98
		накладные расходы									-3 414,89
		сметная прибыль									-2 126,48
		Итого ФОТ (справочно)									-3 401,95
		Итого накладные расходы (справочно)									-3 414,89
		Итого сметная прибыль (справочно)									-2 126,48
		Итого по разделу 1 Отмостка.									-153 541,07
		Справочно									
		затраты труда рабочих									-11,056652
		затраты труда машинистов									-0,3366365
Раздел 2. Цоколь.											
18	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	-0,1651	1	-0,1651					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч								-6 398,81
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	-21,834475			293,06		-6 398,81
		2 ЭМ									-59,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч								-83,28
		91.06.05-011 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,14	1,25	-0,0288925			1 596,46		-46,13
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	-0,0288925			352,58		-10,19
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,3	1,25	-0,2682875	37,32	1,29	48,14		-12,92
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	-0,2682875			272,45		-73,09
		4 М									-10 090,04
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		-0,001651	35,71	0,97	34,64		-0,06
		01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная	кг	12		-1,9812	92,95	1,2	111,54		-220,98
		01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		-0,0004128	76 630,40	1,19	91 190,18		-37,64
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		-0,0021463	4 800,85	1,4	6 721,19		-14,43
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		-0,51181	3 392,36	1,26	4 274,37		-2 187,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									-18 857,34
		Эксплуатация машин									-65,32
		Оплата труда машинистов (Отм)									-181,48
		Материалы									-52 319,88
		Строительные работы									-99 552,46
		в том числе:									
		оплата труда									-18 857,34
		эксплуатация машин и механизмов									-65,32
		оплата труда машинистов (Отм)									-181,48
		материалы									-52 319,88
		накладные расходы									-18 491,06
		сметная прибыль									-9 637,38
		Итого ФОТ (справочно)									-19 038,82
		Итого накладные расходы (справочно)									-18 491,06
		Итого сметная прибыль (справочно)									-9 637,38
		Итого по разделу 2 Цоколь.									-99 552,46
		Справочно									
		затраты труда рабочих						-66,4375608			
		затраты труда машинистов						-0,6542089			
Раздел 3. Ступени и площадка.											
25	ГЭСН11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	-16,01	1	-16,01					
		Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 571/пр п.676									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-59,65326					-16 866,96
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3,24	1,15	-59,65326			282,75		-16 866,96
		2 ЭМ									-6 041,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-11,006875					-3 459,27
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,09	1,25	-1,801125			1 596,46		-2 875,42
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,09	1,25	-1,801125			352,58		-635,04
		91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.час	0,93	1,25	-18,611625	2,41	1,17	2,82		-52,48
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.час	0,46	1,25	-9,20575			338,26		-3 113,94
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,46	1,25	-9,20575			306,79		-2 824,23
		4 М									-83,19
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		-2,4015	35,71	0,97	34,64		-83,19
H		02.2.02.02 Каменная мелочь марки 300	м3	0,11		-1,7611					
H		02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0,09		-1,4409					
H		02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	1		-16,01					
H		02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	0,1		-1,601					
		Итого прямые затраты									-26 451,26
		ФОТ									-20 326,23
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полю	%	112	0,9	100,8					-20 488,84
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полю	%	65	0,85	55,25					-11 230,24
		Всего по позиции							3 633,38		-58 170,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ГЭСН15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10	100 м2	-2,6885	1	-2,6885					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-83,3435					-22 706,94
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,1	10	-83,3435			272,45		-22 706,94
		2 ЭМ									-116,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-2,47342					-678,20
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,002	10	-0,05377			1 596,46		-85,84
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,002	10	-0,05377			352,58		-18,96
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,02	10	-0,5377	37,32	1,29	48,14		-25,88
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	10	-0,5377			272,45		-146,50
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.час	0,07	10	-1,88195	2,31	1,2	2,77		-5,21
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07	10	-1,88195			272,45		-512,74
		4 М									-47,50
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,051	10	-1,371135	35,71	0,97	34,64		-47,50
H	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,085	10	-2,285225					-47,50
		Итого прямые затраты									-23 549,57
		ФОТ									-23 385,14
		Пр/812-015 0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				-21 046,63
		Пр/774-015 0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				-9 739,91
		Всего по позиции							20 210,57		-54 336,11
50	ФСБЦ-04.3.02.09-1015	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	-2285,225	1	-2285,225	19,16	1,24	23,76		-54 296,95
		Всего по позиции									-54 296,95
51	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	-2,6885	1	-2,6885					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-33,7003475					-10 223,34
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	-33,7003475			303,36		-10 223,34
		2 ЭМ									-55,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-0,1344251					-40,09
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	-0,0336063	37,32	1,29	48,14		-1,62
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	-0,0336063			272,45		-9,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	-0,1008188			531,28		-53,56
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	-0,1008188			306,79		-30,93
		4 М									-10 231,21
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		-11,8294	531,44	1,2	637,73		-7 543,96
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		-0,403275	56,11	1,63	91,46		-36,88
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		-0,0779665	24 995,33	1,36	33 993,65		-2 650,37
		Итого прямые затраты									-20 549,82
		ФОТ									-10 263,43
		Пр/812-015 0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				-9 237,09
		Пр/774-015 0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				-4 274,72
		Всего по позиции							12 669,38		-34 061,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	-2,6885	1	-2,6885					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-11,4086498					-3 343,42
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	-11,4086498			293,06		-3 343,42
		2 ЭМ									-135,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-0,1680313					-50,40
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01	1,25	-0,0336063	30,61	1,29	39,49		-1,33
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	-0,0336063			272,45		-9,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,25	-0,134425			531,28		-71,42
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	-0,134425			306,79		-41,24
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82	1,25	-9,4769625	5,67	1,16	6,58		-62,36
		4 М									-246,82
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		-0,026885	35,71	0,97	34,64		-0,93
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		-2,6885	56,11	1,63	91,46		-245,89
H		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		-37,1013					
		Итого прямые затраты									-3 775,75
		ФОТ									-3 393,82
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90					-3 054,44
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65					-1 413,53
		Всего по позиции							3 066,29		-8 243,72
53	ФСБЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	-37,1013	1	-37,1013	98,12	1,26	123,63		-4 586,83
		Всего по позиции									-4 586,83
54	ГЭСНр62-02-008-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	-2,6885	1	-2,6885					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-31,1866					-8 603,76
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,6		-31,1866			275,88		-8 603,76
		2 ЭМ									-477,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-0,21508					-65,98
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,09		-0,241965	6,62	1,23	8,14		-1,97
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08		-0,21508			531,28		-114,27
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		-0,21508			306,79		-65,98
		91.18.01-011 Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.час	5,2		-13,9802			12,66		-176,99
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	10,4		-27,9604	5,67	1,16	6,58		-183,98
		4 М									-411,00
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		-1,102285	56,11	1,63	91,46		-100,81
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,6		-4,3016	60,60	1,19	72,11		-310,19
H		14.4.02.07 Краски перхлорвиниловые	т	0,0538		-0,1446413					
		Итого прямые затраты									-9 557,95
		ФОТ									-8 669,77
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					-7 802,77
		Пр/774-096,0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					-3 988,08
		Всего по позиции							7 940,78		-21 348,80
55	ФСБЦ-14.4.02.07-0002	Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	т	-0,1446413	1	-0,1446413	119 850,13	1,1	131 835,14		-19 068,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									-19 068,81
56	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (прим. верхняя крышка)	100 м2	-0,51	1	-0,51					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-137,78058					-38 484,87
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	234,92	1,15	-137,78058			279,32		-38 484,87
	2 ЭМ										-19,34
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			-1,102875					-303,37
	91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,02	1,25	-0,01275	251,77	1,2	302,12		-3,85
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02	1,25	-0,01275			412,11		-5,25
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01	1,25	-0,006375			1 429,93		-9,12
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,25	-0,006375			412,11		-2,63
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.час	1,69	1,25	-1,077375	2,31	1,2	2,77		-2,98
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,69	1,25	-1,077375			272,45		-293,53
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	-0,006375			531,28		-3,39
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	-0,006375			306,79		-1,96
	4 М										-384,40
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,44		-0,2244	35,71	0,97	34,64		-7,77
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0325		-0,016575			7,92		-0,13
	04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)		т	0,009		-0,00459	37 800,30	2,17	82 026,65		-376,50
H	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	м2	102		-52,02					
H	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		-0,0051					
H	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		-0,612					
П,Н	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										-39 191,98
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					-38 788,24
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					-39 098,55
	Всего по позиции										
									195 531,43		-99 721,03
57	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	-37	1	-37	68,29	1,34	91,51		-3 385,87
	Всего по позиции										
											-3 385,87
58	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	-0,612	1	-0,612	33 998,35	1,21	41 138,00		-25 176,46
	Всего по позиции										
											-25 176,46
59	ФСБЦ-11.2.04.05-0001	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	-0,0051	1	-0,0051	23 139,16	1,33	30 775,08		-156,95
	Всего по позиции										
											-156,95
60	ФСБЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	-52,02	1	-52,02			843,13		-43 859,62
	Всего по позиции										
											-43 859,62
61	ГЭСНр53-01-015-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	-2,5	1	-2,5					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-88,475					-22 686,76
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	35,39		-88,475			256,42		-22 686,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-1,075					-742,65
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2		-0,5			1 429,93		-362,72
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		-0,5			412,11		-714,97
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,23		-0,575	37,32	1,29	48,14		-206,06
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,23		-0,575			272,45		-27,68
		4 М									-156,66
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,044		-0,11	35,71	0,97	34,64		-3 079,73
		04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,253		-0,6325	3 859,62	1,26	4 863,12		-3,81
H		06.1.01.05 Кирпич	1000 шт	0,402		-1,005					-3 075,92
H		999-9900 Строительный мусор	т	0,23		-0,575					
		Итого прямые затраты									-26 871,86
		ФОТ									-23 049,48
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					-21 205,52
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					-11 985,73
		Всего по позиции							24 025,24		-60 063,11
62	ФСБЦ-06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	-1,005	1	-1,005	16 723,22	0,87	14 549,20		-14 621,95
		Всего по позиции									-14 621,95
63	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	-0,4842	1	-0,4842					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-64,03545					-18 766,23
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	-64,03545			293,06		-18 766,23
		2 ЭМ									-173,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-0,87156					-244,25
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,14	1,25	-0,084735			1 596,46		-135,28
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	-0,084735			352,58		-29,88
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,3	1,25	-0,786825	37,32	1,29	48,14		-37,88
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	-0,786825			272,45		-214,37
		4 М									-29 591,73
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		-0,004842	35,71	0,97	34,64		-0,17
		01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная	кг	12		-5,8104	92,95	1,2	111,54		-648,09
		01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		-0,0012105	76 630,40	1,19	91 190,18		-110,39
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,013		-0,0062946	4 800,85	1,4	6 721,19		-42,31
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		-1,50102	3 392,36	1,26	4 274,37		-6 415,91
		08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5x0,5 мм	м2	108		-52,2936	353,61	1,21	427,87		-22 374,86
		Итого прямые затраты									-48 775,37
		ФОТ									-19 010,48
		Пр/812-015 0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					-17 109,43
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					-7 917,86
		Всего по позиции							152 421,85		-73 802,66
64	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	-0,4842	1	-0,4842					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-2,5892595					-794,36
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	-2,5892595			306,79		-794,36
	2 ЭМ										-3,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			-0,012105					-3,51
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	-0,0060525	37,32	1,29	48,14		-0,29
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	-0,0060525			272,45		-1,65
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	-0,0060525			531,28		-3,22
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	-0,0060525			306,79		-1,86
	4 М										-4,43
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		-0,04842	56,11	1,63	91,46		-4,43
H	14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		-0,0049873					
	Итого прямые затраты										-805,81
	ФОТ										
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					-797,87
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					-332,31
	Всего по позиции										3 833,54
											-1 856,20
65	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	-4,9873	1	-4,9873	65,84	1,26	82,96		-413,75
	Всего по позиции										-413,75
66	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет)	100 м2	-0,6456	1	-0,6456					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-72,165168					-19 661,40
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	97,2	1,15	-72,165168			272,45		-19 661,40
	2 ЭМ										-150,60
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			-0,21789					-83,84
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	0,2	1,25	-0,1614	622,62	1,2	747,14		-120,59
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	-0,1614			412,11		-66,51
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,07	1,25	-0,05649			531,28		-30,01
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07	1,25	-0,05649			306,79		-17,33
	4 М										-32 969,15
	01.7.15.06-0022 Гвозди стальные тепловые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		кг	4		-2,5824	72,97	1,19	86,83		-224,23
	08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		т	0,012		-0,0077472	149 930,17	1,13	169 421,09		-1 312,54
	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,57		-0,367992			85 415,94		-31 432,38
	Итого прямые затраты										-52 864,99
	ФОТ										
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					-19 745,24
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					-19 370,08
	Всего по позиции										126 706,38
											-81 801,64
	Итого по разделу 4 Стена. Фасад. :										
	Итого прямые затраты (справочно)										-609 987,57
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										-200 137,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы										-1 430 119,27
	Строительные работы										-2 040 859,77
	в том числе:										
	оплата труда										-242 129,45
	эксплуатация машин и механизмов										-8 750,38
	оплата труда машинистов (Отм)										-6 540,40
	материалы										-1 430 119,27
	накладные расходы										-233 864,52
	сметная прибыль										-119 455,75
	Всего ФОТ (справочно)										-248 669,85
	Всего накладные расходы (справочно)										-233 864,52
	Всего сметная прибыль (справочно)										-119 455,75
	Всего										-2 040 859,77
	Итого с 1,0087*0,999907418*1,19924944998										-2 468 564,64
	ВСЕГО по смете										-2 468 564,64
	Справочно										
	затраты труда рабочих						-872,8437907				
	затраты труда машинистов						-21,6448738				

Заказчик:
МКУ «Дирекция единого заказчика
администрации Каневского района»

Подрядчик:
ООО «Гарант»

Директор
_____/А.А. Бутков
МП

Директор
_____/А.И. Спирин
МП

Начальник
управления строительства администрации
муниципального образования
Каневской район



М.С. Бубно

Приложение № 6
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 24 июня 2024 года № 0318300009624000152
на выполнение работ по капитальному ремонту
Доски Почета и Стены Славы
по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская,
ул. Горького, 60

Приложение № 8
к техническому заданию
Приложения № 1
к муниципальному контракту
от "24" июня 2024 года
№ 0318300009624000152

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__" _____ 2024 года

"__" _____ 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Приказ Департамента строительства Краснодарского края от 16.02.2023 № 43

Наименование субъекта Российской Федерации

23 Краснодарский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Краснодарский край

Капитальный ремонт Доски Почета и Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60
(наименование стройки)

Капитальный ремонт Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60 (Минус)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 (Минус)

Капитальный ремонт Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60 (Минус)
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.01.2024

Сметная стоимость	-265,65 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	-219,63 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	-26,70 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	-0,82 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	-89,30 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	-2,91 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительные работы											
4	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	-0,001	1	-0,001					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-0,01656					-4,25
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4	1,15	-0,01656			256,42		-4,25
		2 ЭМ									-39,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-0,0185125					-7,14
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,93	1,25	-0,0024125	1 299,64	1,15	1 494,59		-3,61
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,93	1,25	-0,0024125			412,11		-0,99
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	4,76	1,25	-0,00595			1 596,46		-9,50
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,76	1,25	-0,00595			352,58		-2,10
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.час	7,08	1,25	-0,00885	2 391,60	1,15	2 750,34		-24,34
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08	1,25	-0,00885			412,11		-3,65
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	1,04	1,25	-0,0013	1 043,14	1,14	1 189,18		-1,55
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	1,25	-0,0013			306,79		-0,40
		4 М									-0,24
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		-0,007	35,71	0,97	34,64		-0,24
П.Н	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									-50,63
		ФОТ									-11,39
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					-15,07
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					-12,97
		Всего по позиции							78 670,00		-78,67
5	ФСБЦ-02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3	-0,12	1	-0,12			825,87		-99,10
		Всего по позиции									-99,10
6	ГЭСН06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3	-0,001	1	-0,001					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-0,20585					-56,08
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	179	1,15	-0,20585			272,45		-56,08
		2 ЭМ									-27,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-0,0357					-14,51
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	26,06	1,25	-0,032575	622,62	1,2	747,14		-24,34
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	26,06	1,25	-0,032575			412,11		-13,42
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,9	1,25	-0,001125			1 429,93		-1,61
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,9	1,25	-0,001125			412,11		-0,46
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,25	1,25	-0,0003125			1 596,46		-0,50
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25	1,25	-0,0003125			352,58		-0,11
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.час	9	1,25	-0,01125	10,37	1,18	12,24		-0,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,35	1,25	-0,0016875			531,28		-0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,35	1,25	-0,0016875			306,79		-0,52
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.час	4,3	1,25	-0,005375			23,88		-0,13
	4 М										-2,50
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,73		-0,00073	35,71	0,97	34,64		-0,03
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,24		-0,00024			7,92		0,00
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		м2	30		-0,03	12,83	1,1	14,11		-0,42
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	5		-0,005	155,63	1,05	163,41		-0,82
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,002		-0,000002	70 296,20	1,19	83 652,48		-0,17
	03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I		т	0,01		-0,00001	5 275,05	1,21	6 382,81		-0,06
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6, 3-6,5 мм		т	0,0102		-0,0000102	60 258,20	1,13	68 091,77		-0,69
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III		м3	0,04		-0,00004	5 764,42	1,33	7 666,68		-0,31
H	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	101,5		-0,1015					
H	08.4.03.03 Арматура		т	8,1		-0,0081					
H	11.1.03.06 Щиты из досок		м2	3,6		-0,0036					
	Итого прямые затраты										-100,71
	ФОТ										-70,59
	Пр/812-006 0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					-64,80
	Пр/774-006 0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					-34,80
	Всего по позиции										200 310,00
7	ФСБЦ-08.1.02.17-0091	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100x100 мм	м2	-4,37	1	-4,37	93,45	1,21	113,07		-494,12
	Всего по позиции										-494,12
8	ФСБЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	-0,1015	1	-0,1015			5 178,39		-525,61
	Всего по позиции										-525,61
13	ГЭСН08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	-1,433	1	-1,433					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-34,93654					-10 598,35
	1-100-39 Средний разряд работы 3.9		чел.-ч	21,2	1,15	-34,93654			303,36		-10 598,35
	2 ЭМ										-566,27
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			-0,35825					-109,91
	91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л		маш.час	1,95	1,25	-3,4929375	95,25	1,13	107,63		-375,94
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,2	1,25	-0,35825			531,28		-190,33
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,25	-0,35825			306,79		-109,91
	4 М										-2 216,00
	01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей		т	0,024		-0,034392	62 186,75	1,03	64 052,35		-2 202,89
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		-0,1433	56,11	1,63	91,46		-13,11
H	01.2.01.02 Битум		т	0,016		-0,022928					
H	01.2.03.03 Мастика		т	0,24		-0,34392					
	Итого прямые затраты										-13 490,53
	ФОТ										-10 708,26
	Пр/812-008 0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					-10 601,18
	Пр/774-008 0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					-6 280,39
	Всего по позиции										21 194,77
14	ФСБЦ-01.2.03.03-0032	Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная	т	-0,34392	1	-0,34392	94 417,63	1,22	115 189,51		-39 615,98
	Всего по позиции										-39 615,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ГЭСН15-01-026-01	Облицовка наружных стен крупноразмерными многоцветными керамогранитными плитками на цементном растворе с затиркой швов: цементным раствором	100 м2	-0,0768	1	-0,0768					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-18,043776					-5 101,88
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	204,3	1,15	-18,043776			282,75		-5 101,88
		2 ЭМ									-13,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-0,02112					-6,88
		91.06.05-016 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,09	1,25	-0,00864	712,40	1,13	805,01		-6,96
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,09	1,25	-0,00864			352,58		-3,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	1,25	-0,01248			531,28		-6,63
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,25	-0,01248			306,79		-3,83
		4 М									-471,79
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		-0,01152	35,71	0,97	34,64		-0,40
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,67		-0,051456			7,92		-0,41
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,0012		-0,0000922	70 296,20	1,19	83 652,48		-7,71
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		-0,0384	56,11	1,63	91,46		-3,51
		14.4.01.15-0002 Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	40		-3,072	118,78	1,26	149,66		-459,76
П.Н		01.7.17.06-0091 Круг отрезной плоский, размеры 125x2,5x22 мм	шт	0		0					
П.Н		04.3.01.09 Растворы на цементном вяжущем	м3	0		0					
Н		06.2.05.03 Плиты керамогранитные крупноразмерные	м2	102		-7,8336					
		Итого прямые затраты									-5 594,14
		ФОТ									-5 108,76
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					-4 597,88
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					-2 127,80
		Всего по позиции							160 414,32		-12 319,82
19	ФСБЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	-57,416	1	-57,416			843,13		-48 409,15
		Всего по позиции									-48 409,15
20	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	-0,09216	1	-0,09216	33 998,35	1,21	41 138,00		-3 791,28
		Всего по позиции									-3 791,28
21	ГЭСН09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (уголок)	100 м	-0,63	1	-0,63					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-9,14319					-2 710,86
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12,62	1,15	-9,14319			296,49		-2 710,86
		2 ЭМ									-20,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-0,039375					-12,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	1,25	-0,039375			531,28		-20,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	-0,039375			306,79		-12,08
		4 М									-86,15
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,836		-3,04668			7,92		-24,13
		01.7.15.14-0166 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм	т	0,00075		-0,0004725	110 308,96	1,19	131 267,66		-62,02
Н		07.2.07.13 Планка из стального листа	т	0,004		-0,00252					
П.Н		08.3.09.05 Конструкции стальные	т	0		0					
		Итого прямые затраты									-2 830,01
		ФОТ									-2 722,94
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					-2 279,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Пр/812-012 0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					-271,17		
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					-133,93		
	Всего по позиции										5 887,42	-1 057,38	
	Итого по смете:												
	Всего прямые затраты (справочно)												
	в том числе:												-180 422,70
	Оплата труда рабочих												
	Эксплуатация машин												-26 704,52
	Оплата труда машинистов (Отм)												-775,44
	Материалы												-815,70
	Строительные работы												-152 127,04
	в том числе:												-219 627,45
	оплата труда												
	эксплуатация машин и механизмов												-26 704,52
	оплата труда машинистов (Отм)												-775,44
	материалы												-815,70
	накладные расходы												-152 127,04
	сметная прибыль												-25 588,87
	Всего ФОТ (справочно)												-13 615,88
	Всего накладные расходы (справочно)												-27 520,22
	Всего сметная прибыль (справочно)												-25 588,87
	Всего												-13 615,88
	Итого с 1,0087*0,999907418*1,19924944998												-219 627,45
	ВСЕГО по смете												-265 654,98
	Справочно												-265 654,98
	затраты труда рабочих												
	затраты труда машинистов												
													-89,295476
													-2,9141275

Заказчик:
МКУ «Дирекция единого заказчика
администрации Каневского района»

Подрядчик:
ООО «Гарант»

Директор
_____/А.А. Бутков
МП

Директор
_____/А.И. Спирин
МП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Начальник
управления строительства администрации
муниципального образования
Каневской район



М.С. Бубно

Приложение № 7
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 24 июня 2024 года № 0318300009624000152 на выполнение
работ по капитальному ремонту
Доски Почета и Стены Славы
по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская,
ул. Горького, 60

Приложение № 9
к техническому заданию
Приложения № 1
к муниципальному контракту
от "24" июня 2024 года
№ 0318300009624000152

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__" _____ 2024 года

"__" _____ 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Приказ Департамента строительства Краснодарского края от 16.02.2023 № 43

Наименование субъекта Российской Федерации

23. Краснодарский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Краснодарский край

Капитальный ремонт Доски Почета и Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60
(наименование стройки)

Капитальный ремонт Доски Почета по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02 (плюс)

Капитальный ремонт Доски Почета по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60 (плюс)
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.01.2024

Сметная стоимость	_____	2 403,97 тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	_____	1 987,46 тыс.руб.
монтажных работ	_____	0,00 тыс.руб.
оборудования	_____	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____	194,13 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____	12,66 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____	666,05 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____	44,65 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Отмостка.											
1	ГЭСН11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	16,01	1	16,01					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			59,65326					16 866,96
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3,24	1,15	59,65326			282,75		16 866,96
		2 ЭМ									6 041,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11,006875					3 459,27
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,09	1,25	1,801125			1 596,46		2 875,42
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,09	1,25	1,801125			352,58		635,04
		91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.час	0,93	1,25	18,611625	2,41	1,17	2,82		52,48
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.час	0,46	1,25	9,20575			338,26		3 113,94
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,46	1,25	9,20575			306,79		2 824,23
		4 М									83,19
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		2,4015	35,71	0,97	34,64		83,19
H		02.2.02.02 Каменная мелочь марки 300	м3	0,11		1,7611					
H		02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0,09		1,4409					
H		02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	1		16,01					
H		02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	0,1		1,601					
		Итого прямые затраты									26 451,26
		ФОТ									20 326,23
		Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					20 488,84
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					11 230,24
		Всего по позиции							3 633,38		58 170,34
2	ФСБЦ-02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм (Материал от демонтажа)	м3	0	1	0	1 558,81	0,56		872,93	
		Всего по позиции									
3	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,02525	1	0,02525					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,336835					95,24
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,15	0,336835			282,75		95,24
		2 ЭМ									10,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0110469					3,89
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,15	1,25	0,0047344			1 429,93		6,77
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	0,0047344			412,11		1,95
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	1,25	0,0063125			531,28		3,35
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,0063125			306,79		1,94
		4 М									70,93
		08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,000707	88 783,86	1,13	100 325,76		70,93
H		08.4.03.03 Арматура	т	1		0,02525					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									180,18
		ФОТ									99,13
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					91,00
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					48,87
		Всего по позиции							12 675,25		320,05
4	ФСБЦ-08.1.02.17-0091	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100x100 мм	м2	14,36	1	14,36	93,45	1,21	113,07		1 623,69
		Всего по позиции									1 623,69
		Итого по разделу 1 Отмостка. :									
		Итого прямые затраты (справочно)									28 255,13
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									16 962,20
		Эксплуатация машин									6 051,96
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 463,16
		Материалы									1 777,81
		Строительные работы									60 114,08
		в том числе:									
		оплата труда									16 962,20
		эксплуатация машин и механизмов									6 051,96
		оплата труда машинистов (Отм)									3 463,16
		материалы									1 777,81
		накладные расходы									20 579,84
		сметная прибыль									11 279,11
		Итого ФОТ (справочно)									20 425,36
		Итого накладные расходы (справочно)									20 579,84
		Итого сметная прибыль (справочно)									11 279,11
		Итого по разделу 1 Отмостка.									60 114,08
		Справочно									
		затраты труда рабочих					59,990095				
		затраты труда машинистов					11,0179219				
Раздел 2. Ступени и площадка.											
5	ГЭСН46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м3	5,37	1	5,37					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			173,2362					47 198,20
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,26		173,2362			272,45		47 198,20
		2 ЭМ									11 418,76
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.час	15,89		85,3293			129,10		11 016,01
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.час	31,78		170,6586			2,36		402,75
		Итого прямые затраты									58 616,96
		ФОТ									47 198,20
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					42 950,36
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					24 543,06
		Всего по позиции							23 484,24		126 110,38
6	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,03978	1	0,03978					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,70476					192,01
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,21	20	0,70476	37,32	1,29	48,14		33,93
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	20	0,70476			272,45		192,01
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.час	2	20	6,712	8,54	1,09	9,31		62,49
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,51	16	1,369248					
		Итого прямые затраты									627,46
		ФОТ									531,04
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					535,29
	Пр/774-011 0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					293,40
		Всего по позиции							8 677,89		1 456,15
11	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,369248	1	1,369248			4 808,75		6 584,37
		Всего по позиции									6 584,37
12	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,1678	1	0,1678					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7120593					208,68
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	0,7120593			293,06		208,68
	2	ЭМ									8,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0104875					3,14
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01	1,25	0,0020975	30,61	1,29	39,49		0,08
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0020975			272,45		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,25	0,00839			531,28		4,46
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,00839			306,79		2,57
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82	1,25	0,591495	5,67	1,16	6,58		3,89
	4	М									15,41
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,001678	35,71	0,97	34,64		0,06
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,1678	56,11	1,63	91,46		15,35
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,31564					
		Итого прямые затраты									235,66
		ФОТ									211,82
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					190,64
	Пр/774-015 0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					88,22
		Всего по позиции							3 066,27		514,52
13	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,31564	1	2,31564	68,29	1,34	91,51		211,90
		Всего по позиции									211,90
14	ГЭСН11-01-031-08	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2: свыше 3 до 4 шт.	100 м2	0,1678	1	0,1678					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			54,0316					14 720,91
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	280	1,15	54,0316			272,45		14 720,91
	2	ЭМ									493,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,59569					187,08
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	1,32	1,25	0,27687			1 596,46		442,01
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,32	1,25	0,27687			352,58		97,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,16	1,25	0,24331		37,32	1,29		48,14	11,71
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,16	1,25	0,24331					272,45	66,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36	1,25	0,07551					531,28	40,12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36	1,25	0,07551					306,79	23,17
		4 М										3 021,49
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85		0,64603		35,71	0,97		34,64	22,38
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	3,06		0,513468					772,21	396,51
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	2,7		0,45306					5 693,80	2 579,63
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,01		0,001678		16 496,03	0,83		13 691,70	22,97
H	13.2.01.01	Изделия из натурального камня	м2	100		16,78						
		Итого прямые затраты										18 423,32
		ФОТ										14 907,99
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8						15 027,25
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25						8 236,66
		Всего по позиции									248 434,03	41 687,23
15	ФСБЦ-13.2.01.01-1805	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300x600 мм, толщина 30 мм	м2	206,18	1	206,18		3 304,33	1,47		4 857,37	1 001 492,55
		Всего по позиции										1 001 492,55
		Итого по разделу 2 Ступени и площадка. :										
		Итого прямые затраты (справочно)										1 092 777,65
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										64 379,44
		Эксплуатация машин										12 054,13
		Оплата труда машинистов (Отм)										460,93
		Материалы										1 015 883,15
		Строительные работы										1 187 726,63
		в том числе:										
		оплата труда										64 379,44
		эксплуатация машин и механизмов										12 054,13
		оплата труда машинистов (Отм)										460,93
		материалы										1 015 883,15
		накладные расходы										60 696,73
		сметная прибыль										34 252,25
		Итого ФОТ (справочно)										64 840,37
		Итого накладные расходы (справочно)										60 696,73
		Итого сметная прибыль (справочно)										34 252,25
		Итого по разделу 2 Ступени и площадка.										1 187 726,63
		Справочно										
		затраты труда рабочих						236,9317353				
		затраты труда машинистов						1,5947238				
Раздел 3. Стена. Фасад.												
16	ГЭСН15-01-090-04	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя	100 м2	1,20439	1	1,20439						
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			335,9019622						103 051,36
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	242,52	1,15	335,9019622					306,79	103 051,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			31,5851278					1 383,74
	91.06.06-047	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 м	маш.час	20,98	1,25	31,5851278		33,96	1,29	43,81	8 605,37
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	20,98	1,25	31,5851278				272,45	1 383,74
		4 М									8 605,37
	01.7.03.04-0001	Электрознергия	кВт-ч	62,13		74,8287507				7,92	592,64
П,Н	01.7.06.14-0027	Ленты для монтажа на основе полипропилена, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет белый, ширина 50 мм, толщина 0,071 мм	м	0		0					592,64
П,Н	01.7.15.07-0148	Дюбель-якорди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 200 мм	10 шт	0		0					
П,Н	06.2.05.03	Плиты облицовочные	м2	0		0					
П,Н	07.2.06.06	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	компл	0		0					
Н	12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	м2	103		124,05217					
		Итого прямые затраты									113 633,11
		ФОТ									111 656,73
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					100 491,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					46 505,03
		Всего по позиции								216 399,34	260 629,20
17	ФСБЦ-07.2.06.06-0011	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором	м2	124,05217	1	124,05217		634,33	1,34	850,00	105 444,34
		Всего по позиции									105 444,34
18	ФСБЦ-06.2.03.02-0022	Плитка керамическая фасадная, глазуванная, гладкая, цветная, толщина 9 мм	м2	124,05217	1	124,05217		2 227,47	1,21	2 695,24	334 350,37
		Всего по позиции									334 350,37
		Итого по разделу 3 Стена. Фасад. :									
		Итого прямые затраты (справочно)									553 427,82
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									103 051,36
		Эксплуатация машин									1 383,74
		Оплата труда машинистов (Отм)									8 605,37
		Материалы									440 387,35
		Строительные работы									700 423,91
		в том числе:									
		оплата труда									103 051,36
		эксплуатация машин и механизмов									1 383,74
		оплата труда машинистов (Отм)									8 605,37
		материалы									440 387,35
		накладные расходы									100 491,06
		сметная прибыль									46 505,03
		Итого ФОТ (справочно)									111 656,73
		Итого накладные расходы (справочно)									100 491,06
		Итого сметная прибыль (справочно)									46 505,03
		Итого по разделу 3 Стена. Фасад.									700 423,91
		Справочно									
		затраты труда рабочих				335,9019622					
		затраты труда машинистов				31,5851278					
Раздел 4. Фасад дворовой.											
19	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,2512	1	0,2512					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			33,2212					9 735,80
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	115	1,15	33,2212			293,06		9 735,80
	2 ЭМ										89,83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,45216					126,71
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,14	1,25	0,04396			1 596,46		70,18
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,14	1,25	0,04396			352,58		15,50
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	1,3	1,25	0,4082	37,32	1,29	48,14		19,65
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,3	1,25	0,4082			272,45		111,21
	4 М										15 352,02
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,002512	35,71	0,97	34,64		0,09
	01.7.07.29-0111 Пахла смоляная пропитанная		кг	12		3,0144	92,95	1,2	111,54		336,23
	01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм		т	0,0025		0,000628	76 630,40	1,19	91 190,18		57,27
	03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)		т	0,013		0,0032656	4 800,85	1,4	6 721,19		21,95
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	3,1		0,77872	3 392,36	1,26	4 274,37		3 328,54
	08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм		м2	108		27,1296	353,61	1,21	427,87		11 607,94
	Итого прямые затраты										25 304,36
	ФОТ										9 862,51
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 876,26
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 107,74
	Всего по позиции								152 421,82		38 288,36
	Итого по разделу 4 Фасад дворовой. :										
	Итого прямые затраты (справочно)										25 304,36
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										9 735,80
	Эксплуатация машин										89,83
	Оплата труда машинистов (Отм)										126,71
	Материалы										15 352,02
	Строительные работы										38 288,36
	в том числе:										
	оплата труда										9 735,80
	эксплуатация машин и механизмов										89,83
	оплата труда машинистов (Отм)										126,71
	материалы										15 352,02
	накладные расходы										8 876,26
	сметная прибыль										4 107,74
	Итого ФОТ (справочно)										9 862,51
	Итого накладные расходы (справочно)										8 876,26
	Итого сметная прибыль (справочно)										4 107,74
	Итого по разделу 4 Фасад дворовой.										38 288,36
	Справочно										
	затраты труда рабочих										33,2212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
затраты труда машинистов			0,45216									
Раздел 5. Калитка												
20	ГЭСН07-01-055-08	Устройство капиток: с установкой столбов металлических	100 шт	0	1	0						
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч									0,00
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	785	1,15	0				315,95	0,00	
	2	ЭМ										0,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									0,00
	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.час	0,08	1,25	0	800,37	1,15			920,43	0,00
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25						352,58	0,00
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.час	4,35	1,25	0	10,37	1,18			12,24	0,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	2,94	1,25	0					531,28	0,00
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,94	1,25						306,79	0,00
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	11,6	1,25	0					23,88	0,00
	4	М										0,00
	01.7 11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,02	0		148 198,02	1,05			155 607,92	0,00
	04.3 01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	0,015	0		3 338,25	1,26			4 206,20	0,00
	06.1 01.05-0035	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,037	0						15 054,92	0,00
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	5	0							
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100	0							
H	08.1.06.05	Полотна калиток	шт	100	0							
Итого прямые затраты												
ФОТ												
	Пр/812-007.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	0,9	99						
	Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05						
Всего по позиции												
21	ФСБЦ-23.3.08.01-0024	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40x40 мм, толщина стенки 2,5 мм	т	0,01482	1	0,01482	61 535,00	0,99			60 919,65	902,83
Всего по позиции												
Итого по разделу 5 Калитка :												
Итого прямые затраты (справочно)											902,83	
в том числе:												
Материалы											902,83	
Строительные работы											902,83	
в том числе:												
материалы											902,83	
Итого по разделу 5 Калитка											902,83	
Итого по смете:												
Всего прямые затраты (справочно)											1 700 667,79	
в том числе:												
Оплата труда рабочих											194 128,80	
Эксплуатация машин											19 579,66	
Оплата труда машинистов (Отм)											12 656,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									1 474 303,16
		Строительные работы									1 987 437,30
		в том числе:									
		оплата труда									194 128,80
		эксплуатация машин и механизмов									19 579,66
		оплата труда машинистов (Отм)									12 656,17
		материалы									1 474 303,16
		накладные расходы									190 643,89
		сметная прибыль									96 144,13
		Всего ФОТ (справочно)									206 784,97
		Всего накладные расходы (справочно)									190 643,89
		Всего сметная прибыль (справочно)									96 144,13
		Всего									1 987 437,30
		Итого с 1,0087*0,999907418*1,19924944998									2 403 946,38
		ВСЕГО по смете									2 403 946,38
		Справочно									
		затраты труда рабочих					666,0449925				
		затраты труда машинистов					44,6499335				

Заказчик:
МКУ «Дирекция единого заказчика
администрации Каневского района»

Подрядчик:
ООО «Гарант»

Директор
_____/А.А. Бутков
МП

Директор
_____/А.И. Спирин
МП

Начальник
управления строительства администрации
муниципального образования
Каневской район



М.С. Бубно

Приложение № 8
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 24 июня 2024 года № 0318300009624000152
на выполнение работ по капитальному ремонту
Доски Почета и Стены Славы
по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская,
ул. Горького, 60

Приложение № 10
к техническому заданию
Приложения № 1
к муниципальному контракту
от "24" июня 2024 года
№ 0318300009624000152

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2024 года

" " 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024 2

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Приказ Департамента строительства Краснодарского края от 16.02.2023 № 43

Наименование субъекта Российской Федерации

23. Краснодарский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Краснодарский край

Капитальный ремонт Доски Почета и Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60
(наименование стройки)

Капитальный ремонт Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60 (дополнительные работы)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 (плюс)

Капитальный ремонт Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60 (плюс)
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.01.2024 _____

Сметная стоимость	_____	474,39 тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	_____	392,20 тыс.руб.
монтажных работ	_____	0,00 тыс.руб.
оборудования	_____	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____	29,60 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____	0,29 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____	104,73 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____	1,01 чел.-ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (Отм)									288,75
		Материалы									321 552,39
		Строительные работы									392 197,66
		в том числе:									
		оплата труда									29 596,56
		эксплуатация машин и механизмов									226,72
		оплата труда машинистов (Отм)									288,75
		материалы									321 552,39
		накладные расходы									27 325,18
		сметная прибыль									13 208,06
		Всего ФОТ (справочно)									29 885,31
		Всего накладные расходы (справочно)									27 325,18
		Всего сметная прибыль (справочно)									13 208,06
		Всего									392 197,66
		Итого с 1,0087*0,999907418*1,19924944998									474 390,89
		ВСЕГО по смете									474 390,89
		Справочно									
		затраты труда рабочих					104,725951				
		затраты труда машинистов					1,0107563				

Заказчик:
МКУ «Дирекция единого заказчика
администрации Каневского района»

Подрядчик:
ООО «Гарант»

Директор
_____/А.А. Бутков
МП

Директор
_____/А.И. Спирин
МП

Начальник
управления строительства администрации
муниципального образования
Каневской район



М.С. Бубно

Приложение № 9
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 24 июня 2024 года № 0318300009624000152
на выполнение работ по капитальному ремонту
Доски Почета и Стены Славы
по адресу: Краснодарский край,
ст. Каневская, ул. Горького, 60

Приложение № 2
к муниципальному контракту
от «24» июня 2024 года № 0318300009624000152
(в редакции дополнительного соглашения
от 27 сентября 2024 № 1)

СМЕТА КОНТРАКТА

Объект: Капитальный ремонт Доски Почета и Стены Славы по адресу: Краснодарский край,
ст. Каневская, ул. Горького, 60

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объём работ)	Цена, руб.		
				Цена на единицу измерения, без НДС руб.	Стоимость всего, руб.	Страна происхождения оборудования
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт Доски Почета и Стены Славы по адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60	Условная единица	1	7 350 000,00	7 350 000,00	

2	Итого				7 350 000,00	
3	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%				-	
4	Стоимость без учета НДС				7 350 000,00	
5	НДС (20%)				НДС не предусмотрен	
6	Всего с учетом НДС				7 350 000,00	

Заказчик:
МКУ «Дирекция единого заказчика администрации Каневского района»

Подрядчик:
ООО «Гарант»

Директор
_____ /А.А. Бутков
МП

Директор
_____ /А.И. Спирин
МП

Начальник
управления строительства администрации
муниципального образования
Каневской район


М.С. Бубно