АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.07.2026 № 75-р

ст-ца Каневская

О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008515 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу: ст. Каневская, ул. Чигиринская, д. № 72; шифр регионального проекта Краснодарского края 19Ю4013301938»

В целях реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 30 июня 2023 года № 1065 (с изменениями от 13 февраля 2024 года № 209, от 13 февраля 2025 года № 186 и от 24 февраля 2026 года № 192) «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением администрации муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края от 5 июня 2025 года № 764 «О должностных полномочиях заместителей главы муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края»:

1. Внести изменения в существенные условия муниципального контракта от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008515 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу: ст. Каневская, ул. Чигиринская, д. № 72; шифр регионального проекта Краснодарского края 19Ю4013301938, по соглашению сторон, в части изменения отдельных этапов исполнения Контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельных этапов исполнения Контракта, материалов, используемых при выполнении работ, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края «Служба

единого заказчика» (Любимова Н.В.) в соответствии с законодательством Российской Федерации заключить дополнительное соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «Сигнал» в части изменения отдельных этапов исполнения Контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельных этапов исполнения Контракта, материалов, используемых при выполнении работ, согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края (Игнатенко Т.А.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы
муниципального образования,
начальник управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края И.А. Луценко

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края
от 23.07.2026 № 75-р

ИЗМЕНЕНИЯ
существенных условий муниципального контракта от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008515 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу: ст. Каневская, ул. Чигиринская, д. № 72; шифр регионального проекта Краснодарского края 19Ю4013301938»

В муниципальный контракт от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008515 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу: ст. Каневская, ул. Чигиринская, д. № 72; шифр регионального проекта Краснодарского края 19Ю4013301938 (далее – Контракт), руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», внести следующие изменения:

1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 «Цена контракта» Контракта читать в новой редакции:

«2.1.1. Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения:

1 этап: с 15.01.2026 по 27.07.2026, стоимость этапа 4 153 024 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи двадцать четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 5 %;

2 этап: с 15.01.2026 по 27.08.2026, стоимость этапа 16 746 260 (шестнадцать миллионов семьсот сорок шесть тысяч двести шестьдесят) рублей 40 копеек, в том числе НДС 5 %;

3 этап: с 15.01.2026 по 25.09.2026, стоимость этапа 16 125 263 (шестнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 92 копейки, в том числе НДС 5 %;

4 этап: с 15.01.2026 по 27.11.2026, стоимость этапа 49 963 635 (сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 5 %.

Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены Контракта участником закупки, с которым заключается Контракт.».

2. В пункте 3.4 раздела 3 «Сроки, условия выполнения работ, порядок оплаты» Контракта слова «Контрактом предусмотрена выплата авансового платежа в размере 50 (пятьдесят) процентов от цены Контракта, что составляет 43 494 092 (сорок три миллиона четыреста девяносто четыре тысячи девяносто два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 5 %, что также является 50 (пятьдесят) процентов от стоимости каждого этапа Контракта, согласно таблице 3.1.» заменить на слова «Контрактом предусмотрена выплата авансового платежа в размере 50 (пятьдесят) процентов от цены Контракта, что составляет 43 494 092 (сорок три миллиона четыреста девяносто четыре тысячи девяносто два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 5 %.».

3. Таблицу 3.1 пункта 3.4 раздела 3 «Сроки, условия выполнения работ, порядок оплаты» Контракта читать в новой редакции:

«Таблица 3.1.

Номер этапа	Дата начала исполнения этапа	Дата окончания исполнения этапа	Стоимость этапа, руб.	Размер авансового платежа для этапа, руб.	Размер авансового платежа для этапа, %.
1	2	3	4	5	6
1.	15.01.2026	27.07.2026	4 153 024 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи двадцать четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 5 %	3 392 354 (три миллиона триста девяносто две тысячи триста пятьдесят четыре) рубля, 77 копеек, в том числе НДС 5 %	81,6839516586
2.	15.01.2026	27.08.2026	16 746 260 (шестнадцать миллионов семьсот сорок шесть тысяч двести шестьдесят) рублей 40 копеек, в том числе НДС 5 %	6 565 653 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 38 копеек, в том числе НДС 5 %	39,2066838995
3.	15.01.2026	25.09.2026	16 125 263 (шестнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 92 копейки, в том числе НДС 5 %	8 554 266 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 41 копейка, в том числе НДС 5 %	53,048845914

4.	15.01.2026	27.11.2026	49 963 635 (сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 5 %	24 981 817 (двадцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот семнадцать) рублей 94 копейки, в том числе НДС 5 %	50

».

4. Пункт 6.4 раздела 6 «Ответственность сторон» читать в следующей редакции:

«6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства, а также случаев, предусмотренных пунктами 6.4, 6.5 Контракта), взыскивается штраф в размере 5 % от цены Контракта (этапа), определенном согласно Постановлению № 1042:

1-й этап – 207 651 (двести семь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 24 копейки, что составляет 5 (пять) процентов цены этапа;

2-й этап – 837 313 (восемьсот тридцать семь тысяч триста тринадцать) рублей 02 копейки, что составляет 5; (пять) процентов цены этапа;

3-й этап – 806 263 (восемьсот шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 20 копеек, что составляет 5 (пять) процентов цены этапа;

4-й этап – 2 498 181 (два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч сто восемьдесят один) рубль 79 копеек, что составляет 5 (пять) процентов цены этапа.».

5. Приложение № 2 «Смета контракта» к муниципальному контракту от 15.12.2025 № 0818500000825008515 читать в новой редакции (Приложение 1 к изменениям существенных условий муниципального контракта от 15 декабря 2025 года № 0818500000825008515 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу: ст. Каневская, ул. Чигиринская, д. № 72; шифр регионального проекта Краснодарского края 19Ю4013301938» (далее – Изменения существенных условий Контракта).

6. Приложение № 3 «График выполнения работ» к муниципальному контракту от 15.12.2025 № 0818500000825008515 читать в следующей редакции (Приложение 2 к Изменениям существенных условий Контракта).

7. Контракт дополнить следующими приложениями:

- «Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 (плюс)» (Приложение № 8 к муниципальному контракту от 15.12.2025 № 0818500000825008515) (Приложение 3 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Ведомость объемов работ № 02-01-01 (плюс)» (Приложение № 9 к муниципальному контракту от 15.12.2025 № 0818500000825008515) (Приложение 4 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 (минус)» (Приложение № 10 к муниципальному контракту от 15.12.2025 № 0818500000825008515) (Приложение 5 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Ведомость объемов работ № 02-01-01 (минус)» (Приложение № 11 к муниципальному контракту от 15.12.2025 № 0818500000825008515) (Приложение 6 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-02 (минус)» (Приложение № 12 к муниципальному контракту от 15.12.2025 № 0818500000825008515) (Приложение 7 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Ведомость объемов работ № 02-01-02 (минус)» (Приложение № 13 к муниципальному контракту от 15.12.2025 № 0818500000825008515) (Приложение 8 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-03 (минус)» (Приложение № 14 к муниципальному контракту от 15.12.2025 № 0818500000825008515) (Приложение 9 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Ведомость объемов работ № 02-01-03 (минус)» (Приложение № 15 к муниципальному контракту от 15.12.2025 № 0818500000825008515) (Приложение 10 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-04 (минус)» (Приложение № 16 к муниципальному контракту от 15.12.2025 № 0818500000825008515) (Приложение 11 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Ведомость объемов работ № 02-01-04 (минус)» (Приложение № 17 к муниципальному контракту от 15.12.2025 № 0818500000825008515) (Приложение 12 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-05 (минус)» (Приложение № 18 к муниципальному контракту от 15.12.2025 № 0818500000825008515) (Приложение 13 к Изменениям существенных условий Контракта);

- «Ведомость объемов работ № 02-01-05 (минус)» (Приложение № 19 к муниципальному контракту от 15.12.2025 № 0818500000825008515) (Приложение 14 к Изменениям существенных условий Контракта).

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальной район
Краснодарского края М.Е. Авакьян

Приложение 1
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008515 на
выполнение работ по капитальному
ремонту объекта: «Капитальный
ремонт здания МБОУ СОШ №3,
расположенного по адресу:
ст. Каневская, ул. Чигиринская,
д. № 72; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301938»

Приложение № 2
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008515
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

СМЕТА КОНТРАКТА

Объект: Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу: ст. Каневская, ул. Чигиринская, д. № 72; шифр регионального проекта Краснодарского края 19Ю4013301938

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объём работ)	Цена, руб.		
				Цена за единицу измерения, без НДС руб.	Стоимость всего, руб.	Страна происхождения оборудования
1	2	3	4	5	6	7
1.	Демонтажные работы (полы, пробивка проемов, отбивка штукатурки, разборка перегородок, снятие подоконных досок, пластиковых, разборка мелких покрытий и обделок. Отбивка штукатурки с поверхностей стен, разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (отмостка). Кладка перегородок. Погрузка и вывоз	Условная единица	1	3 955 261,71	3 955 261,71	

	мусора. Демонтаж электропроводки, светильников. Демонтаж трубопроводов. Демонтаж радиаторов.					
2.	Штукатурка стен (декоративная отделка), окраска, плитка. Потолок.			15 948 819,43	15 948 819,43	
3.	Изменение уровня пола. Полы. Устройство фасада.			15 357 394,21	15 357 394,21	
4.	Электроснабжение (прокладка проводов, кабеля, установка шкафов, заземление). Отопление и вентиляция (прокладка нутренних трубопроводов, прокладка воздуховодов, установка воздухораспределителей, клапанов). Водоснабжение и водоотведение (прокладка внутренних трубопроводов). Демонтаж металлических ограждений (перила), демонтаж металлоконструкций покрытий (навесы). Отделка откосов, установка подоконных досок, устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали. Потолки. Полы. Монтаж кровли. Водосточная система демонтаж, монтаж. Внутренние стены (окраска, плитка, установка дверных			45 959 985,90	45 959 985,90	

	блоков, наличников). Гидроизоляция и утепление, цоколь фасада. Устройство фасада. Устройство металлических ограждений (перила). Изготовление и монтаж навесов над всеми крыльцами. Установка светильников. Установка радиаторов. Сети связи. Пандус. Витражи. Отмостка. Установка розеток и выключателей. Установка сантехнических приборов.					
	Итого				81 221 461,25	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2 %				1 624 429,23	
	Стоимость без учета НДС				82 845 890,48	
	НДС (5 %)				4 142 294,52	
	Всего с учетом НДС				86 988 185,00	

ЗАКАЗЧИК:
Исполняющий обязанности директора
_____/Н.В. Любимова
Подписывается ЭЦП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ООО «Сигнал»
_____/С.Н. Волошин
Подписывается ЭЦП

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края М.Е. Авакьян

Приложение 2
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008515 на
выполнение работ по капитальному
ремонту объекта: «Капитальный
ремонт здания МБОУ СОШ №3,
расположенного по адресу:
ст. Каневская, ул. Чигиринская,
д. № 72; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301938»

Приложение № 3
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008515
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу:
ст. Каневская, ул. Чигиринская, д. № 72; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301938

№ п/п	Наименование работ	Срок начала работ	Срок окончания работ	Срок исполнения контракта
1.	Демонтажные работы (полы, пробивка проемов, отбивка штукатурки, разборка перегородок, снятие подоконных досок, пластиковых, разборка мелких покрытий и обделок. Отбивка штукатурки с поверхностей стен, разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (отмостка). Кладка перегородок. Погрузка и вывоз мусора. Демонтаж электропроводки, светильников. Демонтаж трубопроводов. Демонтаж радиаторов.	15.01.2026	30.06.2026	27.07.2026
2.	Штукатурка стен (декоративная отделка), окраска, плитка. Потолок.	15.01.2026	31.07.2026	27.08.2026
3.	Изменение уровня пола. Полы. Устройство фасада.	15.01.2026	31.08.2026	25.09.2026
4.	Электроснабжение (прокладка проводов, кабеля, установка шкафов, заземление). Отопление и	15.01.2026	30.10.2026	27.11.2026

	вентиляция (прокладка нутренних трубопроводов, прокладка воздуховодов, установка воздухораспределителей, клапанов). Водоснабжение и водоотведение (прокладка внутренних трубопроводов). Демонтаж металлических ограждений (перила), демонтаж металлоконструкций покрытий (навесы). Отделка откосов, установка подоконных досок, устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали. Потолки. Полы. Монтаж кровли. Водосточная система демонтаж, монтаж. Внутренние стены (окраска, плитка, установка дверных блоков, наличников). Гидроизоляция и утепление, цоколь фасада. Устройство фасада. Устройство металлических ограждений (перила). Изготовление и монтаж навесов над всеми крыльцами. Установка светильников. Установка радиаторов. Сети связи. Пандус. Витражи. Отмостка. Установка розеток и выключателей. Установка сантехнических приборов. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2 %			

ЗАКАЗЧИК:
Исполняющий обязанности директора
_____/Н.В. Любимова
Подписывается ЭЦП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ООО «Сигнал»
_____/С.Н. Волошин
Подписывается ЭЦП

Заместитель начальника управления строительства администрации муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края М.Е. Авакьян

Приложение 3
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008515 на выполнение работ
по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу:
ст. Каневская, ул. Чигиринская,
д. № 72; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301938»

Приложение № 8
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008515
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

Приложение № 2

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 3
Муниципального образования Каневской район
_____И. Н. Приймак

"____" _____ 2026 года

"____" _____ 2026 года

Наименование редакции сметных нормативов — Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта — ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3, расположенного по адресу: ст.Каневская ул. Чигиринская 72
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 (плюс)

Архитектурные решения (фактические работы)

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	34 127,50	(3189,52)	тыс.руб.			
в том числе:						
строительных работ	25 748,13	(2406,39)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	5 203,73 (202,16)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	22 215,01	чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	2 245,49	чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
Демонтажные работы (внутренние работы). (Полы, стены, потолки)											
1	**ФЕРр57-2-4**	**Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм**	**100 м2**	**4,64**	**1**	**4,64**					
		Объем=464 / 100									
		1 ОТ					948,54		4 401,23	25,74	113 288,00
		2 ЭМ					1 052,17		4 882,07	10,29	50 237,00
		3 в т.ч. ОТм					24,30		112,75	25,74	2 902,00
		ЗТ	чел.-ч	111,2		515,968					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		8,352					
		Итого по расценке					2 000,71		9 283,30		163 525,00
		ФОТ							4 513,98		116 190,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			4 017,44		103 409,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			2 211,85		56 933,00
		Всего по позиции							**15 512,59**		**323 867,00**
2	**ФЕРр57-2-9**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4**	**100 м2**	**-4,64**	**1**	**-4,64**					
		Объем=-464 / 100									
		до толщины 80 мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)									
		1 ОТ					23,20	14	-1 507,07	25,74	-38 792,00
		ЗТ	чел.-ч	2,72	14	-176,6912					
		Итого по расценке					23,20		-1 507,07		-38 792,00
		ФОТ							-1 507,07		-38 792,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-1 341,29		-34 525,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-738,46		-19 008,00
		Всего по позиции							**-3 586,82**		**-92 325,00**
3	**ФЕРр57-2-3**	**Разборка покрытий полов: из керамических плиток**	**100 м2**	**3,828**	**1**	**3,828**					
		1 ОТ					595,99		2 281,45	25,74	58 725,00
		2 ЭМ					45,01		172,30	10,29	1 773,00
		3 в т.ч. ОТм					19,44		74,42	25,74	1 916,00
		ЗТ	чел.-ч	69,87		267,46236					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		5,51232					
		Итого по расценке					641,00		2 453,75		60 498,00
		ФОТ							2 355,87		60 641,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			2 096,72		53 970,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			1 154,38		29 714,00
		Всего по позиции							**5 704,85**		**144 182,00**
4	**ФЕРр57-3-3**	**Разборка плинтусов: керамогранитных**	**100 м**	**12,23**	**1**	**12,23**					
		Объем=(769+454) / 100									
		1 ОТ					125,42		1 533,89	25,74	39 482,00
		2 ЭМ					0,44		5,38	10,29	55,00
		3 в т.ч. ОТм					0,19		2,32	25,74	60,00
		ЗТ	чел.-ч	16,08		196,6584					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,1223					
		Итого по расценке					125,86		1 539,27		39 537,00
		ФОТ							1 536,21		39 542,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 367,23		35 192,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			752,74		19 376,00
		Всего по позиции							**3 659,24**		**94 105,00**
5	**ФЕРр57-3-1**	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**	**7,1778**	**1**	**7,1778**					
		Объем=717,78 / 100									
		1 ОТ					29,41		211,10	25,74	5 434,00
		ЗТ	чел.-ч	3,77		27,060306					
		Итого по расценке					29,41		211,10		5 434,00
		ФОТ							211,10		5 434,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			187,88		4 836,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			103,44		2 663,00
		Всего по позиции							**502,42**		**12 933,00**
6	**ФЕРр63-7-5**	**Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток**	**100 м2**	**0,17**	**1**	**0,17**					
		Объем=17 / 100									
		1 ОТ					584,74		99,41	25,74	2 559,00
		2 ЭМ					96,01		16,32	10,29	168,00
		3 в т.ч. ОТм					4,73		0,80	25,74	21,00
		ЗТ	чел.-ч	74,3		12,631					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,0595					
		Итого по расценке					680,75		115,73		2 727,00
		ФОТ							100,21		2 580,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			90,19		2 322,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			45,09		1 161,00
		Всего по позиции							**251,01**		**6 210,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФЕР46-04-001-05	**Разборка: мелкоблочных стен**	м3	34,665	1	34,665					
		1 ОТ					47,53		1 647,63	25,74	42 410,00
		2 ЭМ					39,94		1 384,52	10,29	14 247,00
		ЗТ	чел.-ч	5,72		198,2838					
		Итого по расценке					87,47		3 032,15		56 657,00
		ФОТ							1 647,63		42 410,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 499,34		38 593,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			856,77		22 053,00
		Всего по позиции							**5 388,26**		**117 303,00**
8	ФЕР46-03-007-03	**Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича**	м3	18,3376	1	18,3376					
		Объем=7,9+12-1,5624									
		1 ОТ					110,33		2 023,19	25,74	52 077,00
		2 ЭМ					131,75		2 415,98	10,29	24 860,00
		ЗТ	чел.-ч	12,3		225,55248					
		Итого по расценке					242,08		4 439,17		76 937,00
		ФОТ							2 023,19		52 077,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2 083,89		53 639,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1 193,68		30 725,00
		Всего по позиции							**7 716,74**		**161 301,00**
9	ФЕР46-04-001-04	**Разборка: кирпичных стен**	м3	7,9	1	7,9					
		1 ОТ					62,91		496,99	25,74	12 793,00
		2 ЭМ					59,65		471,24	10,29	4 849,00
		ЗТ	чел.-ч	7,1		56,09					
		Итого по расценке					122,56		968,23		17 642,00
		ФОТ							496,99		12 793,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			452,26		11 642,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			258,43		6 652,00
		Всего по позиции							**1 678,92**		**35 936,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	**ФЕР46-04-006-03**	**Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых** Объем=((16,8+47,6+25,6+17)) / 100	**100 м2**	**1,07**	**1**	**1,07**					
		1 ОТ					221,51		237,02	25,74	6 101,00
		2 ЭМ					213,82		228,79	10,29	2 354,00
		3 в т.ч. ОТм					92,34		98,80	25,74	2 543,00
		ЗТ	чел.-ч	29,3		31,351					
		ЗТм	чел.-ч	6,84		7,3188					
		Итого по расценке					435,33		465,81		8 455,00
		ФОТ							335,82		8 644,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			305,60		7 866,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			174,63		4 495,00
		Всего по позиции							**946,04**		**20 816,00**
11	**ФЕР46-04-006-04**	**Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит (демонтаж экранов из ГКЛ)** Объем=(73,29+103) / 100	**100 м2**	**1,7629**	**1**	**1,7629**					
		1 ОТ					517,85		912,92	25,74	23 499,00
		2 ЭМ					120,04		211,62	10,29	2 178,00
		3 в т.ч. ОТм					51,84		91,39	25,74	2 352,00
		ЗТ	чел.-ч	65,8		115,99882					
		ЗТм	чел.-ч	3,84		6,769536					
		Итого по расценке					637,89		1 124,54		25 677,00
		ФОТ							1 004,31		25 851,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			913,92		23 524,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			522,24		13 443,00
		Всего по позиции							**2 560,70**		**62 644,00**
Окна, двери											
12	**ФЕР09-04-012-01**	**Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (демонтаж)**	**м2**	**10,54**	**1**	**10,54**					
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					23,81	0,7	175,67	25,74	4 522,00
		2 ЭМ					14,41	0,7	106,32	10,29	1 094,00
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	14,53	25,74	374,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М					25,72	0	0,00	6,43	
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	17,7072					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	1,25426					
		Итого по расценке					63,94		281,99		5 616,00
		ФОТ							190,20		4 896,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			159,20		4 098,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			100,24		2 580,00
		Всего по позиции							**541,43**		**12 294,00**
13	**ФЕРр56-11-1**	**Снятие наличников**	**100 м**	**2,4532**	**1**	**2,4532**					
		Объем=245,32 / 100									
	1	ОТ					33,43		82,01	25,74	2 111,00
		ЗТ	чел.-ч	4,21		10,327972					
		Итого по расценке					33,43		82,01		2 111,00
		ФОТ							82,01		2 111,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			73,81		1 900,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			38,54		992,00
		Всего по позиции							**194,36**		**5 003,00**
Демонтажные работы (фасад)											
14	**ФЕР46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (отбивка штукатурки откосов)**	**100 м2**	**1,05**	**1**	**1,05**					
		Объем=105 / 100									
	1	ОТ					178,00		186,90	25,74	4 811,00
		ЗТ	чел.-ч	22,82		23,961					
		Итого по расценке					178,00		186,90		4 811,00
		ФОТ							186,90		4 811,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			170,08		4 378,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			97,19		2 502,00
		Всего по позиции							**454,17**		**11 691,00**
Водосточная система монтаж и демонтаж											
Демонтажные работы (наружные)											
15	**ФЕР09-04-012-01**	**Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (демонтаж)**	**м2**	**14,3**	**1**	**14,3**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					23,81	0,7	238,34	25,74	6 135,00
		2 ЭМ					14,41	0,7	144,24	10,29	1 484,00
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	19,72	25,74	508,00
		4 М					25,72	0	0,00	6,43	
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	24,024					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	1,7017					
		Итого по расценке					63,94		382,58		7 619,00
		ФОТ							258,06		6 643,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			216,00		5 560,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			136,00		3 501,00
		Всего по позиции							**734,58**		**16 680,00**
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы							**42 258,49**		
Раздел 2. Погрузка и перевозка строительного мусора											
16	**ФССЦпг-03-21-01-006**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км**	**1 т груза**	**407,475422**	**1**	**407,475422**	**7,64**		**3 113,11**	**10,29**	**32 034,00**
		Всего по позиции							**3 113,11**		**32 034,00**
		Всего по разделу 2 Погрузка и перевозка строительного мусора							**3 113,11**		
Раздел 3. Общестроительные работы (внутренние)											
Потолки											
17	**ФЕР07-05-039-15**	**Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу** Объем=90 / 100	**100 м**	**0,9**	**1**	**0,9**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					286,68	1,15	296,71	25,74	7 637,00
		2 ЭМ					5,91	1,25	6,65	10,29	68,00
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,25	1,17	25,74	30,00
		4 М					25,17		22,65	6,43	146,00
		ЗТ	чел.-ч	29,8	1,15	30,843					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,10125					
		Итого по расценке					317,76		326,01		7 851,00
		ФОТ							297,88		7 667,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4			310,99		8 004,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			202,56		5 214,00
		Всего по позиции							**839,56**		**21 069,00**
18	**ФЕР15-04-007-02**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (лестницы и спортзал)** Объем=148 / 100	**100 м2**	**1,48**	**1**	**1,48**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	937,16	25,74	24 122,00
		2 ЭМ					11,06	1,25	20,46	10,29	211,00
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	3,87	25,74	100,00
		4 М					688,15		1 018,46	6,43	6 549,00
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	107,226					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,333					
		Итого по расценке					1 249,83		1 976,08		30 882,00
		ФОТ							941,03		24 222,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			846,93		21 800,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			391,94		10 088,00
		Всего по позиции							**3 214,95**		**82 770,00**
19	**ФССЦ-14.3.02.01-0221**	**Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10**	**т**	**0,04884**	**1**	**0,04884**	**14 837,58**		**724,67**	**6,43**	**4 660,00**
		Всего по позиции							**724,67**		**4 660,00**
20	**ФССЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения** Объем=МАСТЕР.р2*1000	**кг**	**32,56**	**1**	**32,56**	**21,77**		**708,83**	**6,43**	**4 558,00**
		Всего по позиции							**708,83**		**4 558,00**
21	**ФЕР15-01-047-15**	**Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля** Объем=(695+659) / 100	**100 м2**	**13,54**	**1**	**13,54**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					963,12	1,15	14 996,74	25,74	386 016,00
		2 ЭМ					324,71	1,25	5 495,72	10,29	56 551,00
		3 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	1 072,88	25,74	27 616,00
		4 М					5 335,40		72 241,32	6,43	464 512,00
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,15	1595,40466					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,25	90,3795					
		Итого по расценке					6 623,23		92 733,78		907 079,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							16 069,62		413 632,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			14 462,66		372 269,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6 693,00		172 278,00
		Всего по позиции							**113 889,44**		**1 451 626,00**
22	**ФЕР15-01-047-16**	**Устройство потолков: реечных алюминиевых**	**100 м2**	**1,5522**	**1**	**1,5522**					
		Объем=155,22 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 018,58	1,15	1 818,20	25,74	46 800,00
		2 ЭМ					149,83	1,25	290,71	10,29	2 991,00
		3 в т.ч. ОТм					5,00	1,25	9,70	25,74	250,00
		4 М					28 248,70		43 847,63	6,43	281 940,00
		ЗТ	чел.-ч	108,36	1,15	193,4258508					
		ЗТм	чел.-ч	0,39	1,25	0,7566975					
		Итого по расценке					29 417,11		45 956,54		331 731,00
		ФОТ							1 827,90		47 050,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 645,11		42 345,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			761,32		19 596,00
		Всего по позиции							**48 362,97**		**393 672,00**
23	**ФССЦ-09.2.01.05-0091**	**Уголок декоративный (пристенный)**	**м**	**155,22**	**1**	**155,22**	**6,28**		**974,78**	**6,43**	**6 268,00**
		Всего по позиции							**974,78**		**6 268,00**
Полы 1 этаж											
24	**ФЕР11-01-050-01**	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо**	**100 м2**	**7,37**	**1**	**7,37**					
		Объем=737 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					29,43	1,15	249,43	25,74	6 420,00
		2 ЭМ					1,31	1,25	12,07	10,29	124,00
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	2,12	25,74	55,00
		4 М					1 492,06		10 996,48	6,43	70 707,00
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	29,240475					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,18425					
		Итого по расценке					1 522,80		11 257,98		77 251,00
		ФОТ							251,55		6 475,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			459,28		11 822,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			251,74		6 480,00
		Всего по позиции							**4 166,34**		**27 140,00**
28	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**8,9222**	**1**	**8,9222**					
		Объем=892,22 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					282,66	1,15	2 900,24	25,74	74 652,00
	2	ЭМ					43,61	1,25	486,37	10,29	5 005,00
	3	в т.ч. ОТм					17,15	1,25	191,27	25,74	4 923,00
	4	М					8,54		76,20	6,43	490,00
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	365,274868					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	14,1639925					
		Итого по расценке					334,81		3 462,81		80 147,00
		ФОТ							3 091,51		79 575,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			3 116,24		80 212,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 708,06		43 965,00
		Всего по позиции							**8 287,11**		**294 324,00**
29	**ФЕР11-01-011-02**	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 80 мм)**	**100 м2**	**8,9222**	**1**	**8,9222**					
		Объем=892,22 / 100									
	К=8	до толщ. 80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					3,49	13,8	429,71	25,74	11 061,00
	2	ЭМ					7,56	15	1 011,78	10,29	10 411,00
	3	в т.ч. ОТм					2,84	15	380,09	25,74	9 784,00
		ЗТ	чел.-ч	0,44	13,8	54,1755984					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	15	28,10493					
		Итого по расценке					11,05		1 441,49		21 472,00
		ФОТ							809,80		20 845,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			253,56		6 527,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			138,98		3 577,00
		Всего по позиции							**11 650,52**		**87 355,00**
25	**ФЕР06-03-004-12**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**т**	**0,881216**	**1**	**0,881216**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					102,78	1,15	104,16	25,74	2 681,00
		2 ЭМ					30,45	1,25	33,54	10,29	345,00
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,25	4,79	25,74	123,00
		4 М					285,60		251,68	6,43	1 618,00
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	11,7554214					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,385532					
		Итого по расценке					418,83		389,38		4 644,00
		ФОТ							108,95		2 804,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			100,02		2 574,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			53,71		1 382,00
		Всего по позиции							**543,11**		**8 600,00**
26	**ФССЦ-08.1.02.17-0083**	**Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм**	**м2**	**224,781**	**1**	**224,781**	**9,67**		**2 173,63**	**6,43**	**13 976,00**
		Всего по позиции							**2 173,63**		**13 976,00**
27	**ФЕР11-01-044-02**	**Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов** Объем=325 / 100	**100 м**	**3,25**	**1**	**3,25**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					80,69	1,15	301,58	25,74	7 763,00
		2 ЭМ					688,48	1,25	2 796,95	10,29	28 781,00
		3 в т.ч. ОТм					37,92	1,25	154,05	25,74	3 965,00
		4 М					109,78		356,79	6,43	2 294,00
		ЗТ	чел.-ч	9,71	1,15	36,291125					
		ЗТм	чел.-ч	2,81	1,25	11,415625					
		Итого по расценке					878,95		3 455,32		38 838,00
		ФОТ							455,63		11 728,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			816,28		21 012,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			447,41		11 517,00
		Всего по позиции							**2 705,18**		**54 001,00**
30	**ФССЦ-04.3.01.09-0015**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150**	**м3**	**66,866852**	**1**	**66,866852**	**548,30**		**36 663,09**	**6,43**	**235 744,00**
		Всего по позиции							**36 663,09**		**235 744,00**
31	**ФЕР11-01-047-02**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см**	**100 м2**	**8,9222**	**1**	**8,9222**					
		Объем=892,22 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	21 066,92	25,74	542 263,00
		2 ЭМ					24,42	1,25	272,35	10,29	2 802,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	195,51	25,74	5 032,00
		4 М					59,69		532,57	6,43	3 424,00
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,15	2410,4037076					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	19,2942575					
		Итого по расценке					2 137,31		21 871,84		548 489,00
		ФОТ							21 262,43		547 295,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			21 432,53		551 673,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			11 747,49		302 380,00
		Всего по позиции							**55 051,86**		**1 402 542,00**
32	**ФССЦ-06.2.05.03-0002**	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм**	**м2**	**910,0644**	**1**	**910,0644**	**201,90**		**183 742,00**	**6,43**	**1 181 461,00**
		Всего по позиции							**183 742,00**		**1 181 461,00**
33	**ФССЦ-14.1.06.02-0005**	**Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)**	**т**	**10,70664**	**1**	**10,70664**	**5 938,43**		**63 580,63**	**6,43**	**408 823,00**
		Всего по позиции							**63 580,63**		**408 823,00**
34	**ФССЦ-14.4.01.02-0029**	**Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов**	**кг**	**204**	**1**	**204**	**13,34**		**2 721,36**	**6,43**	**17 498,00**
		Объем=0,2*1020									
		Всего по позиции							**2 721,36**		**17 498,00**
35	**ФЕР11-01-039-06**	**Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных**	**100 м**	**7,61**	**1**	**7,61**					
		Объем=761 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					276,45	1,15	2 419,35	25,74	62 274,00
		2 ЭМ					20,02	1,25	190,44	10,29	1 960,00
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	34,44	25,74	886,00
		4 М					0,06		0,46	6,43	3,00
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,15	257,381615					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	2,948875					
		Итого по расценке					296,53		2 610,25		64 237,00
		ФОТ							2 453,79		63 160,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 473,42		63 665,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 355,72		34 896,00
		Всего по позиции							**6 439,39**		**162 798,00**
36	**ФССЦ-06.2.05.03-0002**	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм**	**м2**	**77,622**	**1**	**77,622**	**201,90**		**15 671,88**	**6,43**	**100 770,00**
		Всего по позиции							**15 671,88**		**100 770,00**
37	**ФССЦ-14.1.06.02-0005**	**Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)**	**т**	**0,3044**	**1**	**0,3044**	**5 938,43**		**1 807,66**	**6,43**	**11 623,00**
		Всего по позиции							**1 807,66**		**11 623,00**
38	**ФССЦ-04.3.02.09-0101**	**Затирка «Боларс» (разной цветности)**	**т**	**0,0761**	**1**	**0,0761**	**7 159,36**		**544,83**	**6,43**	**3 503,00**
		Всего по позиции							**544,83**		**3 503,00**
Полы 2 этаж											
39	**ФЕР11-01-050-01**	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо** Объем=665 / 100	**100 м2**	**6,65**	**1**	**6,65**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					29,43	1,15	225,07	25,74	5 793,00
		2 ЭМ					1,31	1,25	10,89	10,29	112,00
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	1,91	25,74	49,00
		4 М					1 492,06		9 922,20	6,43	63 800,00
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	26,383875					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,16625					
		Итого по расценке					1 522,80		10 158,16		69 705,00
		ФОТ							226,98		5 842,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			228,80		5 889,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			125,41		3 228,00
		Всего по позиции							**10 512,37**		**78 822,00**
40	**ФЕР06-03-004-12**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** Объем=665*2,8/1000	**т**	**1,862**	**1**	**1,862**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					102,78	1,15	220,08	25,74	5 665,00
		2 ЭМ					30,45	1,25	70,87	10,29	729,00
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,25	10,12	25,74	260,00
		4 М					285,60		531,79	6,43	3 419,00
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	24,83908					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,814625					
		Итого по расценке					418,83		822,74		9 813,00
		ФОТ							230,20		5 925,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			211,32		5 439,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			113,49		2 921,00
		Всего по позиции							**1 147,55**		**18 173,00**
41	**ФССЦ-08.1.02.17-0083**	**Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм** Объем=665*1,05	**м2**	**698,25**	**1**	**698,25**	**9,67**		**6 752,08**	**6,43**	**43 416,00**
		Всего по позиции							**6 752,08**		**43 416,00**
42	**ФЕР11-01-044-02**	**Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов** Объем=256 / 100	**100 м**	**2,56**	**1**	**2,56**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					80,69	1,15	237,55	25,74	6 115,00
		2 ЭМ					688,48	1,25	2 203,14	10,29	22 670,00
		3 в т.ч. ОТм					37,92	1,25	121,34	25,74	3 123,00
		4 М					109,78		281,04	6,43	1 807,00
		ЗТ	чел.-ч	9,71	1,15	28,58624					
		ЗТм	чел.-ч	2,81	1,25	8,992					
		Итого по расценке					878,95		2 721,73		30 592,00
		ФОТ							358,89		9 238,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			361,76		9 312,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			198,29		5 104,00
		Всего по позиции							**3 281,78**		**45 008,00**
43	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**6,65**	**1**	**6,65**					
		Объем=665 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					282,66	1,15	2 161,64	25,74	55 641,00
	2	ЭМ					43,61	1,25	362,51	10,29	3 730,00
	3	в т.ч. ОТм					17,15	1,25	142,56	25,74	3 669,00
	4	М					8,54		56,79	6,43	365,00
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	272,251					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	10,556875					
		Итого по расценке					334,81		2 580,94		59 736,00
		ФОТ							2 304,20		59 310,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 322,63		59 784,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 273,07		32 769,00
		Всего по позиции							**6 176,64**		**152 289,00**
44	**ФЕР11-01-011-02**	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 80 мм)**	**100 м2**	**5,446**	**1**	**5,446**					
		К=8 до толщ. 80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					3,49	13,8	262,29	25,74	6 751,00
	2	ЭМ					7,56	15	617,58	10,29	6 355,00
	3	в т.ч. ОТм					2,84	15	232,00	25,74	5 972,00
		ЗТ	чел.-ч	0,44	13,8	33,068112					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	15	17,1549					
		Итого по расценке					11,05		879,87		13 106,00
		ФОТ							494,29		12 723,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			498,24		12 825,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			273,10		7 029,00
		Всего по позиции							**1 651,21**		**32 960,00**
45	**ФССЦ-04.3.01.09-0015**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150**	**м3**	**46,89552**	**1**	**46,89552**	**548,30**		**25 712,81**	**6,43**	**165 333,00**
		Объем=Ф114.р1+МАСТЕР.р1									
		Всего по позиции							**25 712,81**		**165 333,00**
46	**ФЕР11-01-047-02**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см**	**100 м2**	**6,65**	**1**	**6,65**					
		Объем=665 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	15 701,85	25,74	404 166,00
		2 ЭМ					24,42	1,25	202,99	10,29	2 089,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	145,72	25,74	3 751,00
		4 М					59,69		396,94	6,43	2 552,00
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,15	1796,5507					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	14,380625					
		Итого по расценке					2 137,31		16 301,78		408 807,00
		ФОТ							15 847,57		407 917,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			15 974,35		411 180,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			8 755,78		225 374,00
		Всего по позиции							**41 031,91**		**1 045 361,00**
47	**ФССЦ-06.2.05.03-0002**	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм**	**м2**	**678,3**	**1**	**678,3**	**201,90**		**136 948,77**	**6,43**	**880 581,00**
		Всего по позиции							**136 948,77**		**880 581,00**
48	**ФССЦ-14.1.06.02-0005**	**Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)**	**т**	**7,98**	**1**	**7,98**	**5 938,43**		**47 388,67**	**6,43**	**304 709,00**
		Всего по позиции							**47 388,67**		**304 709,00**
49	**ФССЦ-14.4.01.02-0029**	**Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов**	**кг**	**133**	**1**	**133**	**13,34**		**1 774,22**	**6,43**	**11 408,00**
		Объем=0,2*665									
		Всего по позиции							**1 774,22**		**11 408,00**
50	**ФЕР11-01-039-06**	**Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных**	**100 м**	**4,53**	**1**	**4,53**					
		Объем=453 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					276,45	1,15	1 440,17	25,74	37 070,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					20,02	1,25	113,36	10,29	1 166,00
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	20,50	25,74	528,00
		4 М					0,06		0,27	6,43	2,00
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,15	153,211395					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	1,755375					
		Итого по расценке					296,53		1 553,80		38 238,00
		ФОТ							1 460,67		37 598,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 472,36		37 899,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			807,02		20 773,00
		Всего по позиции							**3 833,18**		**96 910,00**
51	**ФССЦ-06.2.05.03-0002**	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм**	**м2**	**46,206**	**1**	**46,206**	**201,90**		**9 328,99**	**6,43**	**59 985,00**
		Всего по позиции							**9 328,99**		**59 985,00**
52	**ФССЦ-14.1.06.02-0005**	**Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)**	**т**	**0,1812**	**1**	**0,1812**	**5 938,43**		**1 076,04**	**6,43**	**6 919,00**
		Всего по позиции							**1 076,04**		**6 919,00**
53	**ФССЦ-04.3.02.09-0101**	**Затирка «Боларс» (разной цветности)**	**т**	**0,0453**	**1**	**0,0453**	**7 159,36**		**324,32**	**6,43**	**2 085,00**
		Всего по позиции							**324,32**		**2 085,00**
Спортзал											
Стены											
Кладка газобетонных блоков(1 этаж)											
54	**ФЕР08-04-003-03**	**Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м**	**100 м2**	**0,54**	**1**	**0,54**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					678,41	1,15	421,29	25,74	10 844,00
		2 ЭМ					222,11	1,25	149,92	10,29	1 543,00
		3 в т.ч. ОТм					31,95	1,25	21,57	25,74	555,00
		4 М					272,85		147,34	6,43	947,00
		ЗТ	чел.-ч	80,19	1,15	49,79799					
		ЗТм	чел.-ч	2,5	1,25	1,6875					
		Итого по расценке					1 173,37		718,55		13 334,00
		ФОТ							442,86		11 399,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			438,43		11 285,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			259,74		6 686,00
		Всего по позиции							**1 416,72**		**31 305,00**
55	**ФССЦ-05.2.02.09-0014**	**Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В3,5**	**м3**	**10,908**	**1**	**10,908**	**778,41**		**8 490,90**	**6,43**	**54 596,00**
		Всего по позиции							**8 490,90**		**54 596,00**
56	**ФССЦ-14.1.06.02-0020**	**Клей монтажный "YTONG" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов**	**кг**	**221,3892**	**1**	**221,3892**	**2,45**		**542,40**	**6,43**	**3 488,00**
		Всего по позиции							**542,40**		**3 488,00**
57	**ФЕР08-04-003-01**	**Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м**	**100 м2**	**0,8175**	**1**	**0,8175**					
		Объем=1,87-1,0525									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					518,54	1,15	487,49	25,74	12 548,00
	2	ЭМ					111,96	1,25	114,41	10,29	1 177,00
	3	в т.ч. ОТм					16,10	1,25	16,45	25,74	423,00
	4	М					259,48		212,12	6,43	1 364,00
		ЗТ	чел.-ч	62,4	1,15	58,6638					
		ЗТм	чел.-ч	1,26	1,25	1,2875625					
		Итого по расценке					889,98		814,02		15 089,00
		ФОТ							503,94		12 971,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			498,90		12 841,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			295,56		7 607,00
		Всего по позиции							**1 608,48**		**35 537,00**
58	**ФССЦ-05.2.02.09-0014**	**Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В3,5**	**м3**	**8,25675**	**1**	**8,25675**	**778,41**		**6 427,14**	**6,43**	**41 327,00**
		Всего по позиции							**6 427,14**		**41 327,00**
59	**ФССЦ-14.1.06.02-0020**	**Клей монтажный "YTONG" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов**	**кг**	**173,42445**	**1**	**173,42445**	**2,45**		**424,89**	**6,43**	**2 732,00**
		Всего по позиции							**424,89**		**2 732,00**
Кладка газобетонных блоков(2 этаж)											
60	**ФЕР08-04-003-01**	**Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м**	**100 м2**	**0,81**	**1**	**0,81**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					518,54	1,15	483,02	25,74	12 433,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					111,96	1,25	113,36	10,29	1 166,00
		3 в т.ч. ОТм					16,10	1,25	16,30	25,74	420,00
		4 М					259,48		210,18	6,43	1 351,00
		ЗТ	чел.-ч	62,4	1,15	58,1256					
		ЗТм	чел.-ч	1,26	1,25	1,27575					
		Итого по расценке					889,98		806,56		14 950,00
		ФОТ							499,32		12 853,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			494,33		12 724,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			292,85		7 538,00
		Всего по позиции							**1 593,74**		**35 212,00**
61	**ФССЦ-05.2.02.09-0014**	**Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В3,5**	**м3**	**8,181**	**1**	**8,181**	**778,41**		**6 368,17**	**6,43**	**40 947,00**
		Всего по позиции							**6 368,17**		**40 947,00**
62	**ФССЦ-14.1.06.02-0020**	**Клей монтажный "YTONG" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов**	**кг**	**171,8334**	**1**	**171,8334**	**2,45**		**420,99**	**6,43**	**2 707,00**
		Всего по позиции							**420,99**		**2 707,00**
Штукатурка(1 и 2 этаж)											
63	**ФЕР15-02-027-01**	**Высококачественное оштукатуривание механизированным способом из сухих растворных смесей, по камню и бетону толщиной слоя 20 мм стен**	**100 м2**	**38,76**	**1**	**38,76**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					674,25	1,15	30 054,02	25,74	773 590,00
		2 ЭМ					107,04	1,25	5 186,09	10,29	53 365,00
		3 в т.ч. ОТм					37,23	1,25	1 803,79	25,74	46 430,00
		4 М					371,98		14 417,94	6,43	92 707,00
		ЗТ	чел.-ч	80,46	1,15	3586,42404					
		ЗТм	чел.-ч	3,56	1,25	172,482					
		Итого по расценке					1 153,27		49 658,05		919 662,00
		ФОТ							31 857,81		820 020,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			28 672,03		738 018,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13 268,78		341 538,00
		Всего по позиции							**91 598,86**		**1 999 218,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ФССЦ-04.3.02.05-0002	**Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)** Объем=(Ф121.р1)*1000	кг	93024	1	93024	2,07		192 559,68	6,43	1 238 159,00
		Всего по позиции							192 559,68		1 238 159,00
65	ФЕР15-02-027-05	**На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-027-01**	100 м2	38,76	1	38,76					
		К=30 до толщ. 50мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					18,09	34,5	24 190,31	25,74	622 659,00
		2 ЭМ					18,56	37,5	26 976,96	10,29	277 593,00
		3 в т.ч. ОТм					9,31	37,5	13 532,09	25,74	348 316,00
		4 М					0,07	30	81,40	6,43	523,00
		ЗТ	чел.-ч	1,88	34,5	2513,9736					
		ЗТм	чел.-ч	0,92	37,5	1337,22					
		Итого по расценке					36,72		51 248,67		900 775,00
		ФОТ							37 722,40		970 975,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			33 950,16		873 878,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			15 711,38		404 411,00
		Всего по позиции							100 910,21		2 179 064,00
66	ФССЦ-04.3.02.05-0002	**Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)** Объем=(Ф122.р1)*1000	кг	139536	1	139536	2,07		288 839,52	6,43	1 857 238,00
		Всего по позиции							288 839,52		1 857 238,00
67	ФССЦ-07.2.06.03-0091	**Профиль маячковый 6-3000 мм**	м	759,696	1	759,696	3,50		2 658,94	6,43	17 097,00
		Всего по позиции							2 658,94		17 097,00
68	ФЕР15-04-048-07	**Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)** Объем=2950,5 / 100	100 м2	29,505	1	29,505					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					616,56	1,15	20 920,34	25,74	538 490,00
		2 ЭМ					26,85	1,25	990,26	10,29	10 190,00
		3 в т.ч. ОТм					5,22	1,25	192,52	25,74	4 955,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М					640,98		18 912,11	6,43	121 605,00
		ЗТ	чел.-ч	58,72	1,15	1992,41364					
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,25	16,22775					
		Итого по расценке					1 284,39		40 822,71		670 285,00
		ФОТ							21 112,86		343 445,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			19 001,57		289 101,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8 793,51		216 345,00
		Всего по позиции							**68 617,79**		**1 385 731,00**
69	**ФССЦ-04.3.01.02-0001**	**Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)**	**т**	**10,6218**	**1**	**10,6218**	**10 190,06**		**108 236,78**	**6,43**	**695 962,00**
		Всего по позиции							**108 236,78**		**695 962,00**
Облицовка стен керамогранитной плиткой в санузлах и столовая											
70	**ФЕР15-01-019-05**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону**	**100 м2**	**3,87**	**1**	**3,87**					
		Объем=387 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					1 058,09	1,15	4 709,03	25,74	121 210,00
	2	ЭМ					31,75	1,25	153,59	10,29	1 580,00
	3	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	84,80	25,74	2 183,00
	4	М					1,12		4,33	6,43	28,00
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	512,96463					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	7,981875					
		Итого по расценке					1 090,96		4 866,95		122 818,00
		ФОТ							4 793,83		123 393,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 314,45		111 054,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 996,63		51 393,00
		Всего по позиции							**11 178,03**		**285 265,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	**ФССЦ-06.2.05.03-0002**	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм**	**м2**	**387**	**1**	**387**	**201,90**		**78 135,30**	**6,43**	**502 410,00**
		Всего по позиции							**78 135,30**		**502 410,00**
72	**ФССЦ-14.1.06.02-0005**	**Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)**	**т**	**1,45125**	**1**	**1,45125**	**5 938,43**		**8 618,15**	**6,43**	**55 415,00**
		Всего по позиции							**8 618,15**		**55 415,00**
73	**ФССЦ-04.3.02.09-0102**	**Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)**	**т**	**0,1935**	**1**	**0,1935**	**6 513,00**		**1 260,27**	**6,43**	**8 104,00**
		Всего по позиции							**1 260,27**		**8 104,00**
		Всего по разделу 3 Общестроительные работы (внутренние)							**1 841 311,29**		
Раздел 4. Отмостка											
74	**ФЕРр68-12-18**	**Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм**	**100 м2**	**0,5274**	**1**	**0,5274**					
		Объем=52,74 / 100									
		1 ОТ					2 309,05		1 217,79	25,74	31 346,00
		2 ЭМ					2 390,83		1 260,92	10,29	12 975,00
		3 в т.ч. ОТм					262,03		138,19	25,74	3 557,00
		4 М					393,95		207,77	6,43	1 336,00
		ЗТ	чел.-ч	285,42		150,530508					
		ЗТм	чел.-ч	25,76		13,585824					
		Итого по расценке					5 093,83		2 686,48		45 657,00
		ФОТ							1 355,98		34 903,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 383,10		35 601,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			732,23		18 848,00
		Всего по позиции							**4 801,81**		**100 106,00**
75	**ФЕР27-03-008-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных**	**100 м3**	**0,264**	**1**	**0,264**					
		Объем=26,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 494,14	1,15	453,62	25,74	11 676,00
		2 ЭМ					4 292,73	1,25	1 416,60	10,29	14 577,00
		3 в т.ч. ОТм					464,37	1,25	153,24	25,74	3 944,00
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	54,58728					
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,25	15,0579					
		Итого по расценке					5 786,87		1 870,22		26 253,00
		ФОТ							606,86		15 620,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			802,88		20 665,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			691,21		17 791,00
		Всего по позиции							**3 364,31**		**64 709,00**
76	**ФССЦпг-01-01-01-001**	**Погрузка при автомобильных перевозках бетона или раствора**	**1 т груза**	**54,77**	**1**	**54,77**	**45,01**		**2 465,20**	**6,43**	**15 851,00**
		Всего по позиции							**2 465,20**		**15 851,00**
77	**ФССЦпг-03-21-01-006**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км**	**1 т груза**	**54,77**	**1**	**54,77**	**7,64**		**418,44**	**10,29**	**4 306,00**
		Всего по позиции							**418,44**		**4 306,00**
78	**ФЕР27-04-003-01**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см** Объем=264 / 1000	**1000 м2**	**0,264**	**1**	**0,264**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					386,99	1,15	117,49	25,74	3 024,00
	2	ЭМ					5 326,89	1,25	1 757,87	10,29	18 088,00
	3	в т.ч. ОТм					321,77	1,25	106,18	25,74	2 733,00
	4	М					25,62		6,76	6,43	43,00
		ЗТ	чел.-ч	46,18	1,15	14,020248					
		ЗТм	чел.-ч	26,74	1,25	8,8242					
		Итого по расценке					5 739,50		1 882,12		21 155,00
		ФОТ							223,67		5 757,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			295,92		7 617,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			254,76		6 557,00
		Всего по позиции							**2 432,80**		**35 329,00**
79	**ФЕР27-04-003-08**	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07** Объем=-264 / 1000	**1000 м2**	**-0,264**	**1**	**-0,264**					
		Корректировка толщины до 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					119,54	2,5	-78,90	10,29	-812,00
		3 в т.ч. ОТм					5,78	2,5	-3,81	25,74	-98,00
		ЗТм	чел.-ч	0,46	2,5	-0,3036					
		Итого по расценке					119,54		-78,90		-812,00
		ФОТ							-3,81		-98,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			-5,04		-130,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-4,34		-112,00
		Всего по позиции							**-88,28**		**-1 054,00**
80	**ФССЦ-02.2.04.03-0013**	**Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50%** Объем=264*0,1*1,2	**м3**	**31,68**	**1**	**31,68**	**72,00**		**2 280,96**	**6,43**	**14 667,00**
		Всего по позиции							**2 280,96**		**14 667,00**
81	**ФЕР06-03-004-12**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** Объем=2,8*264/1000	**т**	**0,7392**	**1**	**0,7392**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					102,78	1,15	87,37	25,74	2 249,00
		2 ЭМ					30,45	1,25	28,14	10,29	290,00
		3 в т.ч. ОТм					4,35	1,25	4,02	25,74	103,00
		4 М					285,60		211,12	6,43	1 358,00
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	9,860928					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,3234					
		Итого по расценке					418,83		326,63		3 897,00
		ФОТ							91,39		2 352,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			83,90		2 159,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			45,06		1 160,00
		Всего по позиции							**455,59**		**7 216,00**
82	**ФССЦ-08.1.02.17-0097**	**Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм**	**м2**	**264**	**1**	**264**	**23,76**		**6 272,64**	**6,43**	**40 333,00**
		Всего по позиции							**6 272,64**		**40 333,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	**ФЕР11-01-050-01**	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо** Объем=264 / 100	**100 м2**	**2,64**	**1**	**2,64**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					29,43	1,15	89,35	25,74	2 300,00
		2 ЭМ					1,31	1,25	4,32	10,29	44,00
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,76	25,74	20,00
		4 М					1 492,06		3 939,04	6,43	25 328,00
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	10,4742					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,066					
		Итого по расценке					1 522,80		4 032,71		27 672,00
		ФОТ							90,11		2 320,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			90,83		2 339,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			49,79		1 282,00
		Всего по позиции							**4 173,33**		**31 293,00**
84	**ФЕР06-01-001-01**	**Устройство бетонной подготовки** Объем=(264*1,1*0,1) / 100	**100 м3**	**0,2904**	**1**	**0,2904**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 053,00	1,15	351,66	25,74	9 052,00
		2 ЭМ					1 566,06	1,25	568,48	10,29	5 850,00
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,25	88,71	25,74	2 283,00
		4 М					909,27		264,05	6,43	1 698,00
		ЗТ	чел.-ч	135	1,15	45,0846					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,25	6,57756					
		Итого по расценке					3 528,33		1 184,19		16 600,00
		ФОТ							440,37		11 335,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			404,26		10 406,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			217,10		5 588,00
		Всего по позиции							**1 805,55**		**32 594,00**
85	**ФССЦ-04.1.02.05-0006**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)**	**м3**	**29,6208**	**1**	**29,6208**	**592,76**		**17 558,03**	**6,43**	**112 898,00**
		Всего по позиции							**17 558,03**		**112 898,00**
		Всего по разделу 4 Отмостка							**45 940,38**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5. Общестроительные работы (наружные фасад)											
86	**ФЕР08-07-001-01**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки** Объем=962,669 / 100	**100 м2**	**9,62669**	**1**	**9,62669**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					374,98	1,15	4 151,29	25,74	106 854,00
	2	ЭМ					4,60	1,25	55,35	10,29	570,00
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,25	9,75	25,74	251,00
	4	М					274,63		2 643,78	6,43	17 000,00
		ЗТ	чел.-ч	43,4	1,15	480,4680979					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,8423354					
		Итого по расценке					654,21		6 850,42		124 424,00
		ФОТ							4 161,04		107 105,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			4 119,43		106 034,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			2 440,45		62 817,00
		Всего по позиции							**13 410,30**		**293 275,00**
87	**ФЕР15-01-090-01**	**Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя**	**100 м2**	**9,62669**	**1**	**9,62669**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					3 219,43	1,15	35 641,32	25,74	917 408,00
	2	ЭМ					1 002,23	1,25	12 060,20	10,29	124 099,00
	3	в т.ч. ОТм					394,63	1,25	4 748,73	25,74	122 232,00
		ЗТ	чел.-ч	334,66	1,15	3704,9182867					
		ЗТм	чел.-ч	34,02	1,25	409,3749923					
		Итого по расценке					4 221,66		47 701,52		1 041 507,00
		ФОТ							40 390,05		1 039 640,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			36 351,05		935 676,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			16 822,46		433 010,00
		Всего по позиции							**100 875,03**		**2 410 193,00**
88	**ФССЦ-01.7.15.07-0132**	**Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм**	**10 шт**	**577,6014**	**1**	**577,6014**	**6,62**		**3 823,72**	**6,43**	**24 587,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(6*Ф1*100) / 10									
		Всего по позиции							**3 823,72**		**24 587,00**
89	**ФССЦ-07.2.06.06-0011**	**Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором** Объем=Ф1*100	**м2**	**962,669**	**1**	**962,669**	**261,21**		**251 458,77**	**6,43**	**1 616 880,00**
		Всего по позиции							**251 458,77**		**1 616 880,00**
90	**ФССЦ-07.2.06.06-0091**	**Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер** Объем=Ф2*1,05*100	**м2**	**1010,80245**	**1**	**1010,80245**	**63,29**		**63 973,69**	**6,43**	**411 351,00**
		Всего по позиции							**63 973,69**		**411 351,00**
91	**ФССЦ-12.1.01.03-0032**	**Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120"** Объем=Ф1*1,1*10	**10 м2**	**105,89359**	**1**	**105,89359**	**60,80**		**6 438,33**	**6,43**	**41 398,00**
		Всего по позиции							**6 438,33**		**41 398,00**
92	**ФССЦ-12.2.04.02-0001**	**Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм** Объем=Ф1*0,05*100	**м3**	**48,13345**	**1**	**48,13345**	**701,99**		**33 789,20**	**6,43**	**217 265,00**
		Всего по позиции							**33 789,20**		**217 265,00**
		Всего по разделу 5 Общестроительные работы (наружные фасад)							**473 769,04**		
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							2 092 145,34		17 659 410,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							202 164,92		5 203 728,00
		Эксплуатация машин							78 526,28		898 034,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							24 052,06		619 099,00
		Материалы							1 811 454,14		11 647 648,00
		Строительные работы							2 406 392,31		25 748 125,00
		Строительные работы							2 402 860,76		25 711 785,00
		в том числе:									
		оплата труда							202 164,92		5 203 728,00
		эксплуатация машин и механизмов							74 994,73		771 694,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							24 052,06		619 099,00
		материалы							1 811 454,14		11 647 648,00
		накладные расходы							210 174,95		5 409 903,00
		сметная прибыль							104 072,02		2 678 812,00
		Перевозка (Автомобили-самосвалы)							3 531,55		36 340,00
		Всего ФОТ (справочно)							226 216,98		5 822 827,00
		Всего накладные расходы (справочно)							210 174,95		5 409 903,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							104 072,02		2 678 812,00
		Индекс фактической инфляции (1,1494) * Индекс прогнозной инфляции (1,0438) * Понижающий коэффициент (0,95256814431) * Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам закупочных процедур (0,96648044693) **1,1494*1,0438*0,95256814431*0,96648044693**							**2 657 933,08**		**28 439 583,00**
		НДС 20%							531 586,62		5 687 916,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по смете							**3 189 519,70**		**34 127 499,60**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				22215,0053098					
		Затраты труда машинистов				2245,4900247					

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края М.Е. Авакьян

Приложение 4
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008515 на выполнение
работ по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу:
ст. Каневская, ул. Чигиринская,
д. № 72; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301938»

Приложение № 9
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008515
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ СОШ № 3
Муниципального образования Каневской район
_____И. Н. Приймак

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01 (плюс)

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3, расположенного по адресу: ст.Каневская ул. Чигиринская 72

Архитектурные решения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтажные работы					
Демонтажные работы (внутренние работы). (Полы, стены, потолки)					
1	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	4,64	ФЕРр57-2-4	
2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4	100 м2	-4,64	ФЕРр57-2-9	
3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	3,828	ФЕРр57-2-3	
4	Разборка плинтусов: керамогранитных	100 м	12,23	ФЕРр57-3-3	
5	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	7,1778	ФЕРр57-3-1	
6	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,17	ФЕРр63-7-5	
7	Разборка: мелкоблочных стен	м3	34,665	ФЕР46-04-001-05	
8	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	18,3376	ФЕР46-03-007-03	
9	Разборка: кирпичных стен	м3	7,9	ФЕР46-04-001-04	
10	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2	1,07	ФЕР46-04-006-03	
11	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит (демонтаж экранов из ГКЛ)	100 м2	1,7629	ФЕР46-04-006-04	
Окна, двери					

1	2	3	4	5	6
12	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (демонтаж)	м2	10,54	ФЕР09-04-012-01	
13	Снятие наличников	100 м	2,4532	ФЕРр56-11-1	
Демонтажные работы (фасад)					
14	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (отбивка штукатурки откосов)	100 м2	1,05	ФЕР46-02-009-02	
Водосточная система монтаж и демонтаж					
Демонтажные работы (наружные)					
15	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (демонтаж)	м2	14,3	ФЕР09-04-012-01	
Раздел 2. Погрузка и перевозка строительного мусора					
16	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км	1 т груза	407,475422	ФССЦпг-03-21-01-006	
Раздел 3. Общестроительные работы (внутренние)					
Отделка помещений					
Потолки					
17	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,9	ФЕР07-05-039-15	
18	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (лестницы и спортзал)	100 м2	1,48	ФЕР15-04-007-02	
19	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10	т	0,04884	ФССЦ-14.3.02.01-0221	
20	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	32,56	ФССЦ-14.3.01.03-0001	
21	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	13,54	ФЕР15-01-047-15	
22	Устройство потолков: реечных алюминиевых	100 м2	1,5522	ФЕР15-01-047-16	
23	Уголок декоративный (пристенный)	м	155,22	ФССЦ-09.2.01.05-0091	
Полы 1 этаж					
24	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	7,37	ФЕР11-01-050-01	
25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,881216	ФЕР06-03-004-12	
26	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	224,781	ФССЦ-08.1.02.17-0083	
27	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	100 м	3,25	ФЕР11-01-044-02	
28	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	8,9222	ФЕР11-01-011-01	
29	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 80 мм)	100 м2	8,9222	ФЕР11-01-011-02	
30	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	66,866852	ФССЦ-04.3.01.09-0015	
31	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	8,9222	ФЕР11-01-047-02	
32	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	910,0644	ФССЦ-06.2.05.03-0002	
33	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	10,70664	ФССЦ-14.1.06.02-0005	

1	2	3	4	5	6
34	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	204	ФССЦ-14.4.01.02-0029	
35	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	7,61	ФЕР11-01-039-06	
36	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	77,622	ФССЦ-06.2.05.03-0002	
37	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	0,3044	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
38	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	0,0761	ФССЦ-04.3.02.09-0101	
Полы 2 этаж					
39	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	6,65	ФЕР11-01-050-01	
40	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,862	ФЕР06-03-004-12	
41	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	698,25	ФССЦ-08.1.02.17-0083	
42	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	100 м	2,56	ФЕР11-01-044-02	
43	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	6,65	ФЕР11-01-011-01	
44	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 80 мм)	100 м2	5,446	ФЕР11-01-011-02	
45	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	46,89552	ФССЦ-04.3.01.09-0015	
46	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	6,65	ФЕР11-01-047-02	
47	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	678,3	ФССЦ-06.2.05.03-0002	
48	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	7,98	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
49	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	133	ФССЦ-14.4.01.02-0029	
50	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	4,53	ФЕР11-01-039-06	
51	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	46,206	ФССЦ-06.2.05.03-0002	
52	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	0,1812	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
53	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	0,0453	ФССЦ-04.3.02.09-0101	
Спортзал					
Стены					
Кладка газобетонных блоков(1 этаж)					
54	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,54	ФЕР08-04-003-03	
55	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В3,5	м3	10,908	ФССЦ-05.2.02.09-0014	
56	Клей монтажный "YTONG" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	221,3892	ФССЦ-14.1.06.02-0020	
57	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,8175	ФЕР08-04-003-01	
58	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В3,5	м3	8,25675	ФССЦ-05.2.02.09-0014	

1	2	3	4	5	6
59	Клей монтажный "YTONG" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	173,42445	ФССЦ-14.1.06.02-0020	
Кладка газобетонных блоков(2 этаж)					
60	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,81	ФЕР08-04-003-01	
61	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В3,5	м3	8,181	ФССЦ-05.2.02.09-0014	
62	Клей монтажный "YTONG" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	171,8334	ФССЦ-14.1.06.02-0020	
Штукатурка(1 и 2 этаж)					
63	Высококачественное оштукатуривание механизированным способом из сухих растворных смесей, по камню и бетону толщиной слоя 20 мм стен	100 м2	38,76	ФЕР15-02-027-01	
64	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	93024	ФССЦ-04.3.02.05-0002	
65	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-027-01	100 м2	38,76	ФЕР15-02-027-05	
66	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	139536	ФССЦ-04.3.02.05-0002	
67	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	759,696	ФССЦ-07.2.06.03-0091	
68	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	29,505	ФЕР15-04-048-07	
69	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	10,6218	ФССЦ-04.3.01.02-0001	
Облицовка стен керамогранитной плиткой в санузлах и столовая					
70	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	3,87	ФЕР15-01-019-05	
71	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	387	ФССЦ-06.2.05.03-0002	
72	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	1,45125	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
73	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,1935	ФССЦ-04.3.02.09-0102	
Раздел 4. Отмостка					
74	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2	0,5274	ФЕРр68-12-18	
75	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,264	ФЕР27-03-008-04	
76	Погрузка при автомобильных перевозках бетона или раствора	1 т груза	54,77	ФССЦпг-01-01-01-001	

1	2	3	4	5	6
77	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км	1 т груза	54,77	ФССЦпг-03-21-01-006	
78	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см	1000 м2	0,264	ФЕР27-04-003-01	
79	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2	-0,264	ФЕР27-04-003-08	
80	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50%	м3	31,68	ФССЦ-02.2.04.03-0013	
81	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,7392	ФЕР06-03-004-12	
82	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	264	ФССЦ-08.1.02.17-0097	
83	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	2,64	ФЕР11-01-050-01	
84	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,2904	ФЕР06-01-001-01	
85	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	29,6208	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
Раздел 5. Общестроительные работы (наружные фасад)					
86	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки	100 м2	9,62669	ФЕР08-07-001-01	
87	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя	100 м2	9,62669	ФЕР15-01-090-01	
88	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	10 шт	577,6014	ФССЦ-01.7.15.07-0132	
89	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором	м2	962,669	ФССЦ-07.2.06.06-0011	
90	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер	м2	1010,80245	ФССЦ-07.2.06.06-0091	
91	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120"	10 м2	105,89359	ФССЦ-12.1.01.03-0032	
92	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм	м3	48,13345	ФССЦ-12.2.04.02-0001	

Заказчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края М.Е. Авакьян

Приложение 5
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008515 на выполнение работ
по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу:
ст. Каневская, ул. Чигиринская,
д. № 72; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301938»

Приложение № 10
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008515 (в
редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

_____
"____" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 3
Муниципального образования Каневской район
_____И. Н. Приймак

"____" _____ 2026 года

Наименование редакции сметных нормативов — Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта — ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3, расположенного по адресу: ст.Каневская ул. Чигиринская 72
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 (минус)

Архитектурные решения
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	-27 888,66	(-2313,17)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	-21 041,11	(-1745,22)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	-5 136,63	(-199,56)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	-22 533,48		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	-899,00		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Полы (Литер А)											
1 этаж+2 этаж											
2	**ФЕРр57-1-2**	**Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков** Объем=(1218-(1005,5+611,5)) / 100	**100 м2**	**-3,99**	**1**	**-3,99**					
	1	ОТ					59,83		-238,72	25,74	-6 145,00
		ЗТ	чел.-ч	7,67		-30,6033					
		Итого по расценке					59,83		-238,72		-6 145,00
		ФОТ							-238,72		-6 145,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-212,46		-5 469,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-116,97		-3 011,00
		Всего по позиции							**-568,15**		**-14 625,00**
3	**ФЕРр57-1-4**	**Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета** Объем=(1218-(1005,5+611,5)) / 100	**100 м2**	**-3,99**	**1**	**-3,99**					
	1	ОТ					116,22		-463,72	25,74	-11 936,00
		ЗТ	чел.-ч	14,9		-59,451					
		Итого по расценке					116,22		-463,72		-11 936,00
		ФОТ							-463,72		-11 936,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-412,71		-10 623,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-227,22		-5 849,00
		Всего по позиции							**-1 103,65**		**-28 408,00**
4	**ФЕРр57-1-1**	**Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги**	**100 м2**	**-5,11**	**1**	**-5,11**					
	1	ОТ					67,94		-347,17	25,74	-8 936,00
		ЗТ	чел.-ч	8,71		-44,5081					
		Итого по расценке					67,94		-347,17		-8 936,00
		ФОТ							-347,17		-8 936,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-308,98		-7 953,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-170,11		-4 379,00
		Всего по позиции							**-826,26**		**-21 268,00**
5	**ФЕРр51-3-1**	**Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта вручную** Объем=((21,5+10)-((1005,5+611,5)*0,1)) / 100	**100 м3**	**-1,302**	**1**	**-1,302**					
	1	ОТ					3 697,20		-4 813,75	25,74	-123 906,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					1,31		-1,71	10,29	-18,00
		3 в т.ч. ОТм					0,23		-0,30	25,74	-8,00
		4 М					294,43		-383,35	6,43	-2 465,00
		3Т	чел.-ч	474		-617,148					
		3Тм	чел.-ч	0,02		-0,02604					
		Итого по расценке									
		ФОТ					3 992,94		-5 198,81		-126 389,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			-4 814,05		-123 914,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			-4 188,22		-107 805,00
		Всего по позиции							-1 925,62		-49 566,00
6	**ФССЦ-02.2.04.03-0003**	**Смесь песчано-гравийная природная**	**м3**	**-130,2**	**1**	**-130,2**	**60,00**		**-11 312,65**		**-283 760,00**
		Объем=Ф33*100							**-7 812,00**	**6,43**	**-50 231,00**
		Всего по позиции							**-7 812,00**		**-50 231,00**
7	**ФЕР11-01-014-01**	**Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм**	**100 м2**	**16,17**	**-1**	**-16,17**					
		Объем=(1005,5+611,5) / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					291,49	1,15	-5 420,40	25,74	-139 521,00
		2 ЭМ					190,65	1,25	-3 853,51	10,29	-39 653,00
		3 в т.ч. ОТм					127,83	1,25	-2 583,76	25,74	-66 506,00
		4 М					47,72		-771,63	6,43	-4 962,00
		3Т	чел.-ч	30,3	1,15	-563,44365					
		3Тм	чел.-ч	11,02	1,25	-222,74175					
		Итого по расценке									
		ФОТ					529,86		-10 045,54		-184 136,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-8 004,16		-206 027,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-8 068,19		-207 675,00
		Всего по позиции							-4 422,30		-113 830,00
8	**ФССЦ-04.1.02.05-0005**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)**	**м3**	**-164,934**	**1**	**-164,934**	**600,00**		**-22 536,03**		**-505 641,00**
		Всего по позиции							**-98 960,40**	**6,43**	**-636 315,00**
11	**ФЕР11-01-004-03**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой**	**100 м2**	**5,5683**	**-1**	**-5,5683**			**-98 960,40**		**-636 315,00**
		Объем=5,5683 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					297,78	1,15	-1 906,85	25,74	-49 082,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					47,77	1,25	-332,50	10,29	-3 421,00
		3 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	-48,31	25,74	-1 243,00
		4 М					1 007,75		-5 611,45	6,43	-36 082,00
		ЗТ	чел.-ч	29,6	1,15	-189,544932					
		ЗТм	чел.-ч	0,56	1,25	-3,89781					
		Итого по расценке									
		ФОТ					1 353,30		-7 850,80		-88 585,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-1 955,16		-50 325,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-1 970,80 -1 080,23		-50 728,00 -27 805,00
		Всего по позиции							**-10 901,83**		**-167 118,00**
12	**ФССЦ-12.1.02.15-0041**	**Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок**	**м2**	**-623,6496**	**1**	**-623,6496**	**12,37**		**-7 714,55**	**6,43**	**-49 605,00**
		Всего по позиции							**-7 714,55**		**-49 605,00**
16	**ФЕР11-01-011-02**	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)** Объем=(-(100,55+1155,7)) / 100	**100 м2**	**-12,5625**	**1**	**-12,5625**					
	Добавить толщину 30мм (К=6)	ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					3,49	6,9	-302,52	25,74	-7 787,00
		2 ЭМ					7,56	7,5	-712,29	10,29	-7 329,00
		3 в т.ч. ОТм					2,84	7,5	-267,58	25,74	-6 888,00
		ЗТ	чел.-ч	0,44	6,9	-38,13975					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	7,5	-19,7859375					
		Итого по расценке									
		ФОТ					11,05		-1 014,81		-15 116,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-570,10		-14 675,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-574,66 -314,98		-14 792,00 -8 108,00
		Всего по позиции							**-1 904,45**		**-38 016,00**
18	**ФЕР11-01-047-01**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см** Объем=(1268,65+611,5) / 100 * -1	**100 м2**	**18,8015**	**-1**	**-18,8015**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					2 713,07	1,15	-58 661,25	25,74	-1 509 941,00
		2 ЭМ					24,42	1,25	-573,92	10,29	-5 906,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	-411,99	25,74	-10 605,00
		4 М					85,74		-1 612,04	6,43	-10 365,00
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	-6711,8158745					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	-40,6582438					
		Итого по расценке									
		ФОТ					2 823,23		-60 847,21		-1 526 212,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-59 073,24		-1 520 546,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-59 545,83		-1 532 710,00
		Всего по позиции							-32 637,97		-840 102,00
19	**ФССЦ-06.2.05.03-0003**	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм**	**м2**	**-1917,753**	**1**	**-1917,753**	**140,45**		**-153 031,01**		**-3 899 024,00**
		Всего по позиции							**-269 348,41**	**6,43**	**-1 731 910,00**
20	**ФССЦ-14.1.06.02-0005**	**Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)**	**т**	**-11,2809**	**1**	**-11,2809**	**5 938,43**		**-269 348,41**		**-1 731 910,00**
		Объем=Ф36*100*0,006							**-66 990,83**	**6,43**	**-430 751,00**
		Всего по позиции							**-66 990,83**		**-430 751,00**
21	**ФССЦ-14.4.01.02-0029**	**Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов**	**кг**	**-368,5094**	**1**	**-368,5094**	**13,34**		**-4 915,92**	**6,43**	**-31 609,00**
		Объем=Ф36*100*0,196									
		Всего по позиции							**-4 915,92**		**-31 609,00**
22	**ФЕР15-01-019-05**	**(Прим. плинтус из керамогранита на высоту плитки 40 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону**	**100 м2**	**5,02232**	**-1**	**-5,02232**					
		Объем=((810,2+445,38)*0,4) / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	-6 111,18	25,74	-157 302,00
		2 ЭМ					31,75	1,25	-199,32	10,29	-2 051,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	-110,05	25,74	-2 833,00
		4 М					1,12		-5,62	6,43	-36,00
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	-665,7034937					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	-10,358535					
		Итого по расценке									
		ФОТ					1 090,96		-6 316,12		-159 389,00
									-6 221,23		-160 135,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-5 599,11		-144 122,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-2 591,14		-66 696,00
		Всего по позиции							**-14 506,37**		**-370 207,00**
23	**ФССЦ-04.3.02.09-0101**	**Затирка «Боларс» (разной цветности)**	**т**	**-0,251116**	**1**	**-0,251116**	**7 159,36**		**-1 797,83**	**6,43**	**-11 560,00**
		Всего по позиции							**-1 797,83**		**-11 560,00**
24	**ФССЦ-06.2.05.03-0003**	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм**	**м2**	**-502,232**	**1**	**-502,232**	**140,45**		**-70 538,48**	**6,43**	**-453 562,00**
		Всего по позиции							**-70 538,48**		**-453 562,00**
25	**ФССЦ-14.1.06.02-0005**	**Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)**	**т**	**-1,88337**	**1**	**-1,88337**	**5 938,43**		**-11 184,26**	**6,43**	**-71 915,00**
		Всего по позиции							**-11 184,26**		**-71 915,00**
26	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**1,0235**	**-1**	**-1,0235**					
		Объем=102,35 / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					282,66	1,15	-332,70	25,74	-8 564,00
	2	ЭМ					43,61	1,25	-55,79	10,29	-574,00
	3	в т.ч. ОТм					17,15	1,25	-21,94	25,74	-565,00
	4	М					8,54		-8,74	6,43	-56,00
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	-41,90209					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	-1,6248063					
		Итого по расценке									
		ФОТ					334,81		-397,23		-9 194,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-354,64		-9 129,00
									-357,48		-9 202,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-195,94		-5 044,00
		Всего по позиции							**-950,65**		**-23 440,00**
27	**ФЕР11-01-011-02**	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)**	**100 м2**	**1,0235**	**-1**	**-1,0235**					
		Объем=102,35 / 100 * -1									
	Добавить толщину 30мм (К=6)	ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					3,49	6,9	-24,65	25,74	-634,00
	2	ЭМ					7,56	7,5	-58,03	10,29	-597,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					2,84	7,5	-21,80	25,74	-561,00
		ЗТ	чел.-ч	0,44	6,9	-3,107346					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	7,5	-1,6120125					
		Итого по расценке					11,05		-82,68		-1 231,00
		ФОТ							-46,45		-1 195,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-46,82		-1 205,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-25,66		-660,00
		Всего по позиции							**-155,16**		**-3 096,00**
28	**ФССЦ-04.3.01.09-0015**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150**	**м3**	**-5,21985**	**1**	**-5,21985**	**548,30**		**-2 862,04**	**6,43**	**-18 403,00**
		Объем=Ф1.р1+Ф2.р1									
		Всего по позиции							**-2 862,04**		**-18 403,00**
29	**ФЕР11-01-047-01**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см**	**100 м2**	**-0,565**	**1**	**-0,565**					
		Объем=-56,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					2 713,07	1,15	-1 762,82	25,74	-45 375,00
		2 ЭМ					24,42	1,25	-17,25	10,29	-178,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	-12,38	25,74	-319,00
		4 М					85,74		-48,44	6,43	-311,00
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	-201,695395					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	-1,2218125					
		Итого по расценке					2 823,23		-1 828,51		-45 864,00
		ФОТ							-1 775,20		-45 694,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-1 789,40		-46 060,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-980,80		-25 246,00
		Всего по позиции							**-4 598,71**		**-117 170,00**
30	**ФССЦ-06.2.05.03-0001**	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм**	**м2**	**-57,63**	**1**	**-57,63**	**122,04**		**-7 033,17**	**6,43**	**-45 223,00**
		Всего по позиции							**-7 033,17**		**-45 223,00**
31	**ФССЦ-14.1.06.02-0005**	**Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)**	**т**	**-0,339**	**1**	**-0,339**	**5 938,43**		**-2 013,13**	**6,43**	**-12 944,00**
		Объем=Ф38*100*0,006									
		Всего по позиции							**-2 013,13**		**-12 944,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ФССЦ-14.4.01.02-0029	**Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов**	**кг**	**-11,074**	**1**	**-11,074**	**13,34**		**-147,73**	**6,43**	**-950,00**
		Объем=Ф38*100*0,196									
		Всего по позиции							**-147,73**		**-950,00**
33	ФЕР11-01-011-01	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**-1,204**	**1**	**-1,204**					
		Объем=-120,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					282,66	1,15	-391,37	25,74	-10 074,00
		3 в т.ч. ОТм					43,61	1,25	-65,63	10,29	-675,00
		4 М					17,15	1,25	-25,81	25,74	-664,00
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	-49,29176	8,54		-10,28	6,43	-66,00
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	-1,91135					
		Итого по расценке									
		ФОТ					334,81		-467,28		-10 815,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-417,18		-10 738,00
									-420,52		-10 824,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-230,49		-5 933,00
		Всего по позиции									
34	ФЕР11-01-011-02	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)**	**100 м2**	**-1,204**	**1**	**-1,204**			**-1 118,29**		**-27 572,00**
		Объем=-120,4 / 100									
	Добавить толщину 30мм (К=6)	ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					3,49	6,9	-28,99	25,74	-746,00
		3 в т.ч. ОТм					7,56	7,5	-68,27	10,29	-702,00
		ЗТ	чел.-ч	0,44	6,9	-3,655344	2,84	7,5	-25,65	25,74	-660,00
		ЗТм	чел.-ч	0,21	7,5	-1,8963					
		Итого по расценке									
		ФОТ					11,05		-97,26		-1 448,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-54,64		-1 406,00
									-55,08		-1 417,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-30,19		-777,00
		Всего по позиции									
35	**ФССЦ-04.3.01.09-0015**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150**	**м3**	**-6,1404**	**1**	**-6,1404**	**548,30**		**-182,53**		**-3 642,00**
		Объем=Ф42.р1+Ф43.р1							**-3 366,78**	**6,43**	**-21 648,00**
		Всего по позиции									
36	**ФЕР11-01-047-02**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см**	**100 м2**	**-1,204**	**1**	**-1,204**			**-3 366,78**		**-21 648,00**
		Объем=-120,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	-2 842,86	25,74	-73 175,00
		2 ЭМ					24,42	1,25	-36,75	10,29	-378,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	-26,38	25,74	-679,00
		4 М					59,69		-71,87	6,43	-462,00
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,15	-325,270232					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	-2,60365					
		Итого по расценке									
		ФОТ					2 137,31		-2 951,48		-74 015,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-2 869,24		-73 854,00
									-2 892,19		-74 445,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-1 585,26		-40 804,00
		Всего по позиции									
37	**ФССЦ-06.2.05.03-0003**	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм**	**м2**	**-122,808**	**1**	**-122,808**	**140,45**		**-7 428,93**		**-189 264,00**
		Всего по позиции							**-17 248,38**	**6,43**	**-110 907,00**
38	**ФССЦ-14.1.06.02-0005**	**Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)**	**т**	**-0,7224**	**1**	**-0,7224**	**5 938,43**		**-17 248,38**		**-110 907,00**
		Объем=Ф44*100*0,006							**-4 289,92**	**6,43**	**-27 584,00**
		Всего по позиции									
39	**ФССЦ-14.4.01.02-0029**	**Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов**	**кг**	**-23,5984**	**1**	**-23,5984**	**13,34**		**-4 289,92**		**-27 584,00**
		Объем=Ф44*100*0,196							**-314,80**	**6,43**	**-2 024,00**
		Всего по позиции									
40	**ФЕР15-01-019-05**	**(Прим. плинтус из керамогранита на высоту плитки 60 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону**	**100 м2**	**-0,7224**	**1**	**-0,7224**			**-314,80**		**-2 024,00**
		Объем=(-120,4*0,6) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					1 058,09	1,15	-879,02	25,74	-22 626,00
		2 ЭМ					31,75	1,25	-28,67	10,29	-295,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	-15,83	25,74	-407,00
		4 М					1,12		-0,81	6,43	-5,00
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	-95,7533976					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	-1,48995					
		Итого по расценке									
		ФОТ					1 090,96		-908,50		-22 926,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-894,85		-23 033,00
									-805,37		-20 730,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-372,71		-9 593,00
		Всего по позиции							**-2 086,58**		**-53 249,00**
41	**ФССЦ-04.3.02.09-0101**	**Затирка «Боларс» (разной цветности)**	**т**	**-0,03612**	**1**	**-0,03612**	**7 159,36**		**-258,60**	**6,43**	**-1 663,00**
		Всего по позиции							**-258,60**		**-1 663,00**
42	**ФССЦ-06.2.05.03-0003**	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм**	**м2**	**-72,24**	**1**	**-72,24**	**140,45**		**-10 146,11**	**6,43**	**-65 239,00**
		Всего по позиции							**-10 146,11**		**-65 239,00**
43	**ФССЦ-14.1.06.02-0005**	**Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)**	**т**	**-0,2709**	**1**	**-0,2709**	**5 938,43**		**-1 608,72**	**6,43**	**-10 344,00**
		Всего по позиции							**-1 608,72**		**-10 344,00**
2 этаж											
79	**ФЕР15-01-045-01**	**Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм** Объем=-55,8 / 100	**100 м2**	**-0,558**	**1**	**-0,558**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					3 471,60	1,15	-2 227,73	25,74	-57 342,00
		2 ЭМ					72,85	1,25	-50,81	10,29	-523,00
		3 в т.ч. ОТм					24,86	1,25	-17,34	25,74	-446,00
		4 М					137,87		-76,93	6,43	-495,00
		ЗТ	чел.-ч	378,17	1,15	-242,671689					
		ЗТм	чел.-ч	2,29	1,25	-1,597275					
		Итого по расценке									
		ФОТ					3 682,32		-2 355,47		-58 360,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-2 245,07		-57 788,00
									-2 020,56		-52 009,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-935,07		-24 069,00
		Всего по позиции									
80	**ФССЦ-06.2.05.03-0001**	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм**	**м2**	**-56,916**	**1**	**-56,916**	**122,04**		**-5 311,10**		**-134 438,00**
		Всего по позиции							**-6 946,03**	**6,43**	**-44 663,00**
81	**ФССЦ-14.1.06.02-0005**	**Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)**	**т**	**-0,3348**	**1**	**-0,3348**	**5 938,43**		**-6 946,03**		**-44 663,00**
		Объем=Ф52*100*0,006							-1 988,19	6,43	-12 784,00
		Всего по позиции									
		Всего по разделу 1 Полы (Литер А)							**-1 988,19**		**-12 784,00**
Раздел 3. Внутренние стены (Литер А)									**-836 008,63**		
1 этаж+2 этаж											
94	**ФЕР46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**-29,397**	**1**	**-29,397**					
		Объем=(3685-(5309,1+1315,6)) / 100									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	22,82		-670,83954	178,00		-5 232,67	25,74	-134 689,00
		Итого по расценке									
		ФОТ					178,00		-5 232,67		-134 689,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-5 232,67		-134 689,00
									-5 389,65		-138 730,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-3 087,28		-79 467,00
		Всего по позиции									
95	**ФЕР15-02-016-03**	**Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен**	**100 м2**	**66,247**	**-1**	**-66,247**			**-13 709,60**		**-352 886,00**
		Объем=(5309,1+1315,6) / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ									
		2 ЭМ					695,60	1,15	-52 993,63	25,74	-1 364 056,00
		3 в т.ч. ОТм					92,77	1,25	-7 682,17	10,29	-79 050,00
		4 М					53,22	1,25	-4 407,08	25,74	-113 438,00
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	-5637,6197	1 130,40		-74 885,61	6,43	-481 514,00
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	-458,760475					
		Итого по расценке									
		ФОТ					1 918,77		-135 561,41		-1 924 620,00
									-57 400,71		-1 477 494,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-51 660,64		-1 329 745,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-23 907,40		-615 376,00
		Всего по позиции									
96	**ФЕР15-02-033-01**	**Обивка поверхностей: изоляционным материалом**	**100 м2**	**-27,487**	**1**	**-27,487**			**-211 129,45**		**-3 869 741,00**
		Объем=(3876-(5309,1+1315,6)) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					43,01	1,15	-1 359,55	25,74	-34 995,00
		2 ЭМ					2,63	1,25	-90,36	10,29	-930,00
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	-15,81	25,74	-407,00
		4 М					2,91		-79,99	6,43	-514,00
		ЗТ	чел.-ч	5,6	1,15	-177,01628					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	-1,37435					
		Итого по расценке									
		ФОТ					48,55		-1 529,90		-36 439,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-1 375,36		-35 402,00
									-1 237,82		-31 862,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-572,84		-14 745,00
		Всего по позиции									
97	**ФССЦ-01.7.12.16-0081**	**Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45х45 мм**	**м2**	**-2858,648**	**1**	**-2858,648**	**13,47**		**-3 340,56**		**-83 046,00**
		Всего по позиции							**-38 505,99**	**6,43**	**-247 594,00**
1 этаж (отделка откосов и крепление наличников)									**-38 505,99**		**-247 594,00**
123	**ФЕР15-02-031-01**	**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских**	**100 м2**	**-1,409**	**1**	**-1,409**					
		Объем=-140,9 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 662,91	1,15	-2 694,50	25,74	-69 356,00
		2 ЭМ					64,40	1,25	-113,42	10,29	-1 167,00
		3 в т.ч. ОТм					27,81	1,25	-48,98	25,74	-1 261,00
		4 М					2 246,51		-3 165,33	6,43	-20 353,00
		ЗТ	чел.-ч	179	1,15	-290,04265					
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,25	-3,628175					
		Итого по расценке									
		ФОТ					3 973,82		-5 973,25		-90 876,00
									-2 743,48		-70 617,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-2 469,13		-63 555,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-1 142,66		-29 412,00
		Всего по позиции							**-9 585,04**		**-183 843,00**
2 этаж (отделка откосов и крепление наличников)											
129	**ФЕР15-02-031-01**	**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских**	**100 м2**	**-0,8495**	**1**	**-0,8495**					
		Объем=-84,95 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 662,91	1,15	-1 624,54	25,74	-41 816,00
		2 ЭМ					64,40	1,25	-68,38	10,29	-704,00
		3 в т.ч. ОТм					27,81	1,25	-29,53	25,74	-760,00
		4 М					2 246,51		-1 908,41	6,43	-12 271,00
		ЗТ	чел.-ч	179	1,15	-174,869575					
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,25	-2,1874625					
		Итого по расценке									
		ФОТ					3 973,82		-3 601,33		-54 791,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-1 654,07		-42 576,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-1 488,66		-38 318,00
		Всего по позиции							-688,92		-17 733,00
Перегородки									**-5 778,91**		**-110 842,00**
1 этаж+2 этаж											
135	**ФЕРр55-5-1**	**Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи**	**м3**	**2,92712**	**-1**	**-2,92712**					
		Объем=(1,82712+1,1) * -1									
		1 ОТ					123,86		-362,55	25,74	-9 332,00
		2 ЭМ					80,40		-235,34	10,29	-2 422,00
		ЗТ	чел.-ч	15,88		-46,4826656					
		Итого по расценке									
		ФОТ					204,26		-597,89		-11 754,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.89	НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	92		92			-362,55		-9 332,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.89	СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49			-333,55		-8 585,00
		Всего по позиции							-177,65		-4 573,00
									-1 109,09		**-24 912,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	**ФЕР08-02-007-01**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**-0,03992**	**1**	**-0,03992**					
		Объем=0,01996*-2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					447,82	1,15	-20,56	25,74	-529,00
		2 ЭМ					38,27	1,25	-1,91	10,29	-20,00
		3 в т.ч. ОТм					6,36	1,25	-0,32	25,74	-8,00
		ЗТ	чел.-ч	56,4	1,15	-2,5892112					
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,25	-0,025449					
		Итого по расценке									
		ФОТ					486,09		-22,47		-549,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			-20,88		-537,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-20,67		-532,00
		Всего по позиции							-12,25		-315,00
141	**ФССЦ-08.4.03.02-0001**	**Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм**	**т**	**-0,03992**	**1**	**-0,03992**	**7 418,82**		**-55,39**		**-1 396,00**
		Всего по позиции							**-296,16**	**6,43**	**-1 904,00**
143	**ФССЦ-08.3.08.02-0072**	**Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм**	**т**	**-0,021341**	**1**	**-0,021341**	**4 840,65**		**-296,16**		**-1 904,00**
		Всего по позиции							**-103,30**	**6,43**	**-664,00**
		Всего по разделу 3 Внутренние стены (Литер А)							**-103,30**		**-664,00**
Раздел 4. Строительно-монтажные работы (Литер А)									**-283 613,49**		
Замена окон (1 этаж)											
155	**ФЕРр58-3-1**	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.**	**100 м**	**0,2192**	**-1**	**-0,2192**					
		Объем=((3,3*0,2*12)+(2*0,2*35)) / 100 * -1									
		1 ОТ					70,98		-15,56	25,74	-401,00
		2 ЭМ					0,20		-0,04	10,29	
		ЗТ	чел.-ч	9,1		-1,99472					
		Итого по расценке									
		ФОТ					71,18		-15,60		-401,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-15,56		-401,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-14,00		-361,00
		Всего по позиции							-7,16		-184,00
160	**ФЕРр58-34-4**	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали**	**100 м**	**1,096**	**-1**	**-1,096**			**-36,76**		**-946,00**
		Объем=((3,3*12)+(2*35)) / 100 * -1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					222,80		-244,19	25,74	-6 285,00
		2 ЭМ					3,85		-4,22	10,29	-43,00
		3 в т.ч. ОТм					1,16		-1,27	25,74	-33,00
		4 М					2 387,16		-2 616,33	6,43	-16 823,00
		3Т	чел.-ч	26,12		-28,62752					
		3Тм	чел.-ч	0,09		-0,09864					
		Итого по расценке									
		ФОТ					2 613,81		-2 864,74		-23 151,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-245,46		-6 318,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-220,91		-5 686,00
		Всего по позиции							-112,91		-2 906,00
161	**ФЕР10-01-035-01**	**Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м**	**100 м**	**1,096**	**-1**	**-1,096**			**-3 198,56**		**-31 743,00**
		Объем=((3,3*12)+(2*35)) / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					165,82	1,15	-209,00	25,74	-5 380,00
		2 ЭМ					10,45	1,25	-14,32	10,29	-147,00
		3 в т.ч. ОТм					2,16	1,25	-2,96	25,74	-76,00
		4 М					2 189,21		-2 399,37	6,43	-15 428,00
		3Т	чел.-ч	19,44	1,15	-24,502176					
		3Тм	чел.-ч	0,18	1,25	-0,2466					
		Итого по расценке									
		ФОТ					2 365,48		-2 622,69		-20 955,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-211,96		-5 456,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-206,03		-5 303,00
		Всего по позиции							-99,09		-2 551,00
162	**ФССЦ-11.3.03.01-0008**	**Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм**	**м**	**-109,6**	**1**	**-109,6**	**55,75**		**-6 110,20**	**6,43**	**-39 289,00**
		Объем=Ф95*100									
		Всего по позиции							**-6 110,20**		**-39 289,00**
163	**ФССЦ-11.3.03.14-1000**	**Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм**	**10 шт**	**8,8**	**-1**	**-8,8**	**3,15**		**-27,72**	**6,43**	**-178,00**
		Объем=((12+32)*2) / 10 * -1									
		Всего по позиции							**-27,72**		**-178,00**
Замена окон (2 этаж)											
164	**ФЕРр56-3-4**	**Снятие подоконных досок: пластиковых**	**100 м2**	**0,36**	**-1**	**-0,36**					
		Объем=(2*0,45*40) / 100 * -1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					113,78		-40,96	25,74	-1 054,00
		ЗТ	чел.-ч	14,7		-5,292					
		Итого по расценке					113,78		-40,96		-1 054,00
		ФОТ							-40,96		-1 054,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-36,86		-949,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			-19,25		-495,00
		Всего по позиции							**-97,07**		**-2 498,00**
165	**ФЕРр58-3-1**	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.**	**100 м**	**-0,8**	**1**	**-0,8**					
		Объем=(-2*40) / 100									
		1 ОТ					70,98		-56,78	25,74	-1 462,00
		2 ЭМ					0,20		-0,16	10,29	-2,00
		ЗТ	чел.-ч	9,1		-7,28					
		Итого по расценке					71,18		-56,94		-1 464,00
		ФОТ							-56,78		-1 462,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-51,10		-1 316,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-26,12		-673,00
		Всего по позиции							**-134,16**		**-3 453,00**
170	**ФЕРр58-34-4**	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали**	**100 м**	**0,8**	**-1**	**-0,8**					
		Объем=(2*40) / 100 * -1									
		1 ОТ					222,80		-178,24	25,74	-4 588,00
		2 ЭМ					3,85		-3,08	10,29	-32,00
		3 в т.ч. ОТм					1,16		-0,93	25,74	-24,00
		4 М					2 387,16		-1 909,73	6,43	-12 280,00
		ЗТ	чел.-ч	26,12		-20,896					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		-0,072					
		Итого по расценке					2 613,81		-2 091,05		-16 900,00
		ФОТ							-179,17		-4 612,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-161,25		-4 151,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-82,42		-2 122,00
		Всего по позиции							**-2 334,72**		**-23 173,00**
171	**ФЕР10-01-035-01**	**Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м**	**100 м**	**0,8**	**-1**	**-0,8**					
		Объем=(2*40) / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					165,82	1,15	-152,55	25,74	-3 927,00
		2 ЭМ					10,45	1,25	-10,45	10,29	-108,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					2,16	1,25	-2,16	25,74	-56,00
		4 М					2 189,21		-1 751,37	6,43	-11 261,00
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,15	-17,8848					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	-0,18					
		Итого по расценке									
		ФОТ					2 365,48		-1 914,37		-15 296,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-154,71		-3 983,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-150,38		-3 871,00
		Всего по позиции							-72,33		-1 862,00
172	**ФССЦ-11.3.03.01-0008**	**Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм**	**м**	**-80**	**1**	**-80**	**55,75**		**-2 137,08**		**-21 029,00**
		Объем=Ф96*100							**-4 460,00**	**6,43**	**-28 678,00**
		Всего по позиции							**-4 460,00**		**-28 678,00**
173	**ФССЦ-11.3.03.14-1000**	**Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм**	**10 шт**	**8**	**-1**	**-8**	**3,15**		**-25,20**	**6,43**	**-162,00**
		Объем=(40*2) / 10 * -1									
		Всего по позиции							**-25,20**		**-162,00**
Гидроизоляция и утепление цоколь фасада											
174	**ФЕР46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**-1,63**	**1**	**-1,63**					
		Объем=-163 / 100									
		1 ОТ					178,00		-290,14	25,74	-7 468,00
		ЗТ	чел.-ч	22,82		-37,1966					
		Итого по расценке									
		ФОТ					178,00		-290,14		-7 468,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-290,14		-7 468,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-298,84		-7 692,00
		Всего по позиции							-171,18		-4 406,00
Перила									**-760,16**		**-19 566,00**
189	**ФЕРр68-38-1**	**Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м**	**100 м**	**-0,698**	**1**	**-0,698**					
		Объем=-69,8 / 100									
		1 ОТ					251,89		-175,82	25,74	-4 526,00
		2 ЭМ					19,71		-13,76	10,29	-142,00
		3 в т.ч. ОТм					3,48		-2,43	25,74	-63,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1,45		-1,01	6,43	-6,00
		ЗТ	чел.-ч	29,53		-20,61194					
		ЗТм	чел.-ч	0,3		-0,2094					
		Итого по расценке					273,05		-190,59		-4 674,00
		ФОТ							-178,25		-4 589,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			-181,82		-4 681,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			-96,26		-2 478,00
		Всего по позиции							**-468,67**		**-11 833,00**
Изготовление и монтаж навесов над всеми крыльцами											
191.1	**ФЕР46-02-004-01**	**Демонтаж металлоконструкций покрытий**	**т**	**-4,4**	**1**	**-4,4**					
		1 ОТ					91,71		-403,52	25,74	-10 387,00
		2 ЭМ					83,15		-365,86	10,29	-3 765,00
		3 в т.ч. ОТм					7,58		-33,35	25,74	-858,00
		4 М					28,26		-124,34	6,43	-800,00
		ЗТ	чел.-ч	10,84		-47,696					
		ЗТм	чел.-ч	0,6		-2,64					
		Итого по расценке					203,12		-893,72		-14 952,00
		ФОТ							-436,87		-11 245,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			-397,55		-10 233,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			-227,17		-5 847,00
		Всего по позиции							**-1 518,44**		**-31 032,00**
Двери 1 этаж											
219	**ФЕРр56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** Объем=(42+4) / 100 * -1	**100 шт**	**0,46**	**-1**	**-0,46**					
		1 ОТ					1 437,99		-661,48	25,74	-17 026,00
		2 ЭМ					205,91		-94,72	10,29	-975,00
		ЗТ	чел.-ч	179,3		-82,478					
		Итого по расценке					1 643,90		-756,20		-18 001,00
		ФОТ							-661,48		-17 026,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-595,33		-15 323,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			-310,90		-8 002,00
		Всего по позиции							**-1 662,43**		**-41 326,00**
Отмостка											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	**ФЕРр68-12-4**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**	**100 м3**	**-0,29064**	**1**	**-0,29064**					
		Объем=-29,064 / 100									
		1 ОТ					1 288,05		-374,36	25,74	-9 636,00
		2 ЭМ					3 690,72		-1 072,67	10,29	-11 038,00
		3 в т.ч. ОТм					398,18		-115,73	25,74	-2 979,00
		ЗТ	чел.-ч	155		-45,0492					
		ЗТм	чел.-ч	39,05		-11,349492					
		Итого по расценке									
		ФОТ					4 978,77		-1 447,03		-20 674,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			-490,09		-12 615,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			-499,89		-12 867,00
		Всего по позиции							-264,65		-6 812,00
Мусор									**-2 211,57**		**-40 353,00**
240	**ФССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**	**1 т груза**	**-117,014578**	**1**	**-117,014578**	**3,28**		**-383,81**	**10,29**	**-3 949,00**
		Объем=407,475422-524,49									
		Всего по позиции							**-383,81**		**-3 949,00**
241	**ФССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км**	**1 т груза**	**-524,49**	**1**	**-524,49**	**11,81**		**-6 194,23**	**10,29**	**-63 739,00**
		Всего по позиции							**-6 194,23**		**-63 739,00**
		Всего по разделу 4 Строительно-монтажные работы (Литер А)							**-34 688,59**		
Раздел 5. Полы (Литер Д)											
1 этаж											
242	**ФЕРр57-1-2**	**Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков**	**100 м2**	**5,922**	**-1**	**-5,922**					
		Объем=592,2 / 100 * -1									
		1 ОТ					59,83		-354,31	25,74	-9 120,00
		ЗТ	чел.-ч	7,67		-45,42174					
		Итого по расценке									
		ФОТ					59,83		-354,31		-9 120,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-354,31		-9 120,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-315,34		-8 117,00
		Всего по позиции							-173,61		-4 469,00
243	**ФЕРр57-1-4**	**Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета**	**100 м2**	**5,922**	**-1**	**-5,922**			**-843,26**		**-21 706,00**
		Объем=592,2 / 100 * -1									
		1 ОТ					116,22		-688,25	25,74	-17 716,00
		ЗТ	чел.-ч	14,9		-88,2378					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке									
		ФОТ					116,22		-688,25		-17 716,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-688,25		-17 716,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-612,54		-15 767,00
		Всего по позиции							-337,24		-8 681,00
244	**ФЕРр57-1-1**	**Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги**	**100 м2**	**5,922**	**-1**	**-5,922**			**-1 638,03**		**-42 164,00**
		Объем=592,2 / 100 * -1									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	8,71		-51,58062	67,94		-402,34	25,74	-10 356,00
		Итого по расценке									
		ФОТ					67,94		-402,34		-10 356,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-402,34		-10 356,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-358,08		-9 217,00
		Всего по позиции							-197,15		-5 074,00
245	**ФЕРр51-3-1**	**Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта вручную**	**100 м3**	**0,5922**	**-1**	**-0,5922**			**-957,57**		**-24 647,00**
		Объем=(592,2*0,1) / 100 * -1									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					3 697,20		-2 189,48	25,74	-56 357,00
		3 в т.ч. ОТм					1,31		-0,78	10,29	-8,00
		4 М					0,23		-0,14	25,74	-4,00
		ЗТ	чел.-ч	474		-280,7028	294,43		-174,36	6,43	-1 121,00
		ЗТм	чел.-ч	0,02		-0,011844					
		Итого по расценке									
		ФОТ					3 992,94		-2 364,62		-57 486,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			-2 189,62		-56 361,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			-1 904,97		-49 034,00
		Всего по позиции							-875,85		-22 544,00
246	**ФССЦ-02.2.04.03-0003**	**Смесь песчано-гравийная природная**	**м3**	**-59,22**	**1**	**-59,22**	**60,00**		**-5 145,44**		**-129 064,00**
		Объем=Ф17*100							-3 553,20	6,43	-22 847,00
		Всего по позиции									
247	**ФЕР11-01-014-01**	**Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм**	**100 м2**	**-0,5922**	**1**	**-0,5922**			**-3 553,20**		**-22 847,00**
		Объем=(-592,2*0,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ									
		2 ЭМ					291,49	1,15	-198,51	25,74	-5 110,00
		3 в т.ч. ОТм					190,65	1,25	-141,13	10,29	-1 452,00
		4 М					127,83	1,25	-94,63	25,74	-2 436,00
							47,72		-28,26	6,43	-182,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	30,3	1,15	-20,635209					
		ЗТм	чел.-ч	11,02	1,25	-8,157555					
		Итого по расценке									
		ФОТ					529,86		-367,90		-6 744,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-293,14		-7 546,00
									-295,49		-7 606,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-161,96		-4 169,00
		Всего по позиции									
248	**ФССЦ-04.1.02.05-0005**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)**	**м3**	**-6,04044**	**1**	**-6,04044**	**600,00**		**-825,35**		**-18 519,00**
									-3 624,26	**6,43**	**-23 304,00**
		Всего по позиции									
249	**ФЕР06-03-004-12**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**т**	**-0,5922**	**1**	**-0,5922**			**-3 624,26**		**-23 304,00**
		Объем=592,2*-1/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ									
		2 ЭМ					102,78	1,15	-70,00	25,74	-1 802,00
		3 в т.ч. ОТм					30,45	1,25	-22,54	10,29	-232,00
		4 М					4,35	1,25	-3,22	25,74	-83,00
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	-7,899948	285,60		-169,13	6,43	-1 088,00
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	-0,2590875					
		Итого по расценке									
		ФОТ					418,83		-261,67		-3 122,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			-73,22		-1 885,00
									-67,22		-1 730,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			-36,10		-929,00
		Всего по позиции									
250	**ФССЦ-08.1.02.17-0083**	**Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм**	**м2**	**-592,2**	**1**	**-592,2**	**9,67**		**-364,99**		**-5 781,00**
									-5 726,57	**6,43**	**-36 822,00**
		Всего по позиции									
251	**ФЕР11-01-004-03**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой**	**100 м2**	**-5,922**	**1**	**-5,922**			**-5 726,57**		**-36 822,00**
		Объем=-592,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					297,78	1,15	-2 027,97	25,74	-52 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					47,77	1,25	-353,62	10,29	-3 639,00
		3 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	-51,37	25,74	-1 322,00
		4 М					1 007,75		-5 967,90	6,43	-38 374,00
		ЗТ	чел.-ч	29,6	1,15	-201,58488					
		ЗТм	чел.-ч	0,56	1,25	-4,1454					
		Итого по расценке									
		ФОТ					1 353,30		-8 349,49		-94 213,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-2 079,34		-53 522,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-2 095,97		-53 950,00
		Всего по позиции							-1 148,84		-29 571,00
252	**ФССЦ-12.1.02.15-0041**	**Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок**	**м2**	**-663,264**	**1**	**-663,264**	**12,37**		**-11 594,30**		**-177 734,00**
		Всего по позиции							**-8 204,58**	**6,43**	**-52 755,00**
255	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**5,922**	**-1**	**-5,922**			**-8 204,58**		**-52 755,00**
		Объем=592,2 / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					282,66	1,15	-1 925,00	25,74	-49 550,00
		2 ЭМ					43,61	1,25	-322,82	10,29	-3 322,00
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	-126,95	25,74	-3 268,00
		4 М					8,54		-50,57	6,43	-325,00
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	-242,44668					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	-9,401175					
		Итого по расценке									
		ФОТ					334,81		-2 298,39		-53 197,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-2 051,95		-52 818,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-2 068,37		-53 241,00
		Всего по позиции							-1 133,70		-29 182,00
256	**ФЕР11-01-011-02**	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)**	**100 м2**	**5,922**	**-1**	**-5,922**			**-5 500,46**		**-135 620,00**
		Объем=592,2 / 100 * -1									
	Добавить толщину 30мм (К=6)	ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3,49	6,9	-142,61	25,74	-3 671,00
		2 ЭМ					7,56	7,5	-335,78	10,29	-3 455,00
		3 в т.ч. ОТм					2,84	7,5	-126,14	25,74	-3 247,00
		ЗТ	чел.-ч	0,44	6,9	-17,979192					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	7,5	-9,32715					
		Итого по расценке									
		ФОТ					11,05		-478,39		-7 126,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-268,75		-6 918,00
									-270,90		-6 973,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-148,48		-3 822,00
		Всего по позиции							**-897,77**		**-17 921,00**
257	**ФССЦ-04.3.01.09-0015**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150**	**м3**	**-30,2022**	**1**	**-30,2022**	**548,30**		**-16 559,87**	**6,43**	**-106 480,00**
		Объем=Ф20.р1+Ф21.р1									
		Всего по позиции							**-16 559,87**		**-106 480,00**
258	**ФЕР11-01-047-01**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см**	**100 м2**	**5,922**	**-1**	**-5,922**					
		Объем=592,2 / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 713,07	1,15	-18 476,82	25,74	-475 593,00
		2 ЭМ					24,42	1,25	-180,77	10,29	-1 860,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	-129,77	25,74	-3 340,00
		4 М					85,74		-507,75	6,43	-3 265,00
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	-2114,053326					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	-12,806325					
		Итого по расценке									
		ФОТ					2 823,23		-19 165,34		-480 718,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-18 606,59		-478 933,00
									-18 755,44		-482 764,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-10 280,14		-264 610,00
		Всего по позиции							**-48 200,92**		**-1 228 092,00**
259	**ФССЦ-06.2.05.03-0003**	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм**	**м2**	**-604,044**	**1**	**-604,044**	**140,45**		**-84 837,98**	**6,43**	**-545 508,00**
		Всего по позиции							**-84 837,98**		**-545 508,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	ФССЦ-14.1.06.02-0005	**Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)**	т	-3,5532	1	-3,5532	5 938,43		-21 100,43	6,43	-135 676,00
		Объем=Ф22*100*0,006									
		Всего по позиции							-21 100,43		-135 676,00
261	ФССЦ-14.4.01.02-0029	**Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов**	кг	-116,0712	1	-116,0712	13,34		-1 548,39	6,43	-9 956,00
		Объем=Ф22*100*0,196									
		Всего по позиции							-1 548,39		-9 956,00
262	ФЕР15-01-019-05	**(Прим. плинтус из керамогранита на высоту плитки 40 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону**	100 м2	-1,386	1	-1,386					
		Объем=(-346,5*0,4) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	-1 686,49	25,74	-43 410,00
		2 ЭМ					31,75	1,25	-55,01	10,29	-566,00
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	-30,37	25,74	-782,00
		4 М					1,12		-1,55	6,43	-10,00
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	-183,712914					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	-2,858625					
		Итого по расценке									
		ФОТ					1 090,96		-1 743,05		-43 986,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-1 716,86		-44 192,00
									-1 545,17		-39 773,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-715,07		-18 406,00
		Всего по позиции									
263	ФССЦ-04.3.02.09-0101	**Затирка «Боларс» (разной цветности)**	т	-0,0693	1	-0,0693	7 159,36		-4 003,29		-102 165,00
		Всего по позиции							-496,14	6,43	-3 190,00
264	ФССЦ-06.2.05.03-0003	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм**	м2	-138,6	1	-138,6	140,45		-496,14		-3 190,00
		Всего по позиции							-19 466,37	6,43	-125 169,00
265	ФССЦ-14.1.06.02-0005	**Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)**	т	-0,51975	1	-0,51975	5 938,43		-19 466,37		-125 169,00
		Всего по позиции							-3 086,50	6,43	-19 846,00
Спортзал									-3 086,50		-19 846,00
266	ФЕРр57-1-2	**Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков**	100 м2	1,364	-1	-1,364					
		Объем=136,4 / 100 * -1									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	7,67		-10,46188	59,83		-81,61	25,74	-2 101,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке									
		ФОТ					59,83		-81,61		-2 101,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-81,61		-2 101,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-72,63		-1 870,00
		Всего по позиции							-39,99		-1 029,00
267	**ФЕРр57-1-4**	**Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета**	**100 м2**	**1,364**	**-1**	**-1,364**			**-194,23**		**-5 000,00**
		Объем=136,4 / 100 * -1									
	1	ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	14,9		-20,3236	116,22		-158,52	25,74	-4 080,00
		Итого по расценке									
		ФОТ					116,22		-158,52		-4 080,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-158,52		-4 080,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-141,08		-3 631,00
		Всего по позиции							-77,67		-1 999,00
268	**ФЕР11-01-034-01**	**Устройство покрытий: из досок паркетных**	**100 м2**	**1,364**	**-1**	**-1,364**			**-377,27**		**-9 710,00**
		Объем=136,4 / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ									
	2	ЭМ					297,98	1,15	-467,41	25,74	-12 031,00
	3	в т.ч. ОТм					72,19	1,25	-123,08	10,29	-1 266,00
	4	М					13,43	1,25	-22,90	25,74	-589,00
		ЗТ	чел.-ч	31,7	1,15	-49,72462	216,75		-295,65	6,43	-1 901,00
		ЗТм	чел.-ч	1,08	1,25	-1,8414					
		Итого по расценке									
		ФОТ					586,92		-886,14		-15 198,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-490,31		-12 620,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-494,23		-12 721,00
		Всего по позиции							-270,90		-6 973,00
269	**ФССЦ-11.1.01.05-0012**	**Доски паркетные, облицованные паркетными планками из: древесины бука, вяза**	**м2**	**-141,856**	**1**	**-141,856**	**336,90**		**-1 651,27**		**-34 892,00**
		Всего по позиции							**-47 791,29**	**6,43**	**-307 298,00**
270	**ФЕРр57-6-6**	**(Прим. циклевка деревянных полов) Циклевка паркетных полов**	**100 м2**	**1,364**	**-1**	**-1,364**			**-47 791,29**		**-307 298,00**
		Объем=136,4 / 100 * -1									
	1	ОТ									
							307,08		-418,86	25,74	-10 781,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					47,88		-65,31	10,29	-672,00
		4 М					1 540,42		-2 101,13	6,43	-13 510,00
		3Т	чел.-ч	36		-49,104					
		Итого по расценке					1 895,38		-2 585,30		-24 963,00
		ФОТ							-418,86		-10 781,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-372,79		-9 595,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-205,24		-5 283,00
		Всего по позиции							**-3 163,33**		**-39 841,00**
271	**ФЕР15-04-047-09**	**Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 1** Объем=30,2 / 100 * -1	**100 м2**	**0,302**	**-1**	**-0,302**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					420,51	1,15	-146,04	25,74	-3 759,00
		2 ЭМ					1,62	1,25	-0,61	10,29	-6,00
		3 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	-0,14	25,74	-4,00
		4 М					34,63		-10,46	6,43	-67,00
		3Т	чел.-ч	41,8	1,15	-14,51714					
		3Тм	чел.-ч	0,03	1,25	-0,011325					
		Итого по расценке					456,76		-157,11		-3 832,00
		ФОТ							-146,18		-3 763,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-131,56		-3 387,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-60,88		-1 567,00
		Всего по позиции							**-349,55**		**-8 786,00**
272	**ФЕР15-04-029-02**	**Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза** Объем=136,4 / 100 * -1	**100 м2**	**1,364**	**-1**	**-1,364**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					107,74	1,15	-169,00	25,74	-4 350,00
		2 ЭМ					2,28	1,25	-3,89	10,29	-40,00
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	-0,84	25,74	-22,00
		4 М					7,86		-10,72	6,43	-69,00
		3Т	чел.-ч	11,2	1,15	-17,56832					
		3Тм	чел.-ч	0,04	1,25	-0,0682					
		Итого по расценке					117,88		-183,61		-4 459,00
		ФОТ							-169,84		-4 372,00

1	2	3	4	5	6
Лестничные площадки					
79	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	-0,558	ФЕР15-01-045-01	
Лестницы, санузел, душевая					
80	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	-56,916	ФССЦ-06.2.05.03-0001	
81	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-0,3348	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
Раздел 3. Внутренние стены (Литер А)					
1 этаж+2 этаж					
94	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	-29,397	ФЕР46-02-009-02	
95	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	-66,247	ФЕР15-02-016-03	
96	Обивка поверхностей: изоляционным материалом	100 м2	-27,487	ФЕР15-02-033-01	
97	Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45х45 мм	м2	-2858,648	ФССЦ-01.7.12.16-0081	
1 этаж (отделка откосов и крепление наличников)					
123	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	-1,409	ФЕР15-02-031-01	
2 этаж (отделка откосов и крепление наличников)					
129	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	-0,8495	ФЕР15-02-031-01	
Перегородки					
1 этаж+2 этаж					
135	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м3	-2,92712	ФЕРр55-5-1	
140	Армирование кладки стен и других конструкций	т	-0,03992	ФЕР08-02-007-01	
141	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм	т	-0,03992	ФССЦ-08.4.03.02-0001	
143	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм	т	-0,021341	ФССЦ-08.3.08.02-0072	
Раздел 4. Строительно-монтажные работы (Литер А)					
Замена окон (1 этаж)					
155	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	-0,2192	ФЕРр58-3-1	
160	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	-1,096	ФЕРр58-34-4	
161	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	-1,096	ФЕР10-01-035-01	
162	Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм	м	-109,6	ФССЦ-11.3.03.01-0008	
163	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм	10 шт	-8,8	ФССЦ-11.3.03.14-1000	
Замена окон (2 этаж)					
164	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	-0,36	ФЕРр56-3-4	
165	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	-0,8	ФЕРр58-3-1	
170	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	-0,8	ФЕРр58-34-4	
171	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	-0,8	ФЕР10-01-035-01	
172	Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм	м	-80	ФССЦ-11.3.03.01-0008	

1	2	3	4	5	6
173	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм	10 шт	-8	ФССЦ-11.3.03.14-1000	
Гидроизоляция и утепление цоколь фасада					
174	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	-1,63	ФЕР46-02-009-02	
Перила					
189	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м	100 м	-0,698	ФЕРр68-38-1	
Изготовление и монтаж навесов над всеми крыльцами					
191.1	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	-4,4	ФЕР46-02-004-01	
Двери 1 этаж					
219	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	-0,46	ФЕРр56-9-1	
Отмостка					
228	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	-0,29064	ФЕРр68-12-4	
Мусор					
240	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	-117,014578	ФССЦпг-01-01-01-043	
241	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км	1 т груза	-524,49	ФССЦпг-03-21-01-011	
Раздел 5. Полы (Литер Д)					
1 этаж					
242	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	-5,922	ФЕРр57-1-2	
243	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	100 м2	-5,922	ФЕРр57-1-4	
244	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	-5,922	ФЕРр57-1-1	
245	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта вручную	100 м3	-0,5922	ФЕРр51-3-1	
246	Смесь песчано-гравийная природная	м3	-59,22	ФССЦ-02.2.04.03-0003	
247	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м2	-0,5922	ФЕР11-01-014-01	
248	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	-6,04044	ФССЦ-04.1.02.05-0005	
249	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	-0,5922	ФЕР06-03-004-12	
250	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	-592,2	ФССЦ-08.1.02.17-0083	
251	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2	-5,922	ФЕР11-01-004-03	
252	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	-663,264	ФССЦ-12.1.02.15-0041	
255	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	-5,922	ФЕР11-01-011-01	
256	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)	100 м2	-5,922	ФЕР11-01-011-02	
257	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	-30,2022	ФССЦ-04.3.01.09-0015	
258	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	-5,922	ФЕР11-01-047-01	
259	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-604,044	ФССЦ-06.2.05.03-0003	

1	2	3	4	5	6
260	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-3,5532	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
261	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	-116,0712	ФССЦ-14.4.01.02-0029	
262	(Прим. плинтус из керамогранита на высоту плитки 40 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	-1,386	ФЕР15-01-019-05	
263	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	-0,0693	ФССЦ-04.3.02.09-0101	
264	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-138,6	ФССЦ-06.2.05.03-0003	
265	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-0,51975	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
Спортзал					
266	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	-1,364	ФЕРр57-1-2	
267	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	100 м2	-1,364	ФЕРр57-1-4	
268	Устройство покрытий: из досок паркетных	100 м2	-1,364	ФЕР11-01-034-01	
269	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из: древесины бука, вяза	м2	-141,856	ФССЦ-11.1.01.05-0012	
270	(Прим. циклевка деревянных полов) Циклевка паркетных полов	100 м2	-1,364	ФЕРр57-6-6	
271	Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам, категория сложности: 1	100 м2	-0,302	ФЕР15-04-047-09	
272	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м2	-1,364	ФЕР15-04-029-02	
273	Лак алкидный: ОРЕОЛ, глянцевый	т	-0,028371	ФССЦ-14.4.03.01-0003	
Раздел 7. Внутренние стены (Литер Д)					
1 этаж					
282	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	-3,105	ФЕР46-02-009-02	
283	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	-3,105	ФЕР15-02-016-03	
284	Обивка поверхностей: изоляционным материалом	100 м2	-3,105	ФЕР15-02-033-01	
285	Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45х45 мм	м2	-322,92	ФССЦ-01.7.12.16-0081	
1 этаж (отделка откосов и крепление наличников)					
293	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	-0,46675	ФЕР15-02-031-01	
1 этаж (перегородки)					
299	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м3	-0,384	ФЕРр55-5-1	
Раздел 8. Строительно-монтажные работы (Литер Д)					
Леса					
300	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	-4,7	ФЕР08-07-001-02	
Замена окон (1 этаж)					
301	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	-0,108	ФЕРр56-3-4	
307	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	-0,24	ФЕРр58-34-4	
308	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	-0,24	ФЕР10-01-035-01	

1	2	3	4	5	6
309	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм	10 шт	-4	ФССЦ-11.3.03.14-1000	
310	Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм	м	-24	ФССЦ-11.3.03.01-0008	
Монтаж кровли. Водосточная система демонтаж, монтаж					
311	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	-6,24	ФЕР46-04-008-02	
312	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	-6,24	ФЕРр58-1-1	
313	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2	-6,24	ФЕРр58-1-2	
315	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2	-5,98	ФЕРр58-17-2	
316	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2	-6,24	ФЕРр58-13-1	
317	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	-717,6	ФССЦ-01.7.07.12-0022	
318	Установка стропил	м3	-3,05	ФЕР10-01-002-01	
319	Устройство слуховых окон	шт	-2	ФЕР10-01-003-01	
320	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	-6,24	ФЕРр58-12-2	
321	Устройство: карнизов	100 м2	-0,5	ФЕР10-01-008-05	
322	Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м3	шт	-12	ФЕР10-01-001-03	
323	Балки прямые клееные, сплоченные	м3	-6,75	ФССЦ-11.2.06.02-0001	
324	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2	-6,24	ФЕР12-01-023-01	
325	Металлочерепица «Элит» с покрытием: полиэстер	м2	-761,28	ФССЦ-12.1.03.02-0011	
326	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	-0,9	ФЕРр58-3-1	
327	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м	-0,224	ФЕРр58-3-2	
328	Устройство желобов: подвесных	100 м	-0,9	ФЕР12-01-009-02	
329	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,297	08.3.05.05-0051 Удален из поз. 328	
330	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм	шт	-30	ФССЦ-12.1.01.05-0035	
331	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм (150 мм)	шт	-90	ФССЦ-12.1.01.05-0058	
332	Угол желоба 90° металлический наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм (150 мм)	шт	-8	ФССЦ-12.1.01.05-0081	
333	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	-22,4	ФЕР12-01-035-03	
334	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт	-23	ФССЦ-12.1.01.05-0067	
335	Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	-34	ФССЦ-12.1.01.05-0024	
336	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	-4	ФЕР12-01-035-02	
337	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм	шт	-4	ФССЦ-12.1.01.05-0005	
338	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	-8	ФЕР12-01-035-01	

1	2	3	4	5	6
339	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	-8	ФССЦ-12.1.01.05-0051	
340	Монтаж снегозадержателя: уголкового	100 м	-0,9	ФЕР12-01-032-01	
341	Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 95х65 мм, длина 2000 мм	шт	-45	ФССЦ-12.1.01.05-0031	
342	Ограждение кровель перилами	100 м	-0,9	ФЕР12-01-012-01	
343	Конструкции стальные перил	т	-0,27	ФССЦ-07.2.07.13-0071	
344	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2	-5,98	ФЕРр58-13-1	
345	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	-687,7	ФССЦ-01.7.07.12-0022	
Гидроизоляция и утепление цоколь фасада					
348	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	-0,54	ФЕР46-02-009-02	
Перила					
363	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м	100 м	-0,12	ФЕРр68-38-1	
Изготовление и монтаж навесов над всеми крыльцами					
365.1	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	-1,1	ФЕР46-02-004-01	
Двери 1 этаж					
374	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	-0,12	ФЕРр56-9-1	
Отмостка					
379	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	-0,108	ФЕРр68-12-4	
380	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	-0,0162	ФЕР01-01-004-05	
Мусор					
391	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	-146	ФССЦпг-01-01-01-043	
392	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км	1 т груза	-146	ФССЦпг-03-21-01-011	

Заказчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края М.Е. Авакьян

Приложение 7
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008515 на выполнение работ
по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу:
ст. Каневская, ул. Чигиринская,
д. № 72; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301938»

Приложение № 12
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008515
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

_____
"____" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 3
Муниципального образования Каневской район
_____И. Н. Приймак

"____" _____ 2026 года

Наименование редакции сметных нормативов — Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта — ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3, расположенного по адресу: ст.Каневская ул. Чигиринская 72
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02 (минус)

Сети связи

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	-32,14	(-1,25)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	-24,25	(-0,94)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	-10,15	(-0,39)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		-50,54	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов			чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пожарная сигнализация (Литер А)											
1	**ФЕРр67-1-1**	**Демонтаж: скрытой электропроводки**	**100 м**	**-17,82**	**1**	**-17,82**					
		Объем=-1782 / 100									
		1 ОТ					19,81		-353,01	25,74	-9 086,00
		ЗТ	чел.-ч	2,54		-45,2628					
		Итого по расценке					19,81		-353,01		-9 086,00
		ФОТ							-353,01		-9 086,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			-321,24		-8 268,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			-169,44		-4 361,00
		Всего по позиции							**-843,69**		**-21 715,00**
		Всего по разделу 1 Пожарная сигнализация (Литер А)							**-843,69**		
Раздел 5. Пожарная сигнализация (Литер Д)											
133	**ФЕРр67-1-1**	**Демонтаж: скрытой электропроводки**	**100 м**	**-2,079**	**1**	**-2,079**					
		Объем=-207,9 / 100									
		1 ОТ					19,81		-41,18	25,74	-1 060,00
		ЗТ	чел.-ч	2,54		-5,28066					
		Итого по расценке					19,81		-41,18		-1 060,00
		ФОТ							-41,18		-1 060,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			-37,47		-965,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			-19,77		-509,00
		Всего по позиции							**-98,42**		**-2 534,00**
		Всего по разделу 5 Пожарная сигнализация (Литер Д)							**-98,42**		
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							-394,19		-10 146,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-394,19		-10 146,00
		Строительные работы							-942,11		-24 249,00
		в том числе:									
		оплата труда							-394,19		-10 146,00
		накладные расходы							-358,71		-9 233,00
		сметная прибыль							-189,21		-4 870,00
		Всего ФОТ (справочно)							-394,19		-10 146,00
		Всего накладные расходы (справочно)							-358,71		-9 233,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							-189,21		-4 870,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего							**-942,11**		**-24 249,00**
		Индекс фактической инфляции (1,1494) * Индекс прогнозной инфляции (1,0438) * Понижающий коэффициент (0,95256814431) * Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам закупочных процедур (0,96648044693) **1,1494*1,0438*0,95256814431*0,96648044693**							**-1 040,59**		**-26 784,00**
		НДС 20%							-208,12		-5 356,80
		ВСЕГО по смете							**-1 248,71**		**-32 140,80**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				-50,54346					

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края М.Е. Авакьян

Приложение 8
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008515 на выполнение
работ по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ №3, расположенного по
адресу: ст. Каневская, ул. Чигиринская,
д. № 72; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301938»

Приложение № 13
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008515
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ СОШ № 3
Муниципального образования Каневской район
_____И. Н. Приймак

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-02 (минус)

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3, расположенного по адресу: ст.Каневская ул. Чигиринская 72

Сети связи

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Пожарная сигнализация (Литер А)					
1	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	-17,82	ФЕРр67-1-1	
Раздел 5. Пожарная сигнализация (Литер Д)					
133	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	-2,079	ФЕРр67-1-1	

Заказчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края М.Е. Авакьян

Приложение 9
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008515 на выполнение работ
по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу:
ст. Каневская, ул. Чигиринская,
д. № 72; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301938»

Приложение № 14
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008515 (в
редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

Приложение № 2

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 3
Муниципального образования Каневской район
_____И. Н. Приймак

"____" _____ 2026 года

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3, расположенного по адресу: ст.Каневская ул. Чигиринская 72

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03 (минус)

Электроснабжение

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	-1 254,92	(-157,55)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	-6,39	(-0,25)	тыс.руб.
монтажных работ	-915,80	(-113,56)	тыс.руб.
оборудования	-24,60	(-5,06)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	-97,50	(-3,79)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		-401,79	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		-12,28	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Электромонтажные работы (Литер А)											
2	**ФЕРм08-02-395-01**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)**	**т**	**0,67**	**-1**	**-0,67**					
		Объем=0,67 * -1									
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		1 ОТ					507,60	1,05	-357,10	25,74	-9 192,00
		2 ЭМ					311,28		-208,56	10,29	-2 146,00
		3 в т.ч. ОТм					31,38		-21,02	25,74	-541,00
		4 М					68,63		-45,98	6,43	-296,00
		ЗТ	чел.-ч	54	1,05	-37,989					
		ЗТм	чел.-ч	2,5		-1,675					
		Итого по расценке									
		ФОТ					887,51		-611,64		-11 634,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-378,12		-9 733,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-366,78		-9 441,00
		Всего по позиции							-192,84		-4 964,00
3	**ФССЦ-20.2.07.05-0004**	**Лоток кабельный оцинкованный: перфорированный PNK 300-300x50 мм, длина 2,5 м**	**шт**	**144**	**-1**	**-144**	**61,57**		**-1 171,26**		**-26 039,00**
		Объем=144 * -1							**-8 866,08**	**6,43**	**-57 009,00**
		Всего по позиции							**-8 866,08**		**-57 009,00**
4	**ФССЦ-20.2.07.09-0013**	**Угол горизонтальный 90° перфорированный КГ 200x65-90 ХЛ1, горячеоцинкованный**	**шт**	**26**	**-1**	**-26**	**54,15**		**-1 407,90**	**6,43**	**-9 053,00**
		Объем=26 * -1									
		Всего по позиции							**-1 407,90**		**-9 053,00**
5	**ФССЦ-20.2.07.08-0002**	**Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий ЛГОм-200 (ЛО-3-400), горячеоцинкованный**	**шт**	**80**	**-1**	**-80**	**430,68**		**-34 454,40**	**6,43**	**-221 542,00**
		Объем=80 * -1									
		Всего по позиции							**-34 454,40**		**-221 542,00**
6	**ФЕРм08-02-398-01**	**Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)**	**100 м**	**18**	**-1**	**-18**					
		Объем=1800 / 100 * -1									
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		1 ОТ					9,68	1,05	-182,95	25,74	-4 709,00
		2 ЭМ					1,81		-32,58	10,29	-335,00
		3 в т.ч. ОТм					0,26		-4,68	25,74	-120,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					9,93		-178,74	6,43	-1 149,00
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,05	-19,467					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		-0,36					
		Итого по расценке					21,42		-394,27		-6 193,00
		ФОТ							-187,63		-4 829,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-182,00		-4 684,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-95,69		-2 463,00
		Всего по позиции							**-671,96**		**-13 340,00**
7	**ФССЦ-21.1.06.09-0099**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660**	**1000 м**	**-1,836**	**1**	**-1,836**	**3 036,70**		**-5 575,38**	**6,43**	**-35 850,00**
		Объем=(Ф2*100*1,02) / 1000									
		Всего по позиции							**-5 575,38**		**-35 850,00**
8	**ФЕРм08-02-399-02**	**Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)**	**100 м**	**-10,2**	**1**	**-10,2**					
		Объем=-1020 / 100									
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		1 ОТ					35,34	1,05	-378,49	25,74	-9 742,00
		2 ЭМ					1,81		-18,46	10,29	-190,00
		3 в т.ч. ОТм					0,26		-2,65	25,74	-68,00
		4 М					10,80		-110,16	6,43	-708,00
		ЗТ	чел.-ч	3,76	1,05	-40,2696					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		-0,204					
		Итого по расценке					47,95		-507,11		-10 640,00
		ФОТ							-381,14		-9 810,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-369,71		-9 516,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-194,38		-5 003,00
		Всего по позиции							**-1 071,20**		**-25 159,00**
9	**ФССЦ-21.1.06.09-0100**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660**	**1000 м**	**-1,0404**	**1**	**-1,0404**	**4 814,02**		**-5 008,51**	**6,43**	**-32 205,00**
		Объем=(Ф3*100*1,02) / 1000									
		Всего по позиции							**-5 008,51**		**-32 205,00**
10	**ФЕРм08-02-403-03**	**Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах**	**100 м**	**-5,6**	**1**	**-5,6**					
		Объем=-560 / 100									
		1 ОТ					155,10		-868,56	25,74	-22 357,00
		2 ЭМ					3,62		-20,27	10,29	-209,00
		3 в т.ч. ОТм					0,50		-2,80	25,74	-72,00
		4 М					41,08		-230,05	6,43	-1 479,00
		ЗТ	чел.-ч	16,5		-92,4					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		-0,224					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					199,80		-1 118,88		-24 045,00
		ФОТ							-871,36		-22 429,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-845,22		-21 756,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-444,39		-11 439,00
		Всего по позиции							**-2 408,49**		**-57 240,00**
11	**ФССЦ-21.1.06.09-0100**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660**	**1000 м**	**-0,5712**	**1**	**-0,5712**	**4 814,02**		**-2 749,77**	**6,43**	**-17 681,00**
		Объем=Ф1/10*1,02									
		Всего по позиции							**-2 749,77**		**-17 681,00**
12	**ФССЦ-20.5.02.10-0011**	**Коробка распределительная УК-2П**	**шт**	**-186**	**1**	**-186**	**5,54**		**-1 030,44**	**6,43**	**-6 626,00**
		Всего по позиции							**-1 030,44**		**-6 626,00**
13	**ФЕРм08-02-399-02**	**Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)**	**100 м**	**-1,3**	**1**	**-1,3**					
		Объем=-130 / 100									
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		1 ОТ					35,34	1,05	-48,24	25,74	-1 242,00
		2 ЭМ					1,81		-2,35	10,29	-24,00
		3 в т.ч. ОТм					0,26		-0,34	25,74	-9,00
		4 М					10,80		-14,04	6,43	-90,00
		ЗТ	чел.-ч	3,76	1,05	-5,1324					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		-0,026					
		Итого по расценке					47,95		-64,63		-1 356,00
		ФОТ							-48,58		-1 251,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-47,12		-1 213,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-24,78		-638,00
		Всего по позиции							**-136,53**		**-3 207,00**
14	**ФССЦ-21.1.06.09-0101**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х4-660**	**1000 м**	**-0,1326**	**1**	**-0,1326**	**7 661,57**		**-1 015,92**	**6,43**	**-6 532,00**
		Объем=(Ф4*100*1,02) / 1000									
		Всего по позиции							**-1 015,92**		**-6 532,00**
19	**ФЕРм08-03-573-04**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм**	**шт**	**5**	**-1**	**-5**					
		Объем=5 * -1									
		1 ОТ					20,44		-102,20	25,74	-2 631,00
		2 ЭМ					33,47		-167,35	10,29	-1 722,00
		3 в т.ч. ОТм					3,42		-17,10	25,74	-440,00
		4 М					2,94		-14,70	6,43	-95,00
		ЗТ	чел.-ч	2,06		-10,3					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		-1,55					
		Итого по расценке					56,85		-284,25		-4 448,00
		ФОТ							-119,30		-3 071,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-115,72		-2 979,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-60,84		-1 566,00
		Всего по позиции							**-460,81**		**-8 993,00**
21	**ФЕРм08-01-080-01**	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2** Объем=108 * -1	**шт**	**108**	**-1**	**-108**					
		1 ОТ					9,91		-1 070,28	25,74	-27 549,00
		2 ЭМ					5,43		-586,44	10,29	-6 034,00
		3 в т.ч. ОТм					0,76		-82,08	25,74	-2 113,00
		4 М					0,56		-60,48	6,43	-389,00
		ЗТ	чел.-ч	1,03		-111,24					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		-6,48					
		Итого по расценке					15,90		-1 717,20		-33 972,00
		ФОТ							-1 152,36		-29 662,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-1 117,79		-28 772,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-587,70		-15 128,00
		Всего по позиции							**-3 422,69**		**-77 872,00**
22 О	**ФССЦ-62.1.01.09-0075**	**Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25А** Объем=108 * -1	**шт**	**108**	**-1**	**-108**	**46,02**		**-4 970,16**	**4,86**	**-24 155,00**
		Всего по позиции							**-4 970,16**		**-24 155,00**
Заземление											
32	**ФЕРм08-02-472-02**	**Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2** Объем=-260 / 100	**100 м**	**-2,6**	**1**	**-2,6**					
		1 ОТ					135,36		-351,94	25,74	-9 059,00
		2 ЭМ					58,09		-151,03	10,29	-1 554,00
		3 в т.ч. ОТм					5,02		-13,05	25,74	-336,00
		4 М					894,60		-2 325,96	6,43	-14 956,00
		ЗТ	чел.-ч	14,4		-37,44					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		-1,04					
		Итого по расценке					1 088,05		-2 828,93		-25 569,00
		ФОТ							-364,99		-9 395,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-354,04		-9 113,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-186,14		-4 791,00
		Всего по позиции							**-3 369,11**		**-39 473,00**
33	**ФССЦ-08.3.07.01-0041**	**Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм**	**т**	**-0,2796**	**1**	**-0,2796**	**6 100,00**		**-1 705,56**	**6,43**	**-10 967,00**
		Всего по позиции							**-1 705,56**		**-10 967,00**
		Всего по разделу 1 Электромонтажные работы (Литер А)							**-79 496,17**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Электромонтажные работы (Литер Д)											
34	**ФЕРр67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**1,06**	**-1**	**-1,06**					
		Объем=106 / 100 * -1									
		1 ОТ					75,19		-79,70	25,74	-2 051,00
		2 ЭМ					0,31		-0,33	10,29	-3,00
		3 в т.ч. ОТм					0,14		-0,15	25,74	-4,00
		ЗТ	чел.-ч	9,64		-10,2184					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		-0,0106					
		Итого по расценке									
		ФОТ					75,50		-80,03		-2 054,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			-79,85		-2 055,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			-72,66		-1 870,00
		Всего по позиции							-38,33		-986,00
35	**ФЕРм08-02-395-01**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)**	**т**	**0,07**	**-1**	**-0,07**			**-191,02**		**-4 910,00**
		Объем=0,07 * -1									
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		1 ОТ					507,60	1,05	-37,31	25,74	-960,00
		2 ЭМ					311,28		-21,79	10,29	-224,00
		3 в т.ч. ОТм					31,38		-2,20	25,74	-57,00
		4 М					68,63		-4,80	6,43	-31,00
		ЗТ	чел.-ч	54	1,05	-3,969					
		ЗТм	чел.-ч	2,5		-0,175					
		Итого по расценке									
		ФОТ					887,51		-63,90		-1 215,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-39,51		-1 017,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-38,32		-986,00
		Всего по позиции							-20,15		-519,00
36	**ФССЦ-20.2.07.05-0004**	**Лоток кабельный оцинкованный: перфорированный PNK 300-300x50 мм, длина 2,5 м**	**шт**	**13**	**-1**	**-13**	**61,57**		**-122,37**		**-2 720,00**
		Объем=13 * -1							**-800,41**	**6,43**	**-5 147,00**
		Всего по позиции							**-800,41**		**-5 147,00**
37	**ФССЦ-20.2.07.09-0013**	**Угол горизонтальный 90° перфорированный КГ 200x65-90 ХЛ1, горячеоцинкованный**	**шт**	**26**	**-1**	**-26**	**54,15**		**-1 407,90**	**6,43**	**-9 053,00**
		Объем=26 * -1									
		Всего по позиции							**-1 407,90**		**-9 053,00**
38	**ФССЦ-20.2.07.08-0002**	**Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий ЛГОм-200 (ЛО-3-400), горячеоцинкованный**	**шт**	**80**	**-1**	**-80**	**430,68**		**-34 454,40**	**6,43**	**-221 542,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=80 * -1									
		Всего по позиции									
39	ФЕРм08-02-399-02	**Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)**	**100 м**	**2,36**	**-1**	**-2,36**			**-34 454,40**		**-221 542,00**
		Объем=236 / 100 * -1									
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					35,34	1,05	-87,57	25,74	-2 254,00
		3 в т.ч. ОТм					1,81		-4,27	10,29	-44,00
		4 М					0,26		-0,61	25,74	-16,00
		ЗТ					10,80		-25,49	6,43	-164,00
		ЗТм	чел.-ч	3,76	1,05	-9,31728					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,02		-0,0472					
		ФОТ					47,95		-117,33		-2 462,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-88,18		-2 270,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-85,53		-2 202,00
		Всего по позиции							-44,97		-1 158,00
40	ФССЦ-21.1.06.09-0099	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660**	**1000 м**	**-0,24072**	**1**	**-0,24072**	**3 036,70**		**-247,83**		**-5 822,00**
		Объем=(-236*1,02) / 1000							-730,99	6,43	-4 700,00
		Всего по позиции									
41	ФЕРм08-02-403-03	**Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах**	**100 м**	**1**	**-1**	**-1**			**-730,99**		**-4 700,00**
		Объем=100 / 100 * -1									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					155,10		-155,10	25,74	-3 992,00
		3 в т.ч. ОТм					3,62		-3,62	10,29	-37,00
		4 М					0,50		-0,50	25,74	-13,00
		ЗТ					41,08		-41,08	6,43	-264,00
		ЗТм	чел.-ч	16,5		-16,5					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,04		-0,04					
		ФОТ					199,80		-199,80		-4 293,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-155,60		-4 005,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-150,93		-3 885,00
		Всего по позиции							-79,36		-2 043,00
42	ФССЦ-21.1.06.09-0100	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660**	**1000 м**	**0,102**	**-1**	**-0,102**	**4 814,02**		**-430,09**		**-10 221,00**
		Объем=(100*1,02) / 1000 * -1							-491,03	6,43	-3 157,00
		Всего по позиции									
43	ФССЦ-20.5.02.10-0011	**Коробка распределительная УК-2П**	**шт**	**5**	**-1**	**-5**	**5,54**		**-491,03**		**-3 157,00**
									-27,70	6,43	-178,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-152,86		-3 935,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-70,74		-1 821,00
		Всего по позиции							**-407,21**		**-10 215,00**
273	**ФССЦ-14.4.03.01-0003**	**Лак алкидный: ОРЕОЛ, глянцевый**	**т**	**-0,028371**	**1**	**-0,028371**	**45 905,29**		**-1 302,38**	**6,43**	**-8 374,00**
		Всего по позиции							**-1 302,38**		**-8 374,00**
		Всего по разделу 5 Полы (Литер Д)							**-303 412,20**		
Раздел 7. Внутренние стены (Литер Д)											
1 этаж											
282	**ФЕР46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**3,105**	**-1**	**-3,105**					
		Объем=310,5 / 100 * -1									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	22,82		-70,8561	178,00		-552,69	25,74	-14 226,00
		Итого по расценке									
		ФОТ					178,00		-552,69		-14 226,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-552,69 -569,27		-14 226,00 -14 653,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-326,09		-8 393,00
		Всего по позиции							**-1 448,05**		**-37 272,00**
283	**ФЕР15-02-016-03**	**Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен**	**100 м2**	**3,105**	**-1**	**-3,105**					
		Объем=310,5 / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					695,60	1,15	-2 483,81	25,74	-63 933,00
		2 ЭМ					92,77	1,25	-360,06	10,29	-3 705,00
		3 в т.ч. ОТм					53,22	1,25	-206,56	25,74	-5 317,00
		4 М					1 130,40		-3 509,89	6,43	-22 569,00
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	-264,2355					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	-21,502125					
		Итого по расценке									
		ФОТ					1 918,77		-6 353,76		-90 207,00
									-2 690,37		-69 250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-2 421,33		-62 325,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-1 120,54		-28 843,00
		Всего по позиции							**-9 895,63**		**-181 375,00**
284	**ФЕР15-02-033-01**	**Обивка поверхностей: изоляционным материалом**	**100 м2**	**3,105**	**-1**	**-3,105**					
		Объем=310,5 / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					43,01	1,15	-153,58	25,74	-3 953,00
		2 ЭМ					2,63	1,25	-10,21	10,29	-105,00
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	-1,79	25,74	-46,00
		4 М					2,91		-9,04	6,43	-58,00
		ЗТ	чел.-ч	5,6	1,15	-19,9962					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	-0,15525					
		Итого по расценке					48,55		-172,83		-4 116,00
		ФОТ							-155,37		-3 999,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-139,83		-3 599,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-64,71		-1 666,00
		Всего по позиции							**-377,37**		**-9 381,00**
285	**ФССЦ-01.7.12.16-0081**	**Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45х45 мм**	**м2**	**-322,92**	**1**	**-322,92**	**13,47**		**-4 349,73**	**6,43**	**-27 969,00**
		Всего по позиции							**-4 349,73**		**-27 969,00**
1 этаж (отделка откосов и крепление наличников)											
293	**ФЕР15-02-031-01**	**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских**	**100 м2**	**-0,46675**	**1**	**-0,46675**					
		Объем=-46,675 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 662,91	1,15	-892,59	25,74	-22 975,00
		2 ЭМ					64,40	1,25	-37,57	10,29	-387,00
		3 в т.ч. ОТм					27,81	1,25	-16,23	25,74	-418,00
		4 М					2 246,51		-1 048,56	6,43	-6 742,00
		ЗТ	чел.-ч	179	1,15	-96,0804875					
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,25	-1,2018813					
		Итого по расценке					3 973,82		-1 978,72		-30 104,00
		ФОТ							-908,82		-23 393,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			-817,94		-21 054,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			-378,52		-9 743,00
		Всего по позиции							**-3 175,18**		**-60 901,00**
1 этаж (перегородки)											
299	**ФЕРр55-5-1**	**Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи**	**м3**	**-0,384**	**1**	**-0,384**					
	1	ОТ					123,86		-47,56	25,74	-1 224,00
	2	ЭМ					80,40		-30,87	10,29	-318,00
		ЗТ	чел.-ч	15,88		-6,09792					
		Итого по расценке					204,26		-78,43		-1 542,00
		ФОТ							-47,56		-1 224,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.89	НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	92		92			-43,76		-1 126,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.89	СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49			-23,30		-600,00
		Всего по позиции							**-145,49**		**-3 268,00**
		Всего по разделу 7 Внутренние стены (Литер Д)							**-19 391,45**		
Раздел 8. Строительно-монтажные работы (Литер Д)											
Леса											
300	**ФЕР08-07-001-02**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ** Объем=-470 / 100	**100 м2**	**-4,7**	**1**	**-4,7**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					375,84	1,15	-2 031,42	25,74	-52 289,00
	2	ЭМ					4,60	1,25	-27,03	10,29	-278,00
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,25	-4,76	25,74	-123,00
	4	М					343,22		-1 613,13	6,43	-10 372,00
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	-235,1175					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	-0,41125					
		Итого по расценке					723,66		-3 671,58		-62 939,00
		ФОТ							-2 036,18		-52 412,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			-2 015,82		-51 888,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-1 194,22		-30 740,00
		Всего по позиции							**-6 881,62**		**-145 567,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Замена окон (1 этаж)											
301	**ФЕРр56-3-4**	**Снятие подоконных досок: пластиковых** Объем=(-1,2*0,45*20) / 100	**100 м2**	**-0,108**	**1**	**-0,108**					
		1 ОТ					113,78		-12,29	25,74	-316,00
		ЗТ	чел.-ч	14,7		-1,5876					
		Итого по расценке					113,78		-12,29		-316,00
		ФОТ							-12,29		-316,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-11,06		-284,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			-5,78		-149,00
		Всего по позиции							**-29,13**		**-749,00**
307	**ФЕРр58-34-4**	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали** Объем=-24 / 100	**100 м**	**-0,24**	**1**	**-0,24**					
		1 ОТ					222,80		-53,47	25,74	-1 376,00
		2 ЭМ					3,85		-0,92	10,29	-9,00
		3 в т.ч. ОТм					1,16		-0,28	25,74	-7,00
		4 М					2 387,16		-572,92	6,43	-3 684,00
		ЗТ	чел.-ч	26,12		-6,2688					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		-0,0216					
		Итого по расценке					2 613,81		-627,31		-5 069,00
		ФОТ							-53,75		-1 383,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-48,38		-1 245,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-24,73		-636,00
		Всего по позиции							**-700,42**		**-6 950,00**
308	**ФЕР10-01-035-01**	**Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м** Объем=(-1,2*20) / 100	**100 м**	**-0,24**	**1**	**-0,24**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					165,82	1,15	-45,77	25,74	-1 178,00
		2 ЭМ					10,45	1,25	-3,14	10,29	-32,00
		3 в т.ч. ОТм					2,16	1,25	-0,65	25,74	-17,00
		4 М					2 189,21		-525,41	6,43	-3 378,00
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,15	-5,36544					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	-0,054					
		Итого по расценке					2 365,48		-574,32		-4 588,00
		ФОТ							-46,42		-1 195,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-45,12		-1 162,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-21,70		-559,00
		Всего по позиции							**-641,14**		**-6 309,00**
309	**ФССЦ-11.3.03.14-1000**	**Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм**	**10 шт**	**-4**	**1**	**-4**	**3,15**		**-12,60**	**6,43**	**-81,00**
		Объем=(-20*2) / 10									
		Всего по позиции							**-12,60**		**-81,00**
310	**ФССЦ-11.3.03.01-0008**	**Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм**	**м**	**-24**	**1**	**-24**	**55,75**		**-1 338,00**	**6,43**	**-8 603,00**
		Объем=-1,2*20									
		Всего по позиции							**-1 338,00**		**-8 603,00**
Монтаж кровли. Водосточная система демонтаж, монтаж											
311	**ФЕР46-04-008-02**	**Разборка покрытий кровель: из листовой стали**	**100 м2**	**6,24**	**-1**	**-6,24**					
		Объем=624 / 100 * -1									
		1 ОТ					66,92		-417,58	25,74	-10 749,00
		2 ЭМ					12,52		-78,12	10,29	-804,00
		ЗТ	чел.-ч	8,58		-53,5392					
		Итого по расценке					79,44		-495,70		-11 553,00
		ФОТ							-417,58		-10 749,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			-380,00		-9 782,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			-217,14		-5 589,00
		Всего по позиции							**-1 092,84**		**-26 924,00**
312	**ФЕРр58-1-1**	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами**	**100 м2**	**6,24**	**-1**	**-6,24**					
		Объем=624 / 100 * -1									
		1 ОТ					120,37		-751,11	25,74	-19 334,00
		2 ЭМ					39,74		-247,98	10,29	-2 552,00
		3 в т.ч. ОТм					6,21		-38,75	25,74	-997,00
		ЗТ	чел.-ч	15,16		-94,5984					
		ЗТм	чел.-ч	0,46		-2,8704					
		Итого по расценке					160,11		-999,09		-21 886,00
		ФОТ							-789,86		-20 331,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-710,87		-18 298,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-363,34		-9 352,00
		Всего по позиции							**-2 073,30**		**-49 536,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	**ФЕРр58-1-2**	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок**	**100 м2**	**6,24**	**-1**	**-6,24**					
		Объем=624 / 100 * -1									
		1 ОТ					183,48		-1 144,92	25,74	-29 470,00
		2 ЭМ					25,06		-156,37	10,29	-1 609,00
		3 в т.ч. ОТм					3,92		-24,46	25,74	-630,00
		ЗТ	чел.-ч	22,68		-141,5232					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		-1,8096					
		Итого по расценке					208,54		-1 301,29		-31 079,00
		ФОТ							-1 169,38		-30 100,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-1 052,44		-27 090,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-537,91		-13 846,00
		Всего по позиции							**-2 891,64**		**-72 015,00**
315	**ФЕРр58-17-2**	**Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм**	**100 м2**	**5,98**	**-1**	**-5,98**					
		Объем=598 / 100 * -1									
		1 ОТ					99,67		-596,03	25,74	-15 342,00
		2 ЭМ					1,89		-11,30	10,29	-116,00
		ЗТ	чел.-ч	13,08		-78,2184					
		Итого по расценке					101,56		-607,33		-15 458,00
		ФОТ							-596,03		-15 342,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-536,43		-13 808,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-274,17		-7 057,00
		Всего по позиции							**-1 417,93**		**-36 323,00**
316	**ФЕРр58-13-1**	**Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок**	**100 м2**	**6,24**	**-1**	**-6,24**					
		Объем=624 / 100 * -1									
		1 ОТ					37,77		-235,68	25,74	-6 066,00
		2 ЭМ					5,41		-33,76	10,29	-347,00
		3 в т.ч. ОТм					1,33		-8,30	25,74	-214,00
		4 М					25,43		-158,68	6,43	-1 020,00
		ЗТ	чел.-ч	4,71		-29,3904					
		ЗТм	чел.-ч	0,11		-0,6864					
		Итого по расценке					68,61		-428,12		-7 433,00
		ФОТ							-243,98		-6 280,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-219,58		-5 652,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-112,23		-2 889,00
		Всего по позиции							**-759,93**		**-15 974,00**
317	**ФССЦ-01.7.07.12-0022**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм**	**м2**	**-717,6**	**1**	**-717,6**	**12,19**		**-8 747,54**	**6,43**	**-56 247,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**-8 747,54**		**-56 247,00**
318	**ФЕР10-01-002-01**	**Установка стропил**	**м3**	**-3,05**	**1**	**-3,05**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					197,78	1,15	-693,71	25,74	-17 856,00
		2 ЭМ					31,77	1,25	-121,12	10,29	-1 246,00
		3 в т.ч. ОТм					4,58	1,25	-17,46	25,74	-449,00
		4 М					2 068,16		-6 307,89	6,43	-40 560,00
		ЗТ	чел.-ч	23,8	1,15	-83,4785					
		ЗТм	чел.-ч	0,37	1,25	-1,410625					
		Итого по расценке					2 297,71		-7 122,72		-59 662,00
		ФОТ							-711,17		-13 305,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-691,26		-17 792,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-332,47		-8 558,00
		Всего по позиции							**-8 146,45**		**-86 012,00**
319	**ФЕР10-01-003-01**	**Устройство слуховых окон**	**шт**	**2**	**-1**	**-2**					
		Объем=2 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					51,86	1,15	-119,28	25,74	-3 070,00
		2 ЭМ					19,92	1,25	-49,80	10,29	-512,00
		3 в т.ч. ОТм					2,77	1,25	-6,93	25,74	-178,00
		4 М					224,49		-448,98	6,43	-2 887,00
		ЗТ	чел.-ч	6,08	1,15	-13,984					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	1,25	-0,55					
		Итого по расценке					296,27		-618,06		-6 469,00
		ФОТ							-126,21		-3 248,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-122,68		-3 157,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-59,00		-1 518,00
		Всего по позиции							**-799,74**		**-11 144,00**
320	**ФЕРр58-12-2**	**Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали**	**100 м2**	**6,24**	**-1**	**-6,24**					
		Объем=624 / 100 * -1									
		1 ОТ					155,54		-970,57	25,74	-24 982,00
		2 ЭМ					22,48		-140,28	10,29	-1 443,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					6,52		-40,68	25,74	-1 047,00
		4 М					1 295,94		-8 086,67	6,43	-51 997,00
		ЗТ	чел.-ч	19,59		-122,2416					
		ЗТм	чел.-ч	0,51		-3,1824					
		Итого по расценке					1 473,96		-9 197,52		-18 422,00
		ФОТ							-1 011,25		-26 029,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-910,13		-23 426,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-465,18		-11 973,00
		Всего по позиции							**-10 572,83**		**-113 821,00**
321	**ФЕР10-01-008-05**	**Устройство: карнизов**	**100 м2**	**0,5**	**-1**	**-0,5**					
		Объем=50 / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 219,79	1,15	-701,38	25,74	-18 054,00
		2 ЭМ					59,14	1,25	-36,96	10,29	-380,00
		3 в т.ч. ОТм					10,44	1,25	-6,53	25,74	-168,00
		4 М					4 013,93		-2 006,97	6,43	-12 905,00
		ЗТ	чел.-ч	143	1,15	-82,225					
		ЗТм	чел.-ч	0,9	1,25	-0,5625					
		Итого по расценке					5 292,86		-2 745,31		-31 339,00
		ФОТ							-707,91		-18 222,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-688,09		-17 712,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-330,95		-8 519,00
		Всего по позиции							**-3 764,35**		**-97 570,00**
322	**ФЕР10-01-001-03**	**Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м3**	**шт**	**12**	**-1**	**-12**					
		Объем=12 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					48,44	1,15	-668,47	25,74	-17 206,00
		2 ЭМ					44,28	1,25	-664,20	10,29	-6 835,00
		3 в т.ч. ОТм					6,22	1,25	-93,30	25,74	-2 402,00
		4 М					70,89		-850,68	6,43	-5 470,00
		ЗТ	чел.-ч	5,4	1,15	-74,52					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	1,25	-7,05					
		Итого по расценке					163,61		-2 183,35		-29 511,00
		ФОТ							-761,77		-19 608,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			-740,44		-19 059,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			-356,13		-9 167,00
		Всего по позиции							**-3 279,92**		**-57 737,00**
323	**ФССЦ-11.2.06.02-0001**	**Балки прямые клееные, сплоченные**	**м3**	**6,75**	**-1**	**-6,75**	**12 233,78**		**-82 578,02**	**6,43**	**-530 977,00**
		Объем=(0,5625*12) * -1									
		Всего по позиции							**-82 578,02**		**-530 977,00**
324	**ФЕР12-01-023-01**	**Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля**	**100 м2**	**6,24**	**-1**	**-6,24**					
		Объем=624 / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					321,93	1,15	-2 310,17	25,74	-59 464,00
	2	ЭМ					98,67	1,25	-769,63	10,29	-7 919,00
	3	в т.ч. ОТм					14,69	1,25	-114,58	25,74	-2 949,00
	4	М					548,44		-3 422,27	6,43	-22 005,00
		ЗТ	чел.-ч	37,26	1,15	-267,37776					
		ЗТм	чел.-ч	1,14	1,25	-8,892					
		Итого по расценке					969,04		-6 502,07		-89 388,00
		ФОТ							-2 424,75		-62 413,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			-2 378,68		-61 227,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			-1 174,79		-30 239,00
		Всего по позиции							**-10 055,54**		**-180 854,00**
325	**ФССЦ-12.1.03.02-0011**	**Металлочерепица «Элит» с покрытием: полиэстер**	**м2**	**-761,28**	**1**	**-761,28**	**102,93**		**-78 358,55**	**6,43**	**-503 845,00**
		Всего по позиции							**-78 358,55**		**-503 845,00**
326	**ФЕРр58-3-1**	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.**	**100 м**	**0,9**	**-1**	**-0,9**					
		Объем=90 / 100 * -1									
	1	ОТ					70,98		-63,88	25,74	-1 644,00
	2	ЭМ					0,20		-0,18	10,29	-2,00
		ЗТ	чел.-ч	9,1		-8,19					
		Итого по расценке					71,18		-64,06		-1 646,00
		ФОТ							-63,88		-1 644,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-57,49		-1 480,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-29,38		-756,00
		Всего по позиции							**-150,93**		**-3 882,00**
327	**ФЕРр58-3-2**	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей**	**100 м**	**0,224**	**-1**	**-0,224**					
		Объем=22,4 / 100 * -1									
		1 ОТ					88,54		-19,83	25,74	-510,00
		ЗТ	чел.-ч	11,04		-2,47296					
		Итого по расценке					88,54		-19,83		-510,00
		ФОТ							-19,83		-510,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-17,85		-459,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-9,12		-235,00
		Всего по позиции							**-46,80**		**-1 204,00**
328	**ФЕР12-01-009-02**	**Устройство желобов: подвесных**	**100 м**	**0,9**	**-1**	**-0,9**					
		Объем=90 / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					237,13	1,15	-245,43	25,74	-6 317,00
		2 ЭМ					21,18	1,25	-23,83	10,29	-245,00
		3 в т.ч. ОТм					3,21	1,25	-3,61	25,74	-93,00
		4 М					5 089,63		-4 580,67	6,43	-29 454,00
		ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	-28,773					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,25	-0,28125					
		Итого по расценке					5 347,94		-4 849,93		-36 016,00
		ФОТ							-249,04		-6 410,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			-244,31		-6 288,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			-120,66		-3 106,00
		Всего по позиции							**-5 214,90**		**-45 410,00**
329	**08.3.05.05-0051**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**	**0,297**	**1**	**0,297**	**11 200,00**		**3 326,40**	**6,43**	**21 389,00**
		Объем=-Ф41.р1									
		Всего по позиции							**3 326,40**		**21 389,00**
330	**ФССЦ-12.1.01.05-0035**	**Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм**	**шт**	**30**	**-1**	**-30**	**220,46**		**-6 613,80**	**6,43**	**-42 527,00**
		Объем=30 * -1									
		Всего по позиции							**-6 613,80**		**-42 527,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	**ФССЦ-12.1.01.05-0058**	**Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм (150 мм)** Объем=90 * -1	**шт**	**90**	**-1**	**-90**	**46,98**		**-4 228,20**	**6,43**	**-27 187,00**
		Всего по позиции							**-4 228,20**		**-27 187,00**
332	**ФССЦ-12.1.01.05-0081**	**Угол желоба 90° металлический наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм (150 мм)** Объем=8 * -1	**шт**	**8**	**-1**	**-8**	**196,97**		**-1 575,76**	**6,43**	**-10 132,00**
		Всего по позиции							**-1 575,76**		**-10 132,00**
333	**ФЕР12-01-035-03**	**Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб** Объем=22,4 * -1	**м**	**22,4**	**-1**	**-22,4**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1,15	1,15	-29,62	25,74	-762,00
	4	М					7,80		-174,72	6,43	-1 123,00
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,15	-3,0912					
		Итого по расценке					8,95		-204,34		-1 885,00
		ФОТ							-29,62		-762,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			-29,06		-748,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			-14,35		-369,00
		Всего по позиции							**-247,75**		**-3 002,00**
334	**ФССЦ-12.1.01.05-0067**	**Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм** Объем=23 * -1	**шт**	**23**	**-1**	**-23**	**119,27**		**-2 743,21**	**6,43**	**-17 639,00**
		Всего по позиции							**-2 743,21**		**-17 639,00**
335	**ФССЦ-12.1.01.05-0024**	**Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм** Объем=34 * -1	**шт**	**34**	**-1**	**-34**	**57,82**		**-1 965,88**	**6,43**	**-12 641,00**
		Всего по позиции							**-1 965,88**		**-12 641,00**
336	**ФЕР12-01-035-02**	**Устройство металлической водосточной системы: воронок** Объем=4 * -1	**шт**	**4**	**-1**	**-4**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1,73	1,15	-7,96	25,74	-205,00
		ЗТ	чел.-ч	0,18	1,15	-0,828					
		Итого по расценке					1,73		-7,96		-205,00
		ФОТ							-7,96		-205,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			-7,81		-201,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			-3,86		-99,00
		Всего по позиции							**-19,63**		**-505,00**
337	**ФССЦ-12.1.01.05-0005**	**Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм**	**шт**	**-4**	**1**	**-4**	**88,55**		**-354,20**	**6,43**	**-2 278,00**
		Всего по позиции							**-354,20**		**-2 278,00**
338	**ФЕР12-01-035-01**	**Устройство металлической водосточной системы: колен**	**шт**	**8**	**-1**	**-8**					
		Объем=8 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					1,15	1,15	-10,58	25,74	-272,00
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,15	-1,104					
		Итого по расценке					1,15		-10,58		-272,00
		ФОТ							-10,58		-272,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			-10,38		-267,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			-5,13		-132,00
		Всего по позиции							**-26,09**		**-671,00**
339	**ФССЦ-12.1.01.05-0051**	**Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм**	**шт**	**-8**	**1**	**-8**	**83,12**		**-664,96**	**6,43**	**-4 276,00**
		Всего по позиции							**-664,96**		**-4 276,00**
340	**ФЕР12-01-032-01**	**Монтаж снегозадержателя: уголкового**	**100 м**	**0,9**	**-1**	**-0,9**					
		Объем=90 / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					28,09	1,15	-29,07	25,74	-748,00
	2	ЭМ					12,66	1,25	-14,24	10,29	-147,00
	3	в т.ч. ОТм					2,44	1,25	-2,75	25,74	-71,00
		ЗТ	чел.-ч	3,06	1,15	-3,1671					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,25	-0,23625					
		Итого по расценке					40,75		-43,31		-895,00
		ФОТ							-31,82		-819,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			-31,22		-803,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			-15,42		-397,00
		Всего по позиции							**-89,95**		**-2 095,00**
341	**ФССЦ-12.1.01.05-0031**	**Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 95х65 мм, длина 2000 мм** Объем=Ф53*100/2	**шт**	**-45**	**1**	**-45**	**144,34**		**-6 495,30**	**6,43**	**-41 765,00**
		Всего по позиции							**-6 495,30**		**-41 765,00**
342	**ФЕР12-01-012-01**	**Ограждение кровель перилами** Объем=90 / 100 * -1	**100 м**	**0,9**	**-1**	**-0,9**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					52,27	1,15	-54,10	25,74	-1 393,00
		2 ЭМ					48,51	1,25	-54,57	10,29	-562,00
		3 в т.ч. ОТм					5,29	1,25	-5,95	25,74	-153,00
		4 М					19,41		-17,47	6,43	-112,00
		ЗТ	чел.-ч	5,9	1,15	-6,1065					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	1,25	-0,46125					
		Итого по расценке					120,19		-126,14		-2 067,00
		ФОТ							-60,05		-1 546,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			-58,91		-1 517,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			-29,09		-749,00
		Всего по позиции							**-214,14**		**-4 333,00**
343	**ФССЦ-07.2.07.13-0071**	**Конструкции стальные перил**	**т**	**-0,27**	**1**	**-0,27**	**12 091,04**		**-3 264,58**	**6,43**	**-20 991,00**
		Всего по позиции							**-3 264,58**		**-20 991,00**
344	**ФЕРр58-13-1**	**Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок** Объем=598 / 100 * -1	**100 м2**	**5,98**	**-1**	**-5,98**					
		1 ОТ					37,77		-225,86	25,74	-5 814,00
		2 ЭМ					5,41		-32,35	10,29	-333,00
		3 в т.ч. ОТм					1,33		-7,95	25,74	-205,00
		4 М					25,43		-152,07	6,43	-978,00
		ЗТ	чел.-ч	4,71		-28,1658					
		ЗТм	чел.-ч	0,11		-0,6578					
		Итого по расценке					68,61		-410,28		-7 125,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							-233,81		-6 019,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			-210,43		-5 417,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			-107,55		-2 769,00
		Всего по позиции							**-728,26**		**-18 311,00**
345	**ФССЦ-01.7.07.12-0022**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм**	**м2**	**-687,7**	**1**	**-687,7**	**12,19**		**-8 383,06**	**6,43**	**-53 903,00**
		Всего по позиции							**-8 383,06**		**-53 903,00**
Гидроизоляция и утепление цоколь фасада											
348	**ФЕР46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**-0,54**	**1**	**-0,54**					
		Объем=-54 / 100									
		1 ОТ					178,00		-96,12	25,74	-2 474,00
		ЗТ	чел.-ч	22,82		-12,3228					
		Итого по расценке					178,00		-96,12		-2 474,00
		ФОТ							-96,12		-2 474,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-99,00		-2 548,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-56,71		-1 460,00
		Всего по позиции							**-251,83**		**-6 482,00**
Перила											
363	**ФЕРр68-38-1**	**Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м**	**100 м**	**-0,12**	**1**	**-0,12**					
		Объем=-12 / 100									
		1 ОТ					251,89		-30,23	25,74	-778,00
		2 ЭМ					19,71		-2,37	10,29	-24,00
		3 в т.ч. ОТм					3,48		-0,42	25,74	-11,00
		4 М					1,45		-0,17	6,43	-1,00
		ЗТ	чел.-ч	29,53		-3,5436					
		ЗТм	чел.-ч	0,3		-0,036					
		Итого по расценке					273,05		-32,77		-803,00
		ФОТ							-30,65		-789,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			-31,26		-805,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			-16,55		-426,00
		Всего по позиции							**-80,58**		**-2 034,00**
Изготовление и монтаж навесов над всеми крыльцами											
365.1	**ФЕР46-02-004-01**	**Демонтаж металлоконструкций покрытий**	**т**	**-1,1**	**1**	**-1,1**					
		1 ОТ					91,71		-100,88	25,74	-2 597,00
		2 ЭМ					83,15		-91,47	10,29	-941,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					7,58		-8,34	25,74	-215,00
		4 М					28,26		-31,09	6,43	-200,00
		ЗТ	чел.-ч	10,84		-11,924					
		ЗТм	чел.-ч	0,6		-0,66					
		Итого по расценке					203,12		-223,44		-3 738,00
		ФОТ							-109,22		-2 812,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			-99,39		-2 559,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			-56,79		-1 462,00
		Всего по позиции							**-379,62**		**-7 759,00**
Двери 1 этаж											
374	**ФЕРр56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 шт**	**0,12**	**-1**	**-0,12**					
		Объем=(10+2) / 100 * -1									
		1 ОТ					1 437,99		-172,56	25,74	-4 442,00
		2 ЭМ					205,91		-24,71	10,29	-254,00
		ЗТ	чел.-ч	179,3		-21,516					
		Итого по расценке					1 643,90		-197,27		-4 696,00
		ФОТ							-172,56		-4 442,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			-155,30		-3 998,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			-81,10		-2 088,00
		Всего по позиции							**-433,67**		**-10 782,00**
Отмостка											
379	**ФЕРр68-12-4**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**	**100 м3**	**-0,108**	**1**	**-0,108**					
		Объем=-10,8 / 100									
		1 ОТ					1 288,05		-139,11	25,74	-3 581,00
		2 ЭМ					3 690,72		-398,60	10,29	-4 102,00
		3 в т.ч. ОТм					398,18		-43,00	25,74	-1 107,00
		ЗТ	чел.-ч	155		-16,74					
		ЗТм	чел.-ч	39,05		-4,2174					
		Итого по расценке					4 978,77		-537,71		-7 683,00
		ФОТ							-182,11		-4 688,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			-185,75		-4 782,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			-98,34		-2 532,00
		Всего по позиции							**-821,80**		**-14 997,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	**ФЕР01-01-004-05**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2** Объем=-16,2 / 1000	**1000 м3**	**-0,0162**	**1**	**-0,0162**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					85,02	1,15	-1,58	25,74	-41,00
		2 ЭМ					3 486,50	1,25	-70,60	10,29	-726,00
		3 в т.ч. ОТм					577,68	1,25	-11,70	25,74	-301,00
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	-0,203067					
		ЗТм	чел.-ч	49,8	1,25	-1,00845					
		Итого по расценке					3 571,52		-72,18		-767,00
		ФОТ							-13,28		-342,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			-11,00		-283,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			-5,19		-134,00
		Всего по позиции							**-88,37**		**-1 184,00**
Мусор											
391	**ФССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**	**1 т груза**	**-146**	**1**	**-146**	**3,28**		**-478,88**	**10,29**	**-4 928,00**
		Всего по позиции							**-478,88**		**-4 928,00**
392	**ФССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км**	**1 т груза**	**-146**	**1**	**-146**	**11,81**		**-1 724,26**	**10,29**	**-17 743,00**
		Всего по позиции							**-1 724,26**		**-17 743,00**
		Всего по разделу 8 Строительно-монтажные работы (Литер Д)							**-268 101,50**		
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							-1 442 199,69		-13 241 470,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-199 558,41		-5 136 633,00
		Эксплуатация машин							-29 704,07		-305 655,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-9 501,12		-244 562,00
		Материалы							-1 212 937,21		-7 799 182,00
		Строительные работы							-1 745 215,86		-21 041 114,00
		Строительные работы							-1 736 434,68		-20 950 755,00
		в том числе:									
		оплата труда							-199 558,41		-5 136 633,00
		эксплуатация машин и механизмов							-20 922,89		-215 296,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-9 501,12		-244 562,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							-1 212 937,21		-7 799 182,00
		накладные расходы							-200 129,37		-5 151 334,00
		сметная прибыль							-102 886,80		-2 648 310,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							-8 781,18		-90 359,00
		Всего ФОТ (справочно)							-209 059,53		-5 381 195,00
		Всего накладные расходы (справочно)							-200 129,37		-5 151 334,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							-102 886,80		-2 648 310,00
		Всего							**-1 745 215,86**		**-21 041 114,00**
		Индекс фактической инфляции (1,1494) * Индекс прогнозной инфляции (1,0438) * Понижающий коэффициент (0,95256814431) * Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам закупочных процедур (0,96648044693) 1,1494*1,0438*0,95256814431*0,96648044693							**-1 927 643,70**		**-23 240 547,00**
		НДС 20%							-385 528,74		-4 648 109,40
		ВСЕГО по смете							**-2 313 172,44**		**-27 888 656,40**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				-22533,4786351					
		Затраты труда машинистов				-899,0040339					

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края

М.Е. Авакьян

Приложение 6
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008515 на выполнение
работ по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ №3, расположенного по
адресу: ст. Каневская, ул. Чигиринская,
д. № 72; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301938»

Приложение № 11
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008515
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ СОШ № 3
Муниципального образования Каневской район
_____И. Н. Приймак

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01 (минус)

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3, расположенного по адресу: ст.Каневская ул. Чигиринская 72

Архитектурные решения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Полы (Литер А)					
1 этаж+2 этаж					
Лестничные площадки, санузел, кухня					
2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	-3,99	ФЕРр57-1-2	
3	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	100 м2	-3,99	ФЕРр57-1-4	
4	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	-5,11	ФЕРр57-1-1	
5	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта вручную	100 м3	-1,302	ФЕРр51-3-1	
6	Смесь песчано-гравийная природная	м3	-130,2	ФССЦ-02.2.04.03-0003	
7	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м2	-16,17	ФЕР11-01-014-01	
8	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	-164,934	ФССЦ-04.1.02.05-0005	
11	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2	-5,5683	ФЕР11-01-004-03	
12	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	-623,6496	ФССЦ-12.1.02.15-0041	
16	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)	100 м2	-12,5625	ФЕР11-01-011-02	

1	2	3	4	5	6
18	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	-18,8015	ФЕР11-01-047-01	
19	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-1917,753	ФССЦ-06.2.05.03-0003	
20	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-11,2809	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
21	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	-368,5094	ФССЦ-14.4.01.02-0029	
22	(Прим. плинтус из керамогранита на высоту плитки 40 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	-5,02232	ФЕР15-01-019-05	
23	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	-0,251116	ФССЦ-04.3.02.09-0101	
24	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-502,232	ФССЦ-06.2.05.03-0003	
25	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-1,88337	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
26	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	-1,0235	ФЕР11-01-011-01	
Лестницы, санузел, душевая					
27	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)	100 м2	-1,0235	ФЕР11-01-011-02	
28	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	-5,21985	ФССЦ-04.3.01.09-0015	
29	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	-0,565	ФЕР11-01-047-01	
Лестницы, санузел, душевая					
30	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	-57,63	ФССЦ-06.2.05.03-0001	
31	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-0,339	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
32	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	-11,074	ФССЦ-14.4.01.02-0029	
33	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	-1,204	ФЕР11-01-011-01	
Кухня, столовая					
34	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)	100 м2	-1,204	ФЕР11-01-011-02	
35	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	-6,1404	ФССЦ-04.3.01.09-0015	
36	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	-1,204	ФЕР11-01-047-02	
Кухня, столовая					
37	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-122,808	ФССЦ-06.2.05.03-0003	
38	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-0,7224	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
39	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг	-23,5984	ФССЦ-14.4.01.02-0029	
40	(Прим. плинтус из керамогранита на высоту плитки 60 мм) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	-0,7224	ФЕР15-01-019-05	
Кухня, столовая					
41	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т	-0,03612	ФССЦ-04.3.02.09-0101	
42	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-72,24	ФССЦ-06.2.05.03-0003	
43	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	т	-0,2709	ФССЦ-14.1.06.02-0005	
2 этаж					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=5 * -1									
		Всего по позиции									
44	ФЕРм08-02-399-02	**Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)**	**100 м**	**0,11**	**-1**	**-0,11**			**-27,70**		**-178,00**
		Объем=11 / 100 * -1									
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		1 ОТ					35,34	1,05	-4,08	25,74	-105,00
		2 ЭМ					1,81		-0,20	10,29	-2,00
		3 в т.ч. ОТм					0,26		-0,03	25,74	-1,00
		4 М					10,80		-1,19	6,43	-8,00
		ЗТ	чел.-ч	3,76	1,05	-0,43428					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		-0,0022					
		Итого по расценке									
		ФОТ					47,95		-5,47		-115,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-4,11		-106,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-3,99		-103,00
		Всего по позиции							-2,10		-54,00
45	ФССЦ-21.1.06.09-0101	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х4-660**	**1000 м**	**0,01122**	**-1**	**-0,01122**	**7 661,57**		**-11,56**		**-272,00**
		Объем=(11*1,02) / 1000 * -1							**-85,96**	**6,43**	**-553,00**
		Всего по позиции									
50	ФЕРм08-03-573-04	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм**	**шт**	**1**	**-1**	**-1**			**-85,96**		**-553,00**
		Объем=1 * -1									
		1 ОТ					20,44		-20,44	25,74	-526,00
		2 ЭМ					33,47		-33,47	10,29	-344,00
		3 в т.ч. ОТм					3,42		-3,42	25,74	-88,00
		4 М					2,94		-2,94	6,43	-19,00
		ЗТ	чел.-ч	2,06		-2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		-0,31					
		Итого по расценке									
		ФОТ					56,85		-56,85		-889,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-23,86		-614,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-23,14		-596,00
		Всего по позиции							-12,17		-313,00
51	ФССЦ-20.4.04.02-0001	**Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12, размер 250х300х120 мм**	**шт**	**1**	**-1**	**-1**	**63,72**		**-92,16**		**-1 798,00**
		Объем=1 * -1							**-63,72**	**6,43**	**-410,00**
		Всего по позиции									
52	ФЕРм08-01-080-01	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2**	**шт**	**2**	**-1**	**-2**			**-63,72**		**-410,00**
		Объем=2 * -1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					9,91		-19,82	25,74	-510,00
		2 ЭМ					5,43		-10,86	10,29	-112,00
		3 в т.ч. ОТм					0,76		-1,52	25,74	-39,00
		4 М					0,56		-1,12	6,43	-7,00
		3Т	чел.-ч	1,03		-2,06					
		3Тм	чел.-ч	0,06		-0,12					
		Итого по расценке									
		ФОТ					15,90		-31,80		-629,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			-21,34		-549,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			-20,70		-533,00
		Всего по позиции							-10,88		-280,00
53	**ФССЦ-62.1.01.09-0075**	**Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A**	**шт**	**2**	**-1**	**-2**	**46,02**		**-63,38**		**-1 442,00**
О		Объем=2 * -1							-92,04	4,86	-447,00
		Всего по позиции									
Светильники									**-92,04**		**-447,00**
54	**ФЕРр67-4-5**	**Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт**	**0,16**	**-1**	**-0,16**					
		Объем=16 / 100 * -1									
		1 ОТ					143,48		-22,96	25,74	-591,00
		2 ЭМ					2,50		-0,40	10,29	-4,00
		3 в т.ч. ОТм					1,08		-0,17	25,74	-4,00
		3Т	чел.-ч	17,89		-2,8624					
		3Тм	чел.-ч	0,08		-0,0128					
		Итого по расценке									
		ФОТ					145,98		-23,36		-595,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			-23,13		-595,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			-21,05		-541,00
		Всего по позиции							-11,10		-286,00
55	**ФЕРр67-4-3**	**Демонтаж: светильников с лампами накаливания**	**100 шт**	**0,02**	**-1**	**-0,02**			**-55,51**		**-1 422,00**
		Объем=2 / 100 * -1									
		1 ОТ					49,30		-0,99	25,74	-25,00
		2 ЭМ					0,94		-0,02	10,29	
		3 в т.ч. ОТм					0,41		-0,01	25,74	
		3Т	чел.-ч	6,32		-0,1264					
		3Тм	чел.-ч	0,03		-0,0006					
		Итого по расценке									
		ФОТ					50,24		-1,01		-25,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			-1,00		-25,00
									-0,91		-23,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			-0,48		-12,00
		Всего по позиции							**-2,40**		**-60,00**
		Всего по разделу 2 Электромонтажные работы (Литер Д)							**-39 370,47**		
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							-107 982,53		-772 339,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-3 787,73		-97 495,00
		Эксплуатация машин							-1 262,00		-12 984,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-152,33		-3 921,00
		Материалы							-102 932,80		-661 860,00
		Строительные работы							-248,93		-6 392,00
		в том числе:									
		оплата труда							-103,65		-2 667,00
		эксплуатация машин и механизмов							-0,75		-7,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-0,33		-8,00
		накладные расходы							-94,62		-2 434,00
		сметная прибыль							-49,91		-1 284,00
		Монтажные работы							-113 555,51		-915 803,00
		в том числе:									
		оплата труда							-3 684,08		-94 828,00
		эксплуатация машин и механизмов							-1 261,25		-12 977,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-152,00		-3 913,00
		материалы							-102 932,80		-661 860,00
		накладные расходы							-3 720,99		-95 779,00
		сметная прибыль							-1 956,39		-50 359,00
		Оборудование							-5 062,20		-24 602,00
		Инженерное оборудование							-5 062,20		-24 602,00
		Всего							**-118 866,64**		**-946 797,00**
		Всего ФОТ (справочно)							-3 940,06		-101 416,00
		Всего накладные расходы (справочно)							-3 815,61		-98 213,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							-2 006,30		-51 643,00
		Индекс фактической инфляции (1,1494) * Индекс прогнозной инфляции (1,0438) * Понижающий коэффициент (0,95256814431) * Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам закупочных процедур (0,96648044693) 1,1494*1,0438*0,95256814431*0,96648044693							**-131 291,80**		**-1 045 766,00**
		НДС 20%							-26 258,36		-209 153,20
		ВСЕГО по смете							**-157 550,16**		**-1 254 919,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				-401,78576					
		Затраты труда машинистов				-12,2774					

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края М.Е. Авакьян

Приложение 10
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008515 на выполнение
работ по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ №3, расположенного по
адресу: ст. Каневская, ул. Чигиринская,
д. № 72; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301938»

Приложение № 15
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008515
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ СОШ № 3
Муниципального образования Каневской район
_____И. Н. Приймак

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-03 (минус)

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3, расположенного по адресу: ст.Каневская ул. Чигиринская 72

Электроснабжение

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Электромонтажные работы (Литер А)					
2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)	т	-0,67	ФЕРм08-02-395-01	
3	Лоток кабельный оцинкованный: перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м	шт	-144	ФССЦ-20.2.07.05-0004	
4	Угол горизонтальный 90° перфорированный КГ 200х65-90 ХЛ1, горячеоцинкованный	шт	-26	ФССЦ-20.2.07.09-0013	
5	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий ЛГОм-200 (ЛО-3-400), горячеоцинкованный	шт	-80	ФССЦ-20.2.07.08-0002	
6	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)	100 м	-18	ФЕРм08-02-398-01	
7	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660	1000 м	-1,836	ФССЦ-21.1.06.09-0099	
8	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)	100 м	-10,2	ФЕРм08-02-399-02	
9	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660	1000 м	-1,0404	ФССЦ-21.1.06.09-0100	
10	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	-5,6	ФЕРм08-02-403-03	

1	2	3	4	5	6
11	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660	1000 м	-0,5712	ФССЦ-21.1.06.09-0100	
12	Коробка распределительная УК-2П	шт	-186	ФССЦ-20.5.02.10-0011	
13	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)	100 м	-1,3	ФЕРм08-02-399-02	
14	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х4-660	1000 м	-0,1326	ФССЦ-21.1.06.09-0101	
19	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	-5	ФЕРм08-03-573-04	
21	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2	шт	-108	ФЕРм08-01-080-01	
22 О	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A	шт	-108	ФССЦ-62.1.01.09-0075	
Заземление					
32	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	-2,6	ФЕРм08-02-472-02	
33	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	т	-0,2796	ФССЦ-08.3.07.01-0041	
Раздел 2. Электромонтажные работы (Литер Д)					
34	Демонтаж кабеля	100 м	-1,06	ФЕРр67-3-1	
35	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)	т	-0,07	ФЕРм08-02-395-01	
36	Лоток кабельный оцинкованный: перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м	шт	-13	ФССЦ-20.2.07.05-0004	
37	Угол горизонтальный 90° перфорированный КГ 200х65-90 ХЛ1, горячеоцинкованный	шт	-26	ФССЦ-20.2.07.09-0013	
38	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий ЛГОм-200 (ЛО-3-400), горячеоцинкованный	шт	-80	ФССЦ-20.2.07.08-0002	
39	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)	100 м	-2,36	ФЕРм08-02-399-02	
40	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660	1000 м	-0,24072	ФССЦ-21.1.06.09-0099	
41	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	-1	ФЕРм08-02-403-03	
42	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660	1000 м	-0,102	ФССЦ-21.1.06.09-0100	
43	Коробка распределительная УК-2П	шт	-5	ФССЦ-20.5.02.10-0011	
44	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (Производство работ на высоте св. 2 до 8 м)	100 м	-0,11	ФЕРм08-02-399-02	
45	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х4-660	1000 м	-0,01122	ФССЦ-21.1.06.09-0101	
50	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	-1	ФЕРм08-03-573-04	
51	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12, размер 250х300х120 мм	шт	-1	ФССЦ-20.4.04.02-0001	
52	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2	шт	-2	ФЕРм08-01-080-01	

1	2	3	4	5	6
53 О	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25А	шт	-2	ФССЦ-62.1.01.09-0075	
Светильники					
54	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	-0,16	ФЕРр67-4-5	
55	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	-0,02	ФЕРр67-4-3	

Заказчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края М.Е. Авакьян

Приложение 11
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008515 на выполнение работ
по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу:
ст. Каневская, ул. Чигиринская,
д. № 72; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301938»

Приложение № 16
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008515 (в
редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 3
Муниципального образования Каневской район
_____И. Н. Приймак

"____" _____ 2026 года

"____" _____ 2026 года

Наименование редакции сметных нормативов — Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта — ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3, расположенного по адресу: ст.Каневская ул. Чигиринская 72
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04 (минус)

Водоснабжение и водоотведение

Составлен базисно-индексным методом *(наименование конструктивного решения)*

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	-1 149,39	(-131,4)	тыс.руб.			
в том числе:						
строительных работ	-867,18	(-99,14)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	-116,21	(-4,51) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих		-512,31 чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		-3,33 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Водоснабжение (Литер А)											
2	ФЕР16-04-006-01	**Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм** Объем=((36+156+20)*2) / 100 * -1	**100 соединений**	**4,24**	**-1**	**-4,24**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	1,56	1,15	-7,60656	16,15	1,15	-78,75	25,74	-2 027,00
		Итого по расценке									
		ФОТ					16,15		-78,75		-2 027,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-78,75 -85,76		-2 027,00 -2 207,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-48,20		-1 241,00
		Всего по позиции							**-212,71**		**-5 475,00**
3	ФЕР16-04-005-01	**Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм** Объем=294 / 100 * -1	**100 м**	**2,94**	**-1**	**-2,94**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ									
	2	ЭМ					128,87	1,15	-435,71	25,74	-11 215,00
	3	в т.ч. ОТм					38,99	1,25	-143,29	10,29	-1 474,00
	4	М					0,23	1,25	-0,85	25,74	-22,00
		ЗТ	чел.-ч	13,71	1,15	-46,35351	89,83		-264,10	6,43	-1 698,00
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	-0,0735					
		Итого по расценке									
		ФОТ					257,69		-843,10		-14 387,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-436,56 -475,41		-11 237,00 -12 237,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-267,17		-6 877,00
		Всего по позиции									
4	**ФССЦ-24.1.02.01-0003**	**Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм**	**шт**	**490**	**-1**	**-490**	**9,69**		**-1 585,68**		**-33 501,00**
		Объем=490 * -1							**-4 748,10**	**6,43**	**-30 530,00**
		Всего по позиции									
5	**ФССЦ-24.3.05.15-0191**	**Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм**	**шт**	**36**	**-1**	**-36**	**0,62**		**-4 748,10**		**-30 530,00**
		Объем=36 * -1							**-22,32**	**6,43**	**-144,00**
		Всего по позиции									
6	**ФССЦ-24.3.05.07-0151**	**Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 20 мм**	**шт**	**156**	**-1**	**-156**	**0,67**		**-22,32**		**-144,00**
		Объем=156 * -1							**-104,52**	**6,43**	**-672,00**
		Всего по позиции									
7	**ФССЦ-24.3.05.16-0131**	**Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм**	**шт**	**20**	**-1**	**-20**	**0,71**		**-104,52**		**-672,00**
		Объем=20 * -1							**-14,20**	**6,43**	**-91,00**
		Всего по позиции									
8	**ФССЦ-24.3.02.05-0002**	**Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм**	**м**	**-301,35**	**1**	**-301,35**	**3,70**		**-14,20**		**-91,00**
		Объем=215 / 100 * -1							**-1 115,00**	**6,43**	**-7 169,00**
		Всего по позиции									
Пожарный водопровод											
10	**ФЕР16-02-011-05**	**Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 100 мм**	**100 м**	**2,15**	**-1**	**-2,15**			**-1 115,00**		**-7 169,00**
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						428,55	1,15	-1 059,59	25,74	-27 274,00
	2 ЭМ						101,36	1,25	-272,41	10,29	-2 803,00
	3 в т.ч. ОТм						6,12	1,25	-16,45	25,74	-423,00
	4 М						17 798,74		-38 267,29	6,43	-246 059,00
	ЗТ		чел.-ч	46,13	1,15	-114,056425					
	ЗТм		чел.-ч	0,47	1,25	-1,263125					
		Итого по расценке									
		ФОТ					18 328,65		-39 599,29		-276 136,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-1 076,04		-27 697,00
									-1 171,81		-30 162,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-658,54		-16 951,00
		Всего по позиции							**-41 429,64**		**-323 249,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ФССЦ-01.7.15.07-0001	**Дюбели**	т	-0,001505	1	-0,001505	22 558,00		-33,95	6,43	-218,00
		Объем=Ф4.р1/1000									
		Всего по позиции							-33,95		-218,00
12	ФССЦ-24.1.02.01-0023	**Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 95-103 мм**	шт	71	-1	-71	34,77		-2 468,67	6,43	-15 874,00
		Объем=71 * -1									
		Всего по позиции							-2 468,67		-15 874,00
		Всего по разделу 1 Водоснабжение (Литер А)							-51 734,79		
Раздел 2. Канализация (Литер А)											
13	ФЕРр65-8-2	**Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм**	100 м	3,2	-1	-3,2					
		Объем=320 / 100 * -1									
		1 ОТ					475,21		-1 520,67	25,74	-39 142,00
		2 ЭМ					19,39		-62,05	10,29	-638,00
		3 в т.ч. ОТм					5,02		-16,06	25,74	-413,00
		4 М					137,68		-440,58	6,43	-2 833,00
		ЗТ	чел.-ч	55,71		-178,272					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		-1,28					
		Итого по расценке									
		ФОТ					632,28		-2 023,30		-42 613,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			-1 536,73		-39 555,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			-1 582,83		-40 742,00
		Всего по позиции							-799,10		-20 569,00
14	ФССЦ-23.1.02.06-0019	**Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм**	10 шт	32	-1	-32	97,59		-4 405,23		-103 924,00
		Объем=320 / 10 * -1							-3 122,88	6,43	-20 080,00
		Всего по позиции							-3 122,88		-20 080,00
15	ФССЦ-24.3.03.02-0002	**Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами**	м	-319,36	1	-319,36	70,40		-22 482,94	6,43	-144 565,00
		Всего по позиции							-22 482,94		-144 565,00
16	ФЕРр65-8-1	**Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм**	100 м	1,93	-1	-1,93					
		Объем=193 / 100 * -1									
		1 ОТ					448,34		-865,30	25,74	-22 273,00
		2 ЭМ					9,70		-18,72	10,29	-193,00
		3 в т.ч. ОТм					2,51		-4,84	25,74	-125,00
		4 М					54,42		-105,03	6,43	-675,00
		ЗТ	чел.-ч	52,56		-101,4408					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		-0,386					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке									
		ФОТ					512,46		-989,05		-23 141,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			-870,14		-22 398,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			-896,24		-23 070,00
		Всего по позиции							-452,47		-11 647,00
17	**ФССЦ-23.1.02.06-0036**	**Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм**	**10 шт**	**9,2**	**-1**	**-9,2**	**61,80**		**-2 337,76**		**-57 858,00**
		Объем=92 / 10 * -1							**-568,56**	**6,43**	**-3 656,00**
		Всего по позиции							**-568,56**		**-3 656,00**
18	**ФССЦ-24.3.03.02-0001**	**Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами**	**м**	**-192,614**	**1**	**-192,614**	**39,36**		**-7 581,29**	**6,43**	**-48 748,00**
		Всего по позиции							**-7 581,29**		**-48 748,00**
		Всего по разделу 2 Канализация (Литер А)							**-40 498,66**		
Раздел 3. Сантехнические приборы (Литер А)											
19	**ФЕРр65-4-10**	**Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе**	**100 шт**	**0,06**	**-1**	**-0,06**					
		Объем=6 / 100 * -1									
		1 ОТ					318,00		-19,08	25,74	-491,00
		2 ЭМ					8,13		-0,49	10,29	-5,00
		3 в т.ч. ОТм					3,51		-0,21	25,74	-5,00
		ЗТ	чел.-ч	37,28		-2,2368					
		ЗТм	чел.-ч	0,26		-0,0156					
		Итого по расценке									
		ФОТ					326,13		-19,57		-496,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-19,29		-496,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-16,78		-432,00
		Всего по позиции							-8,49		-218,00
27	**ФЕРр65-3-7**	**Снятие смесителя: без душевой сетки**	**100 шт**	**-0,12**	**1**	**-0,12**			**-44,84**		**-1 146,00**
		Объем=-12 / 100									
		1 ОТ					313,14		-37,58	25,74	-967,00
		2 ЭМ					2,19		-0,26	10,29	-3,00
		3 в т.ч. ОТм					0,95		-0,11	25,74	-3,00
		ЗТ	чел.-ч	36,71		-4,4052					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		-0,0084					
		Итого по расценке									
		ФОТ					315,33		-37,84		-970,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-37,69		-970,00
									-32,79		-844,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					
		Всего по позиции							-16,58		-427,00
34	**ФЕРр65-4-12**	**Демонтаж: поддонов**	**100 шт**	**-0,02**	**1**	**-0,02**			**-87,21**		**-2 241,00**
		Объем=-2 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					1 433,89		-28,68	25,74	-738,00
		3 в т.ч. ОТм					28,45		-0,57	10,29	-6,00
		ЗТ	чел.-ч	168,1		-3,362	12,29		-0,25	25,74	-6,00
		ЗТм	чел.-ч	0,91		-0,0182					
		Итого по расценке									
		ФОТ					1 462,34		-29,25		-744,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-28,93		-744,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-25,17		-647,00
		Всего по позиции							-12,73		-327,00
		Всего по разделу 3 Сантехнические приборы (Литер А)							**-67,15**		**-1 718,00**
Раздел 4. Водоснабжение (Литер Д)											
37	**ФЕРр65-1-1**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм**	**100 м**	**0,34**	**-1**	**-0,34**			**-199,20**		
		Объем=34 / 100 * -1									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					230,97		-78,53	25,74	-2 021,00
		3 в т.ч. ОТм					4,56		-1,55	10,29	-16,00
		4 М					0,68		-0,23	25,74	-6,00
		ЗТ	чел.-ч	28,03		-9,5302	28,10		-9,55	6,43	-61,00
		ЗТм	чел.-ч	0,05		-0,017					
		Итого по расценке									
		ФОТ					263,63		-89,63		-2 098,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-78,76		-2 027,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-68,52		-1 763,00
		Всего по позиции							-34,65		-892,00
38	**ФЕР16-04-006-01**	**Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм**	**100 соединений**	**0,56**	**-1**	**-0,56**			**-192,80**		**-4 753,00**
		Объем=((17+5+6)*2) / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	1,56	1,15	-1,00464	16,15	1,15	-10,40	25,74	-268,00
		Итого по расценке									
		ФОТ					16,15		-10,40		-268,00
									-10,40		-268,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-11,33		-292,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-6,36		-164,00
		Всего по позиции									
39	ФЕР16-04-005-01	**Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм**	**100 м**	**0,34**	**-1**	**-0,34**			**-28,09**		**-724,00**
		Объем=34 / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					128,87	1,15	-50,39	25,74	-1 297,00
		2 ЭМ					38,99	1,25	-16,57	10,29	-171,00
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	-0,10	25,74	-3,00
		4 М					89,83		-30,54	6,43	-196,00
		ЗТ	чел.-ч	13,71	1,15	-5,36061					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	-0,0085					
		Итого по расценке									
		ФОТ					257,69		-97,50		-1 664,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-50,49		-1 300,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-54,98		-1 416,00
									-30,90		-796,00
		Всего по позиции									
40	ФССЦ-24.1.02.01-0003	**Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм**	**шт**	**57**	**-1**	**-57**	**9,69**		**-183,38**		**-3 876,00**
		Объем=57 * -1							**-552,33**	**6,43**	**-3 551,00**
		Всего по позиции									
41	ФССЦ-24.3.05.15-0191	**Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм**	**шт**	**5**	**-1**	**-5**	**0,62**		**-552,33**		**-3 551,00**
		Объем=5 * -1							**-3,10**	**6,43**	**-20,00**
		Всего по позиции									
42	ФССЦ-24.3.05.07-0151	**Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 20 мм**	**шт**	**17**	**-1**	**-17**	**0,67**		**-3,10**		**-20,00**
		Объем=17 * -1							**-11,39**	**6,43**	**-73,00**
		Всего по позиции									
43	ФССЦ-24.3.05.16-0131	**Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-Ŕ), наружный диаметр 20 мм**	**шт**	**6**	**-1**	**-6**	**0,71**		**-11,39**		**-73,00**
		Объем=6 * -1							**-4,26**	**6,43**	**-27,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**-4,26**		**-27,00**
44	**ФССЦ-24.3.02.05-0002**	**Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм**	**м**	**-34,85**	**1**	**-34,85**	**3,70**		**-128,95**	**6,43**	**-829,00**
		Всего по позиции							**-128,95**		**-829,00**
		Всего по разделу 4 Водоснабжение (Литер Д)							**-1 104,30**		
Раздел 5. Канализация (Литер Д)											
45	**ФЕРр65-8-2**	**Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм** Объем=56 / 100 * -1	**100 м**	**0,56**	**-1**	**-0,56**					
		1 ОТ					475,21		-266,12	25,74	-6 850,00
		2 ЭМ					19,39		-10,86	10,29	-112,00
		3 в т.ч. ОТм					5,02		-2,81	25,74	-72,00
		4 М					137,68		-77,10	6,43	-496,00
		ЗТ	чел.-ч	55,71		-31,1976					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		-0,224					
		Итого по расценке									
		ФОТ					632,28		-354,08		-7 458,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			-268,93		-6 922,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			-277,00		-7 130,00
		Всего по позиции							-139,84		-3 599,00
46	**ФССЦ-23.1.02.06-0019**	**Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм** Объем=28 / 10 * -1	**10 шт**	**2,8**	**-1**	**-2,8**	**97,59**		**-770,92**		**-18 187,00**
		Всего по позиции							**-273,25**	**6,43**	**-1 757,00**
47	**ФССЦ-24.3.03.02-0002**	**Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами**	**м**	**-55,888**	**1**	**-55,888**	**70,40**		**-273,25**		**-1 757,00**
		Всего по позиции							**-3 934,52**	**6,43**	**-25 299,00**
48	**ФЕРр65-8-1**	**Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм** Объем=10 / 100 * -1	**100 м**	**0,1**	**-1**	**-0,1**			**-3 934,52**		**-25 299,00**
		1 ОТ					448,34		-44,83	25,74	-1 154,00
		2 ЭМ					9,70		-0,97	10,29	-10,00
		3 в т.ч. ОТм					2,51		-0,25	25,74	-6,00
		4 М					54,42		-5,44	6,43	-35,00
		ЗТ	чел.-ч	52,56		-5,256					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		-0,02					
		Итого по расценке									
		ФОТ					512,46		-51,24		-1 199,00
									-45,08		-1 160,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			-46,43		-1 195,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			-23,44		-603,00
		Всего по позиции							**-121,11**		**-2 997,00**
49	**ФССЦ-23.1.02.06-0036**	**Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм**	**10 шт**	**0,5**	**-1**	**-0,5**	**61,80**		**-30,90**	**6,43**	**-199,00**
		Объем=5 / 10 * -1									
		Всего по позиции							**-30,90**		**-199,00**
50	**ФССЦ-24.3.03.02-0001**	**Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами**	**м**	**-9,98**	**1**	**-9,98**	**39,36**		**-392,81**	**6,43**	**-2 526,00**
		Всего по позиции									
		Всего по разделу 5 Канализация (Литер Д)							**-392,81**		**-2 526,00**
Раздел 6. Сантехнические приборы (Литер Д)									**-5 523,51**		
51	**ФЕРр65-4-10**	**Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе**	**100 шт**	**-0,04**	**1**	**-0,04**					
		Объем=-4 / 100									
		1 ОТ					318,00		-12,72	25,74	-327,00
		2 ЭМ					8,13		-0,33	10,29	-3,00
		3 в т.ч. ОТм					3,51		-0,14	25,74	-4,00
		ЗТ	чел.-ч	37,28		-1,4912					
		ЗТм	чел.-ч	0,26		-0,0104					
		Итого по расценке									
		ФОТ					326,13		-13,05		-330,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-12,86		-331,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-11,19		-288,00
		Всего по позиции							-5,66		-146,00
59	**ФЕРр65-3-7**	**Снятие смесителя: без душевой сетки**	**100 шт**	**-0,02**	**1**	**-0,02**			**-29,90**		**-764,00**
		Объем=-2 / 100									
		1 ОТ					313,14		-6,26	25,74	-161,00
		2 ЭМ					2,19		-0,04	10,29	
		3 в т.ч. ОТм					0,95		-0,02	25,74	-1,00
		ЗТ	чел.-ч	36,71		-0,7342					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		-0,0014					
		Итого по расценке									
		ФОТ					315,33		-6,30		-161,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-6,28		-162,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-5,46		-141,00
		Всего по позиции							-2,76		-71,00
									-14,52		**-373,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мусор											
62	ФССЦпг-01-01-01-043	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3** Объем=2,36 * -1	1 т груза	2,36	-1	-2,36	3,28		-7,74	10,29	-80,00
		Всего по позиции							-7,74		-80,00
63	ФССЦпг-03-21-01-011	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км** Объем=2,36 * -1	1 т груза	2,36	-1	-2,36	11,81		-27,87	10,29	-287,00
		Всего по позиции									
		Всего по разделу 6 Сантехнические приборы (Литер Д)							-27,87		-287,00
		Итоги по смете:							-80,03		
		Всего прямые затраты (справочно)							-91 871,90		-680 087,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-4 514,61		-116 205,00
		Эксплуатация машин							-563,72		-5 801,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-42,32		-1 089,00
		Материалы							-86 793,57		-558 081,00
		Строительные работы							-99 140,49		-867 181,00
		Строительные работы							-99 104,88		-866 814,00
		в том числе:									
		оплата труда							-4 514,61		-116 205,00
		эксплуатация машин и механизмов							-528,11		-5 434,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-42,32		-1 089,00
		материалы							-86 793,57		-558 081,00
		накладные расходы							-4 761,70		-122 566,00
		сметная прибыль							-2 506,89		-64 528,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							-35,61		-367,00
		Всего ФОТ (справочно)							-4 556,93		-117 294,00
		Всего накладные расходы (справочно)							-4 761,70		-122 566,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							-2 506,89		-64 528,00
		Индекс фактической инфляции (1,1494) * Индекс прогнозной инфляции (1,0438) * Понижающий коэффициент (0,95256814431) * Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам закупочных процедур (0,96648044693) **1,1494*1,0438*0,95256814431*0,96648044693**							**-109 503,67**		**-957 828,00**
		НДС 20%							-21 900,73		-191 565,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по смете							**-131 404,40**		**-1 149 393,60**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				-512,307745					
		Затраты труда машинистов				-3,326125					

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края М.Е. Авакьян

Приложение 12
к изменениям существенных условий муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008515 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу: ст. Каневская, ул. Чигиринская, д. № 72; шифр регионального проекта Краснодарского края 19Ю4013301938»

Приложение № 17
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008515
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ СОШ № 3
Муниципального образования Каневской район
_____И. Н. Приймак

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-04 (минус)

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3, расположенного по адресу: ст.Каневская ул. Чигиринская 72

Водоснабжение и водоотведение

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Водоснабжение (Литер А)					
2	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	-4,24	ФЕР16-04-006-01	
3	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	-2,94	ФЕР16-04-005-01	
4	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт	-490	ФССЦ-24.1.02.01-0003	
5	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт	-36	ФССЦ-24.3.05.15-0191	
6	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 20 мм	шт	-156	ФССЦ-24.3.05.07-0151	
7	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм	шт	-20	ФССЦ-24.3.05.16-0131	
8	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	-301,35	ФССЦ-24.3.02.05-0002	
Пожарный водопровод					
10	Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 100 мм	100 м	-2,15	ФЕР16-02-011-05	

1	2	3	4	5	6
11	Дюбели	т	-0,001505	ФССЦ-01.7.15.07-0001	
12	Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 95-103 мм	шт	-71	ФССЦ-24.1.02.01-0023	
Раздел 2. Канализация (Литер А)					
13	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м	-3,2	ФЕРр65-8-2	
14	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм	10 шт	-32	ФССЦ-23.1.02.06-0019	
15	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м	-319,36	ФССЦ-24.3.03.02-0002	
16	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	100 м	-1,93	ФЕРр65-8-1	
17	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	10 шт	-9,2	ФССЦ-23.1.02.06-0036	
18	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	м	-192,614	ФССЦ-24.3.03.02-0001	
Раздел 3. Сантехнические приборы (Литер А)					
19	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	100 шт	-0,06	ФЕРр65-4-10	
27	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	-0,12	ФЕРр65-3-7	
34	Демонтаж: поддонов	100 шт	-0,02	ФЕРр65-4-12	
Раздел 4. Водоснабжение (Литер Д)					
37	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	-0,34	ФЕРр65-1-1	
38	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	-0,56	ФЕР16-04-006-01	
39	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	-0,34	ФЕР16-04-005-01	
40	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт	-57	ФССЦ-24.1.02.01-0003	
41	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт	-5	ФССЦ-24.3.05.15-0191	
42	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 20 мм	шт	-17	ФССЦ-24.3.05.07-0151	
43	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм	шт	-6	ФССЦ-24.3.05.16-0131	
44	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	-34,85	ФССЦ-24.3.02.05-0002	
Раздел 5. Канализация (Литер Д)					
45	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м	-0,56	ФЕРр65-8-2	
46	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм	10 шт	-2,8	ФССЦ-23.1.02.06-0019	
47	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м	-55,888	ФССЦ-24.3.03.02-0002	

1	2	3	4	5	6
48	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	100 м	-0,1	ФЕРр65-8-1	
49	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	10 шт	-0,5	ФССЦ-23.1.02.06-0036	
50	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	м	-9,98	ФССЦ-24.3.03.02-0001	
Раздел 6. Сантехнические приборы (Литер Д)					
51	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	100 шт	-0,04	ФЕРр65-4-10	
59	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	-0,02	ФЕРр65-3-7	
Мусор					
62	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	-2,36	ФССЦпг-01-01-01-043	
63	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км	1 т груза	-2,36	ФССЦпг-03-21-01-011	

Заказчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края М.Е. Авакьян

Приложение 13
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008515 на выполнение работ
по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ №3, расположенного по адресу:
ст. Каневская, ул. Чигиринская,
д. № 72; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301938»

Приложение № 18
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008515 (в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

_____
"____" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 3
Муниципального образования Каневской район
_____И. Н. Приймак

"____" _____ 2026 года

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3, расположенного по адресу: ст.Каневская ул. Чигиринская 72
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05 (минус)

Отопление и вентиляция
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2022 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	-3 802,39	(-446,13)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	-2 297,12	(-218,97)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	-571,67	(-117,63)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	-430,46	(-16,72)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	-1 897,85		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	-62,19		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Отопление (Литер А)											
2	ФЕР16-04-006-05	**Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм**	**100 соединений**	**9,86**	**-1**	**-9,86**					
		Объем=((50+294+149)*2) / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					60,44	1,15	-685,33	25,74	-17 640,00
		2 ЭМ					0,66	1,25	-8,13	10,29	-84,00
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	-1,48	25,74	-38,00
		ЗТ	чел.-ч	5,92	1,15	-67,12688					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	-0,12325					
		Итого по расценке					61,10		-693,46		-17 724,00
		ФОТ							-686,81		-17 678,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-747,94		-19 251,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-420,33		-10 819,00
		Всего по позиции							**-1 861,73**		**-47 794,00**
3	ФЕР16-04-005-05	**Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм**	**100 м**	**3,55**	**-1**	**-3,55**					
		Объем=355 / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					114,12	1,15	-465,89	25,74	-11 992,00
		2 ЭМ					45,98	1,25	-204,04	10,29	-2 100,00
		3 в т.ч. ОТм					1,43	1,25	-6,35	25,74	-163,00
		4 М					53,79		-190,95	6,43	-1 228,00
		ЗТ	чел.-ч	12,14	1,15	-49,56155					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,25	-0,5325					
		Итого по расценке					213,89		-860,88		-15 320,00
		ФОТ							-472,24		-12 155,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-514,27		-13 237,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-289,01		-7 439,00
		Всего по позиции							**-1 664,16**		**-35 996,00**
4	**ФССЦ-24.3.02.05-0055**	**Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 50х5,6 мм**	**м**	**-363,875**	**1**	**-363,875**	**57,07**		**-20 766,35**	**6,43**	**-133 528,00**
		Всего по позиции							**-20 766,35**		**-133 528,00**
5	**ФССЦ-24.3.05.07-0155**	**Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 50 мм** Объем=149 * -1	**шт**	**149**	**-1**	**-149**	**4,51**		**-671,99**	**6,43**	**-4 321,00**
		Всего по позиции							**-671,99**		**-4 321,00**
6	**ФССЦ-24.3.05.16-0134**	**Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 50мм** Объем=50 * -1	**шт**	**50**	**-1**	**-50**	**5,65**		**-282,50**	**6,43**	**-1 816,00**
		Всего по позиции							**-282,50**		**-1 816,00**
7	**ФССЦ-24.3.05.15-0158**	**Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 50х32х50 мм** Объем=294 * -1	**шт**	**294**	**-1**	**-294**	**11,09**		**-3 260,46**	**6,43**	**-20 965,00**
		Всего по позиции							**-3 260,46**		**-20 965,00**
8	**ФССЦ-24.1.02.01-0007**	**Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм** Объем=323 * -1	**шт**	**323**	**-1**	**-323**	**13,56**		**-4 379,88**	**6,43**	**-28 163,00**
		Всего по позиции							**-4 379,88**		**-28 163,00**
10	**ФЕР16-04-006-03**	**Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм** Объем=((245+139)*2) / 100 * -1	**100 соединений**	**7,68**	**-1**	**-7,68**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	2,86	1,15	-25,25952	29,20	1,15	-257,89	25,74	-6 638,00
		Итого по расценке									
		ФОТ					29,20		-257,89		-6 638,00
									-257,89		-6 638,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-280,84		-7 229,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-157,83		-4 062,00
		Всего по позиции									
15	**ФССЦ-24.1.02.01-0005**	**Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм**	**шт**	**1031**	**-1**	**-1031**	**11,42**		**-696,56**		**-17 929,00**
		Объем=1031 * -1							**-11 774,02**	**6,43**	**-75 707,00**
		Всего по позиции									
		Всего по разделу 1 Отопление (Литер А)							**-11 774,02**		**-75 707,00**
Раздел 2. Вентиляция (Литер А)									**-45 357,65**		
19.1	**ФЕРр65-31-1**	**Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т**	**100 шт**	**-0,04**	**1**	**-0,04**					
		Объем=-4 / 100									
		1 ОТ[А]									
		2 ЭМ					3 923,80		-156,95	25,74	-4 040,00
		3 в т.ч. ОТм					23,45		-0,94	10,29	-10,00
		ЗТ	чел.-ч	460		-18,4	10,13		-0,41	25,74	-11,00
		ЗТм	чел.-ч	0,75		-0,03					
		Итого по расценке									
		ФОТ					3 947,25		-157,89		-4 050,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-157,36		-4 051,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-136,90		-3 524,00
		Всего по позиции							-69,24		-1 782,00
21	**ФЕР20-02-004-01**	**(Демонтаж) Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм**	**шт**	**6**	**-1**	**-6**			**-364,03**		**-9 356,00**
		Объем=6 * -1									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
		1 ОТ									
		2 ЭМ					9,13	0,3	-16,43	25,74	-423,00
		3 в т.ч. ОТм					1,47	0,3	-2,65	10,29	-27,00
		4 М					0,12	0,3	-0,22	25,74	-6,00
		ЗТ	чел.-ч	1,03	0,3	-1,854	7,49	0	0,00	6,43	
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,3	-0,018					
		Итого по расценке									
		ФОТ					18,09		-19,08		-450,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-16,65		-429,00
									-18,13		-467,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-10,19		-263,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**-47,40**		**-1 180,00**
22	ФЕРр65-30-3	**Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм**	**100 м2**	**3,72312**	**-1**	**-3,72312**					
		Объем=(361,44+(0,526*12)+(0,38*12)) / 100 * -1									
		1 ОТ					196,19		-730,44	25,74	-18 802,00
		2 ЭМ					23,45		-87,31	10,29	-898,00
		3 в т.ч. ОТм					10,13		-37,72	25,74	-971,00
		ЗТ	чел.-ч	23		-85,63176					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		-2,79234					
		Итого по расценке									
		ФОТ					219,64		-817,75		-19 700,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-768,16		-19 773,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-668,30		-17 203,00
		Всего по позиции							-337,99		-8 700,00
23	ФЕР20-01-001-10	**Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм**	**100 м2**	**3,72312**	**-1**	**-3,72312**			**-1 824,04**		**-45 603,00**
		Объем=(361,44+(0,526*12)+(0,38*12)) / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 066,28	1,15	-4 565,37	25,74	-117 513,00
		2 ЭМ					87,59	1,25	-407,64	10,29	-4 195,00
		3 в т.ч. ОТм					10,76	1,25	-50,08	25,74	-1 289,00
		4 М					388,91		-1 447,96	6,43	-9 310,00
		ЗТ	чел.-ч	122	1,15	-522,353736					
		ЗТм	чел.-ч	0,87	1,25	-4,048893					
		Итого по расценке									
		ФОТ					1 542,78		-6 420,97		-131 018,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-4 615,45		-118 802,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-5 026,23		-129 375,00
		Всего по позиции							-2 824,66		-72 707,00
24	ФССЦ-19.1.01.03-0023	**Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм**	**м2**	**-372,312**	**1**	**-372,312**	**148,62**		**-14 271,86**		**-333 100,00**
		Всего по позиции							**-55 333,01**	**6,43**	**-355 791,00**
25	ФССЦ-19.1.01.12-0009	**Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 300х300 мм**	**шт**	**166**	**-1**	**-166**	**43,51**		**-55 333,01**		**-355 791,00**
		Объем=166 * -1							-7 222,66	6,43	-46 442,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**-7 222,66**		**-46 442,00**
26	**ФЕР20-02-002-01**	**Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2**	**шт**	**38**	**-1**	**-38**					
		Объем=38 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					9,60	1,15	-419,52	25,74	-10 798,00
		2 ЭМ					1,47	1,25	-69,83	10,29	-719,00
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	-5,70	25,74	-147,00
		4 М					4,10		-155,80	6,43	-1 002,00
		ЗТ	чел.-ч	1,07	1,15	-46,759					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	-0,475					
		Итого по расценке									
		ФОТ			-		15,17		-645,15		-12 519,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-425,22		-10 945,00
									-463,06		-11 919,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-260,23		-6 698,00
		Всего по позиции							**-1 368,44**		**-31 136,00**
27	**ФССЦ-19.2.03.02-0187**	**Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 250х100 мм**	**шт**	**-38**	**1**	**-38**	**54,06**		**-2 054,28**	**6,43**	**-13 209,00**
		Всего по позиции							**-2 054,28**		**-13 209,00**
28	**ФЕРр65-30-2**	**Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм**	**100 м2**	**2,59646**	**-1**	**-2,59646**					
		Объем=(236,846+(0,24*95)) / 100 * -1									
		1 ОТ					247,37		-642,29	25,74	-16 533,00
		2 ЭМ					23,45		-60,89	10,29	-627,00
		3 в т.ч. ОТм					10,13		-26,30	25,74	-677,00
		ЗТ	чел.-ч	29		-75,29734					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		-1,947345					
		Итого по расценке									
		ФОТ					270,82		-703,18		-17 160,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-668,59		-17 210,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-581,67		-14 973,00
									-294,18		-7 572,00
		Всего по позиции							**-1 579,03**		**-39 705,00**
29	**ФЕР20-01-001-01**	**Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм**	**100 м2**	**2,59646**	**-1**	**-2,59646**					
		Объем=(236,846+(0,24*95)) / 100 * -1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 345,96	1,15	-4 018,94	25,74	-103 448,00
		2 ЭМ					117,43	1,25	-381,13	10,29	-3 922,00
		3 в т.ч. ОТм					14,83	1,25	-48,13	25,74	-1 239,00
		4 М					434,65		-1 128,55	6,43	-7 257,00
		ЗТ	чел.-ч	154	1,15	-459,833066					
		ЗТм	чел.-ч	1,2	1,25	-3,89469					
		Итого по расценке					1 898,04		-5 528,62		-114 627,00
		ФОТ							-4 067,07		-104 687,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-4 429,04		-114 004,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-2 489,05		-64 068,00
		Всего по позиции							**-12 446,71**		**-292 699,00**
30	**ФССЦ-19.1.01.01-0019**	**Воздуховоды полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 200 мм**	**м2**	**-259,646**	**1**	**-259,646**	**84,01**		**-21 812,86**	**6,43**	**-140 257,00**
		Всего по позиции							**-21 812,86**		**-140 257,00**
31	**ФССЦ-19.1.01.11-0017**	**Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм**	**шт**	**180**	**-1**	**-180**	**14,01**		**-2 521,80**	**6,43**	**-16 215,00**
		Объем=180 * -1									
		Всего по позиции							**-2 521,80**		**-16 215,00**
32	**ФЕР20-02-001-01**	**Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг**	**шт**	**75**	**-1**	**-75**					
		Объем=75 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					10,81	1,15	-932,36	25,74	-23 999,00
		2 ЭМ					3,52	1,25	-330,00	10,29	-3 396,00
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	-11,25	25,74	-290,00
		4 М					7,03		-527,25	6,43	-3 390,00
		ЗТ	чел.-ч	1,22	1,15	-105,225					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	-0,9375					
		Итого по расценке					21,36		-1 789,61		-30 785,00
		ФОТ							-943,61		-24 289,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-1 027,59		-26 451,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-577,49		-14 865,00
		Всего по позиции							**-3 394,69**		**-72 101,00**
33	**ФССЦ-19.1.05.02-0003**	**Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размер 600х600 мм**	**шт**	**-75**	**1**	**-75**	**215,54**		**-16 165,50**	**6,43**	**-103 944,00**
		Всего по позиции							**-16 165,50**		**-103 944,00**
34	**ФЕР20-02-004-06**	**Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм**	**шт**	**6**	**-1**	**-6**					
		Объем=6 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					11,34	1,15	-78,25	25,74	-2 014,00
		2 ЭМ					1,66	1,25	-12,45	10,29	-128,00
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	-0,90	25,74	-23,00
		4 М					9,75		-58,50	6,43	-376,00
		ЗТ	чел.-ч	1,28	1,15	-8,832					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	-0,075					
		Итого по расценке									
		ФОТ					22,75		-149,20		-2 518,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-79,15		-2 037,00
									-86,19		-2 218,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-48,44		-1 247,00
		Всего по позиции							**-283,83**		**-5 983,00**
35 О	**ТЦ_102_23_7719824521_09.07.2022_02**	**"КИВ-К 125 500 AIRONE (103140) ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН" (максимальная производительность - 60 м3/ч, максимальный напор - 59,9 Па, диаметр - 125 мм, длина - 500 мм тип оголовка - квадратный)**	**шт**	**-6**	**1**	**-6**	**1 166,67**		**-1 440,33**	**4,86**	**-7 000,00**
		Цена=1400/1,2									
		Всего по позиции							**-1 440,33**		**-7 000,00**
36	**ФЕР20-06-002-01**	**Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час**	**шт**	**2**	**-1**	**-2**					
		Объем=2 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					368,12	1,15	-846,68	25,74	-21 794,00
		2 ЭМ					93,88	1,25	-234,70	10,29	-2 415,00
		3 в т.ч. ОТм					6,18	1,25	-15,45	25,74	-398,00
		4 М					196,98		-393,96	6,43	-2 533,00
		ЗТ	чел.-ч	40,1	1,15	-92,23					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,5	1,25	-1,25					
		Итого по расценке					658,98		-1 475,34		-26 742,00
		ФОТ							-862,13		-22 192,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-938,86		-24 167,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-527,62		-13 582,00
		Всего по позиции							**-2 941,82**		**-64 491,00**
37 О	**ТЦ_64.4.03.02_77_77134637 10_08.07.2022_02**	**Приточно-вытяжная установка Mitsubishi Electric Lossnay LGH-150RVXT-E** Цена=338800/1,2	**шт**	**-2**	**1**	**-2**	**282 333,33**		**-116 186,63**	**4,86**	**-564 667,00**
		Всего по позиции							**-116 186,63**		**-564 667,00**
38	**ФЕРр69-1-22**	**Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной: 2 кирпича для трубопроводов диаметром 200 мм** Объем=45 / 100 * -1	**100 шт**	**0,45**	**-1**	**-0,45**					
		1 ОТ					1 757,18		-790,73	25,74	-20 353,00
		2 ЭМ					9 306,00		-4 187,70	10,29	-43 091,00
		3 в т.ч. ОТм					1 006,00		-452,70	25,74	-11 652,00
		ЗТ	чел.-ч	206		-92,7					
		ЗТм	чел.-ч	100		-45					
		Итого по расценке					11 063,18		-4 978,43		-63 444,00
		ФОТ							-1 243,43		-32 005,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			-1 143,96		-29 445,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			-547,11		-14 082,00
		Всего по позиции							**-6 669,50**		**-106 971,00**
39	**ФЕР46-03-014-57**	**Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 125 мм до 150 мм** Объем=40 / 100 * -1	**100 отверстий**	**0,4**	**-1**	**-0,4**					
		1 ОТ					877,57		-351,03	25,74	-9 036,00
		ЗТ	чел.-ч	102,88		-41,152					
		Итого по расценке					877,57		-351,03		-9 036,00
		ФОТ							-351,03		-9 036,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-361,56		-9 307,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-207,11		-5 331,00
		Всего по позиции							**-919,70**		**-23 674,00**
40	**ФЕР46-03-014-66**	**На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-53 (глубина 300 мм)**	**100 отверстий**	**0,4**	**-1**	**-0,4**					
		Объем=40 / 100 * -1									
	Добавить 300 мм глубины (К=30)	ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)									
		1 ОТ					23,54	30	-282,48	25,74	-7 271,00
		ЗТ	чел.-ч	2,76	30	-33,12					
		Итого по расценке					23,54		-282,48		-7 271,00
		ФОТ							-282,48		-7 271,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-290,95		-7 489,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-166,66		-4 290,00
		Всего по позиции							**-740,09**		**-19 050,00**
41	**ФССЦ-01.7.17.09-0076**	**Сверло кольцевое алмазное, диаметр 140 мм**	**шт**	**1**	**-1**	**-1**	**3 402,00**		**-3 402,00**	**6,43**	**-21 875,00**
		Объем=1 * -1									
		Всего по позиции							**-3 402,00**		**-21 875,00**
		Всего по разделу 2 Вентиляция (Литер А)							**-272 990,21**		
Раздел 3. Отопление (Литер Д)											
42	**ФЕРр65-1-4**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм**	**100 м**	**1,792**	**-1**	**-1,792**					
		Объем=179,2 / 100 * -1									
		1 ОТ					423,87		-759,58	25,74	-19 552,00
		2 ЭМ					9,01		-16,15	10,29	-166,00
		3 в т.ч. ОТм					1,35		-2,42	25,74	-62,00
		4 М					47,75		-85,57	6,43	-550,00
		ЗТ	чел.-ч	51,44		-92,18048					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		-0,1792					
		Итого по расценке					480,63		-861,30		-20 268,00
		ФОТ							-762,00		-19 614,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-662,94		-17 064,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-335,28		-8 630,00
		Всего по позиции							**-1 859,52**		**-45 962,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	**ФЕР16-04-006-05**	**Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм** Объем=((50+30+45)*2) / 100 * -1	**100 соединений**	**2,5**	**-1**	**-2,5**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					60,44	1,15	-173,77	25,74	-4 473,00
		2 ЭМ					0,66	1,25	-2,06	10,29	-21,00
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	-0,38	25,74	-10,00
		ЗТ	чел.-ч	5,92	1,15	-17,02					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	-0,03125					
		Итого по расценке					61,10		-175,83		-4 494,00
		ФОТ							-174,15		-4 483,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-189,65		-4 882,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-106,58		-2 744,00
		Всего по позиции							**-472,06**		**-12 120,00**
44	**ФЕР16-04-005-05**	**Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм** Объем=179,2 / 100 * -1	**100 м**	**1,792**	**-1**	**-1,792**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					114,12	1,15	-235,18	25,74	-6 054,00
		2 ЭМ					45,98	1,25	-103,00	10,29	-1 060,00
		3 в т.ч. ОТм					1,43	1,25	-3,20	25,74	-82,00
		4 М					53,79		-96,39	6,43	-620,00
		ЗТ	чел.-ч	12,14	1,15	-25,018112					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,25	-0,2688					
		Итого по расценке					213,89		-434,57		-7 734,00
		ФОТ							-238,38		-6 136,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-259,60		-6 682,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-145,89		-3 755,00
		Всего по позиции							**-840,06**		**-18 171,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	**ФССЦ-24.3.02.05-0055**	**Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 50х5,6 мм**	**м**	**-183,68**	**1**	**-183,68**	**57,07**		**-10 482,62**	**6,43**	**-67 403,00**
		Всего по позиции							**-10 482,62**		**-67 403,00**
46	**ФССЦ-24.3.05.07-0155**	**Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 50 мм** Объем=45 * -1	**шт**	**45**	**-1**	**-45**	**4,51**		**-202,95**	**6,43**	**-1 305,00**
		Всего по позиции							**-202,95**		**-1 305,00**
47	**ФССЦ-24.3.05.16-0134**	**Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 50мм** Объем=50 * -1	**шт**	**50**	**-1**	**-50**	**5,65**		**-282,50**	**6,43**	**-1 816,00**
		Всего по позиции							**-282,50**		**-1 816,00**
48	**ФССЦ-24.3.05.15-0158**	**Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 50х32х50 мм** Объем=30 * -1	**шт**	**30**	**-1**	**-30**	**11,09**		**-332,70**	**6,43**	**-2 139,00**
		Всего по позиции							**-332,70**		**-2 139,00**
49	**ФССЦ-24.1.02.01-0007**	**Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм** Объем=163 * -1	**шт**	**163**	**-1**	**-163**	**13,56**		**-2 210,28**	**6,43**	**-14 212,00**
		Всего по позиции							**-2 210,28**		**-14 212,00**
50	**ФЕРр65-1-2**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм** Объем=16 / 100 * -1	**100 м**	**0,16**	**-1**	**-0,16**					
		1 ОТ					288,02		-46,08	25,74	-1 186,00
		2 ЭМ					7,09		-1,13	10,29	-12,00
		3 в т.ч. ОТм					1,35		-0,22	25,74	-6,00
		4 М					33,60		-5,38	6,43	-35,00
		ЗТ	чел.-ч	34,66		-5,5456					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		-0,016					
		Итого по расценке					328,71		-52,59		-1 233,00
		ФОТ							-46,30		-1 192,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-40,28		-1 037,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-20,37		-524,00
		Всего по позиции							**-113,24**		**-2 794,00**
51	**ФЕР16-04-006-03**	**Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм** Объем=((30+14)*2) / 100 * -1	**100 соединений**	**0,88**	**-1**	**-0,88**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					29,20	1,15	-29,55	25,74	-761,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	2,86	1,15	-2,89432					
		Итого по расценке					29,20		-29,55		-761,00
		ФОТ							-29,55		-761,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-32,18		-829,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-18,08		-466,00
		Всего по позиции							**-79,81**		**-2 056,00**
52	**ФЕР16-04-005-03**	**Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм**	**100 м**	**0,16**	**-1**	**-0,16**					
		Объем=16 / 100 * -1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					120,32	1,15	-22,14	25,74	-570,00
		2 ЭМ					41,17	1,25	-8,23	10,29	-85,00
		3 в т.ч. ОТм					0,60	1,25	-0,12	25,74	-3,00
		4 М					68,93		-11,03	6,43	-71,00
		ЗТ	чел.-ч	12,8	1,15	-2,3552					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	-0,01					
		Итого по расценке					230,42		-41,40		-726,00
		ФОТ							-22,26		-573,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			-24,24		-624,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			-13,62		-351,00
		Всего по позиции							**-79,26**		**-1 701,00**
53	**ФССЦ-24.3.02.05-0053**	**Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 32х3,6 мм**	**м**	**-16,4**	**1**	**-16,4**	**22,26**		**-365,06**	**6,43**	**-2 347,00**
		Всего по позиции							**-365,06**		**-2 347,00**
54	**ФССЦ-24.3.05.07-0153**	**Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 мм**	**шт**	**14**	**-1**	**-14**	**1,29**		**-18,06**	**6,43**	**-116,00**
		Объем=14 * -1									
		Всего по позиции							**-18,06**		**-116,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	**ФССЦ-24.3.05.16-0133**	**Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40мм** Объем=30 * -1	**шт**	**30**	**-1**	**-30**	**3,24**		**-97,20**	**6,43**	**-625,00**
		Всего по позиции							**-97,20**		**-625,00**
56	**ФССЦ-24.1.02.01-0005**	**Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм** Объем=20 * -1	**шт**	**20**	**-1**	**-20**	**11,42**		**-228,40**	**6,43**	**-1 469,00**
		Всего по позиции							**-228,40**		**-1 469,00**
57	**ФЕРр65-19-1**	**Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг**	**100 шт**	**0,25**	**-1**	**-0,25**					
		Объем=25 / 100 * -1									
		1 ОТ					865,70		-216,43	25,74	-5 571,00
		2 ЭМ					70,02		-17,51	10,29	-180,00
		3 в т.ч. ОТм					30,24		-7,56	25,74	-195,00
		ЗТ	чел.-ч	110		-27,5					
		ЗТм	чел.-ч	2,24		-0,56					
		Итого по расценке					935,72		-233,94		-5 751,00
		ФОТ							-223,99		-5 766,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			-194,87		-5 016,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			-98,56		-2 537,00
		Всего по позиции							**-527,37**		**-13 304,00**
Мусор											
60	**ФССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3** Объем=3,7 * -1	**1 т груза**	**3,7**	**-1**	**-3,7**	**3,28**		**-12,14**	**10,29**	**-125,00**
		Всего по позиции							**-12,14**		**-125,00**
61	**ФССЦпг-03-21-01-011**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км** Объем=3,7 * -1	**1 т груза**	**3,7**	**-1**	**-3,7**	**11,81**		**-43,70**	**10,29**	**-450,00**
		Всего по позиции							**-43,70**		**-450,00**
		Всего по разделу 3 Отопление (Литер Д)							**-18 246,93**		
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							-190 883,06		-1 574 209,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-16 723,31		-430 461,00
		Эксплуатация машин							-6 191,33		-63 711,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-670,59		-17 262,00
		Материалы							-167 968,42		-1 080 037,00
		Строительные работы							-218 967,83		-2 297 116,00
		Строительные работы							-218 911,99		-2 296 541,00
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							-16 723,31		-430 461,00
		эксплуатация машин и механизмов							-6 135,49		-63 136,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-670,59		-17 262,00
		материалы							-167 968,42		-1 080 037,00
		накладные расходы							-18 119,25		-466 393,00
		сметная прибыль							-9 965,52		-256 514,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							-55,84		-575,00
		Оборудование							-117 626,96		-571 667,00
		Всего							**-336 594,79**		**-2 868 783,00**
		Всего ФОТ (справочно)							-17 393,90		-447 723,00
		Всего накладные расходы (справочно)							-18 119,25		-466 393,00
		Всего сметная прибыль (справочно)							-9 965,52		-256 514,00
		Индекс фактической инфляции (1,1494) * Индекс прогнозной инфляции (1,0438) * Понижающий коэффициент (0,95256814431) * Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам закупочных процедур (0,96648044693) 1,1494*1,0438*0,95256814431*0,96648044693							**-371 779,12**		**-3 168 658,00**
		НДС 20%							-74 355,82		-633 731,60
		ВСЕГО по смете							**-446 134,94**		**-3 802 389,60**
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН							-117 626,96		-571 667,00
		Затраты труда рабочих				-1897,849564					
		Затраты труда машинистов				-62,189768					

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края М.Е. Авакьян

Приложение 14
к изменениям существенных условий
муниципального контракта
от 15 декабря 2025 года
№ 0818500000825008515 на выполнение
работ по капитальному ремонту объекта:
«Капитальный ремонт здания
МБОУ СОШ №3, расположенного по
адресу: ст. Каневская, ул. Чигиринская,
д. № 72; шифр регионального проекта
Краснодарского края 19Ю4013301938»

Приложение № 19
к муниципальному контракту
от «15» декабря 2025 года № 0818500000825008515
(в редакции дополнительного соглашения от «__» июля 2026 года № 6)

МБОУ СОШ № 3
Муниципального образования Каневской район
_____И. Н. Приймак

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-05 (минус)

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3, расположенного по адресу: ст.Каневская ул. Чигиринская 72

Отопление и вентиляция

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Отопление (Литер А)					
2	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм	100 соединений	-9,86	ФЕР16-04-006-05	
3	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм	100 м	-3,55	ФЕР16-04-005-05	
4	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 50х5,6 мм	м	-363,875	ФССЦ-24.3.02.05-0055	
5	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 50 мм	шт	-149	ФССЦ-24.3.05.07-0155	
6	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 50мм	шт	-50	ФССЦ-24.3.05.16-0134	
7	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 50х32х50 мм	шт	-294	ФССЦ-24.3.05.15-0158	
8	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт	-323	ФССЦ-24.1.02.01-0007	

1	2	3	4	5	6
10	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм	100 соединений	-7,68	ФЕР16-04-006-03	
15	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм	шт	-1031	ФССЦ-24.1.02.01-0005	
Раздел 2. Вентиляция (Литер А)					
19.1	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	100 шт	-0,04	ФЕРр65-31-1	
21	(Демонтаж) Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм	шт	-6	ФЕР20-02-004-01	
22	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	100 м2	-3,72312	ФЕРр65-30-3	
23	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2	-3,72312	ФЕР20-01-001-10	
24	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм	м2	-372,312	ФССЦ-19.1.01.03-0023	
25	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 300х300 мм	шт	-166	ФССЦ-19.1.01.12-0009	
26	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	-38	ФЕР20-02-002-01	
27	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 250х100 мм	шт	-38	ФССЦ-19.2.03.02-0187	
28	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2	-2,59646	ФЕРр65-30-2	
29	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	-2,59646	ФЕР20-01-001-01	
30	Воздуховоды полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 200 мм	м2	-259,646	ФССЦ-19.1.01.01-0019	
31	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм	шт	-180	ФССЦ-19.1.01.11-0017	
32	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг	шт	-75	ФЕР20-02-001-01	
33	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размер 600х600 мм	шт	-75	ФССЦ-19.1.05.02-0003	
34	Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм	шт	-6	ФЕР20-02-004-06	
35 О	"КИВ-К 125 500 AIRONE (103140) ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН" (максимальная производительность - 60 м3/ч, максимальный напор - 59,9 Па, диаметр - 125 мм, длина - 500 мм тип оголовка - квадратный)	шт	-6	ТЦ_102_23_7719824521_09.07.2022_02	
36	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	шт	-2	ФЕР20-06-002-01	
37 О	Приточно-вытяжная установка Mitsubishi Electric Lossnay LGH-150RVXT-E	шт	-2	ТЦ_64.4.03.02_77_7713463710_08.07.2022_02	
38	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной: 2 кирпича для трубопроводов диаметром 200 мм	100 шт	-0,45	ФЕРр69-1-22	

1	2	3	4	5	6
39	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 125 мм до 150 мм	100 отверстий	-0,4	ФЕР46-03-014-57	
40	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-53 (глубина 300 мм)	100 отверстий	-0,4	ФЕР46-03-014-66	
41	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 140 мм	шт	-1	ФССЦ-01.7.17.09-0076	
Раздел 3. Отопление (Литер Д)					
42	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм	100 м	-1,792	ФЕРр65-1-4	
43	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм	100 соединений	-2,5	ФЕР16-04-006-05	
44	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм	100 м	-1,792	ФЕР16-04-005-05	
45	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 50х5,6 мм	м	-183,68	ФССЦ-24.3.02.05-0055	
46	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 50 мм	шт	-45	ФССЦ-24.3.05.07-0155	
47	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 50мм	шт	-50	ФССЦ-24.3.05.16-0134	
48	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 50х32х50 мм	шт	-30	ФССЦ-24.3.05.15-0158	
49	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт	-163	ФССЦ-24.1.02.01-0007	
50	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм	100 м	-0,16	ФЕРр65-1-2	
51	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм	100 соединений	-0,88	ФЕР16-04-006-03	
52	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	100 м	-0,16	ФЕР16-04-005-03	
53	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 32х3,6 мм	м	-16,4	ФССЦ-24.3.02.05-0053	
54	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 мм	шт	-14	ФССЦ-24.3.05.07-0153	
55	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40мм	шт	-30	ФССЦ-24.3.05.16-0133	
56	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм	шт	-20	ФССЦ-24.1.02.01-0005	
57	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	-0,25	ФЕРр65-19-1	
Мусор					

1	2	3	4	5	6
60	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	-3,7	ФССЦпг-01-01-01-043	
61	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 11 км	1 т груза	-3,7	ФССЦпг-03-21-01-011	

Заказчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель начальника управления строительства
администрации муниципального образования
Каневской муниципальный район
Краснодарского края М.Е. Авакьян